

- POZNÁMKY:
- 1) ATIKA BUDE NABETOVÁNA, PROVEDENO DLE STATIKY VIZ VÝKRES D.1.2.04
  - 2) OMÍTKA CELÉHO DOMU BUDE OČISTĚNA A VYSRAVENA (cca 10% plochy),  
POŠKOZENÁ MÍSTA BUDOU OKLEPÁNA A NOVĚ OMÍTNUTA VAPENOCEMENTOVOU MALTOU,
  - 3) STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OČIŠTĚNY A NOVĚ 2x NATŘENY RAL 7024.
  - 4) NA STŘEŠE BUDOU OSAZENY NOVÉ POJISTNÉ PŘEPADY, OSAZENY DO ATIKY (V8).
  - 5) STÁVAJÍCÍ PLOCHY NA PODLAHOVÉM PANELU LODŽIE BUDOU ODSTRANĚNY,  
ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY , OKLEPÁNÍ OMÍTKY Z ČELNÍ A SPODNÍ STRANY,  
BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ PANELU
  - 6) STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY VĚTRACÍCH OTVORŮ NA FASÁDĚ BUDOU DEMONTOVÁNY SPOLEČNĚ S PARAPETY.
  - 7) NA STŘEŠE BUDE PROVEDENO DOBETONOVÁNÍ RUŠENÉ VĚTRACÍ ŠACHTY
  - 8) BUDE OSTRANĚN STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK, A BUDOU PROVEDENY VÝKOPY PRO NOVÝ HROMOSVOD
  - 9) BUDOU OSAZENY NOVÉ GAJGRY, NUTNO PROVÉST JEJICH NOVÉ NAPOJENÍ NA KANALIZACI
  - 10) TERÉN BUDE UPRÁVEN DO PŮVODNÍHO STAVU


LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:


- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PODKLADNÍ BETON, VSTUP = 4,2 m<sup>2</sup> , LODŽIE = 4,65 m<sup>2</sup>
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLADBY AŽ NA STROPNÍ KONSTRUKCI, STŘECHA 13.NP= 317 m<sup>2</sup> , STŘECHA STROJOVNÝ = 42,3 m<sup>2</sup>
- DEMONTÁŽ A UBOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU š=500mm, + PODKLADNÍ VRSTVY, PODSYPY, 58,5 m<sup>2</sup>
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PODKLADNÍ BETON, 4,2 m<sup>2</sup>
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU STŘÍŠKY, VSTUP = 4,8 m<sup>2</sup> / EL.ROZVODNICE = 0,55 m<sup>2</sup>
- VÝKOP PRO NOVÉ ZEMNĚNÍ, GAJGRY A ZATEPLENÍ SKLU
- NOVÉ KONSTRUKCE, DOZDÍVKA DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, Z BETONU A KERAMICKÝCH CIHEL NA MVC

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ HROMOSVODU

- XA** VYBOURÁNÍ PODLAHY STÁVAJÍCÍ LODŽIE, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PANEL (BETON)
- XB** VYBOURÁNÍ PODLAHY U STÁVAJÍCÍHO VSTUPU, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PODKLADNÍ BETON
- XC** DEMONTÁŽ A VYBOURÁNÍ RÁMU STÁVAJÍCÍ ROHOŽKY
- XD** DEMONTÁŽ A UBOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU š=500mm,
- XD1** DEMONTÁŽ BETONOVÉHO CHODNÍKU 400/400/40mm, 2,25m<sup>2</sup>
- XE** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ LODŽIE
- XF** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU FeZn ø 125 mm
- XG** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO GAJGRU - LITINOVÝ
- XH** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU HROMOSVODU
- XI** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY STŘÍŠKY
- XJ** VÝKOP PRO NOVÉ ZEMNĚNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ GAJGRŮ NA KANALIZACI
- XK** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU
- XL** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU NA STŘEŠE + PODKLADNÍ BET. PATKY
- XM** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - KRYTINY
- XN** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
- XO1** TROJLÍTNÉ OCELOVÉ OKNO S DRÁTOSKLEM - 1500/750 mm, VYVĚŠENÍ KŘIDEL, VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO RÁMU VČETNĚ ÚCHYTŮ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE NA RÁMU OKNA
- XO2** DVOUKŘÍDLÉ OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE 1500/2200 mm, VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘIDEL, VYBOURÁNÍ RÁMU ( ZÁRUBNĚ )
- XO3** OCELOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ - 500/750 mm, VYVĚŠENÍ KŘIDLA, VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO RÁMU VČETNĚ ÚCHYTŮ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE NA RÁMU OKNA
- XO4** DVOJLÍTNÉ OCELOVÉ OKNO S DRÁTOSKLEM - 1000/750 mm, VYVĚŠENÍ KŘIDEL, VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO RÁMU VČETNĚ ÚCHYTŮ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE NA RÁMU OKNA
- XO5** DEMONTÁŽ OCELOVÉHO RÁMU VĚTRÁKU - ø 450 mm
- XO6** DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 120 / 120 mm, 2ks / byt
- XO7** JEDNOKŘÍDLÉ OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE 1100/2000 mm, VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘIDEL, VYBOURÁNÍ RÁMU ( ZÁRUBNĚ )
- XO8** OCELOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ 600/1750 mm, VYVĚŠENÍ KŘIDLA, VYBOURÁNÍ RÁMU
- XP1** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VNĚŠÍHO PARAPETU 150mm (FeZn)
- XP2** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETU 13.NP (FeZn)
- XP3** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ LODŽIE (FeZn)
- XP4** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY (FeZn), 13.NP = 91,2 mb
- XP5** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁV. OPLECHOVÁNÍ ATIKY (FeZn), STŘECHA STROJOVNÁ=12 mb
- XR** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POCHOZÍHO POROROSTU
- XS** ODSTRANĚNÍ - ZASLEPENÍ, STÁVAJÍCÍHO ODVĚTRÁNÍ PRÁDELNY



AKCE : <b>BD Severní I 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy</b>			ČÍSLO ZAKÁZKY : <b>086 10 21</b>		
MÍSTO : katastrální území: ZABĚHLICE, čísla parcel: 3049/8, 3049/45			<b>AKK</b> ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA		
INVESTOR : MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80 b, 140 46 Praha 4, Krč					
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Krívka s.r.o.			ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00		
DATUM : 2/2022	VEDOUcí PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180	Ing. Radek Dědina			
STUPEŇ : DPS	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : VYPRACOVAL :	Ing. Radek Dědina Pavel Ördög			
ČÁST PROJEKTU : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			MĚŘÍTKO : 1:50	REVIZE: -	
OBSAH : <b>PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE</b>			OZNAČENÍ : <b>D.1.1.04</b>		