


ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

±0,000 = 255.50 Bpv

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 14 P 23	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPĚŇ DOKUMENTACE DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp	PROJEKTANT č.dok. Ing. Jan Šíp	PROFESE STAVEBNÍ	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
NÁZEV AKCE MŠ DRUŽSTEVNÍ OCHOZ - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ a MŠ SDRUŽENÍ - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON MŠ Družstevní ochoz 1308/5, Praha 4, č.p.: 2578/3, 2578/4, k.ú.: Nusle		DATUM 04/2024	
		ZMĚNA č.	
		FORMÁT x A4	
ČÁST	SO 01	MĚŘÍTKO	
OBSAH TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	ČÍSLO VÝKRESU VI.	ČÍSLO TISKU	



Antre s. r. o.

Sídlo :
Štěpanická 274, Praha 9
Atelier :
Drahobejlova 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99
tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116
e-mail : antre@antre.cz

TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ							
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	CELKEM	DĚLKA (bm)	R.Š. (mm)	MATERIÁL	POVRCH. ÚPR.	POZNÁMKA
1/K	STŘÍŠKA NAD STÁVAJÍCÍM ZDĚNÝM KOMÍNKEM 200x200 mm	1	.	.	POZINKOVANÝ PLECH-tl. 0,5 mm	.	Stříška bude nad stávajícím prostupem, kterým povede VZT potrubí a el. kabely. Stříška bude kotvená do stávajícího oplechování komínku. Přesné rozměry je nutné ověřit na stavbě.
2/K	OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ATIKY S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍM, PŘESA 30 mm	1	0,8	740	POZINKOVANÝ PLECH-tl. 0,5 mm	.	Doplnění oplechování atiky střechy, které bylo narušeno demontáží VZT potrubí. Přesné rozměry je nutné ověřit na stavbě.
3/K	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU PŘED OKNEM 03/W S NAPOJENÍM POD KERAMICKOU DLAŽBU, PŘESA 30 mm	1	5,2	450	POZINKOVANÝ PLECH-tl. 0,5 mm	.	Oplecování bude kotveno pod nosný systém exteriérové rampy - viz konstrukční část. Přesné rozměry je nutné ověřit na stavbě.

Celkem 3

Uvedené délky prvků jsou "čisté", tzn. bez připočtení prořezů a spojů jednotlivých prvků.

Prvky není možno krátiť úhlovou bruskou!

Ve výpise prvků není zahrnut drobný připevňovací materiál.