



POZNÁMKY:
POZN.1 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SDK SVĚŠENÉHO PODHLEDU
POZN.2 - ODSTRANĚNÍ POCHOZÍ VRSTVY PODLAHY VČETNĚ VRSTVY MONTÁŽNÍ (LEPIDLO) NA ÚROVEŇ PŘEDPOKLÁDANÉ BETONOVÉ MAZANINY, MAZANINU VYROIVNAT A OČISTIT
POZN.7 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ, DEMONTÁŽ SVÍTIDEL
POZN.9 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO TOPNÉHO TĚLESA VČETNĚ ROZVODU AŽ KE STOUPACÍMU POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
POZN.10 - ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK 5%
POZN.11 - ODSTRANĚNÍ OLEJOVÝCH NÁTĚRŮ NA OBVODOVÉ STĚNĚ DO VÝŠKY 1800mm
POZN.12 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL

- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
 - BOURANÉ KONSTRUKCE Z CP NA MALTU MVC

±0,000 = 202.400 m.n.m. B.p.v.

Základní Škola Křesomyslova

místo stavby
Křesomyslova 724/2, Nusle, 140 00 Praha 4

investor/ stavebník
Městská část Praha 4

adresa stavebníka
Antala Staška 2059/80b, Krč, 140 00 Praha

generální projektant
KAVA spol. s r.o., Besední 3, 118 00, Praha 1

autor
Ing. Arch. Jakub Koňata, Bc.Vitaliy Pekar, Ing.Arch. Jan Karásek

zodpovědný projektant
Ing. Jan Karásek

koordinace projektu
KAVA spol. s r.o., Besední 3, 118 00, Praha 1

hlavní inženýr projektu
Ing. arch. Jakub Koňata

projektant části
KAVA spol. s r.o., Besední 3, 118 00, Praha 1

vypracoval
Ing. arch. Jakub Koňata

stupeň projektu
Dokumentace pro vydání povolení stavby a pro provedení stavby

datum
10/ 2024

formát
4*A4

měřítko
1: 50

část
D 1.1

obsah
Řez příčný AA - řešená část

Stav a bourací práce

číslo výkresu
D 1.1.2.2.1

paré