

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25028-01-  
Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

KSO: 823 27  
Místo: PRAHA 4  
CZ-CPV: 45112700-2

CC-CZ: 241211  
Datum: 29. 8. 2025  
CZ-CPA: 42.99.2

Zadavatel:  
Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ: 12189391  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS CÚ 2025-02. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uveden údaj " vlastní ", nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

---

**Projektant**

---

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

---

**Objednavatel**

---

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25028-01-

**Stavba:** REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Místo: PRAHA 4

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Projektant: Ateliér zahradní a  
krajinné architektury,  
Brno

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

0,00 0,00

### SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ ZELENĚ, HTÚ

0,00 0,00

SO 01.1 Příprava území - kácení a HTÚ

0,00 0,00

SO 01.2 Příprava území - demolice pro zpevnění plochy SO 02

0,00 0,00

SO 01.4 Příprava území - HTU pro zeleň SO 04

0,00 0,00

SO 01.7 Příprava území - HTU pro hřiště SO 07

0,00 0,00

SO 01.8 Příprava území - demolice pro mobiliář SO 08

0,00 0,00

### SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

0,00 0,00

### SO 03 PARKOVIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

0,00 0,00

### SO 04 ŘEŠENÍ ZELENĚ

0,00 0,00

SO 04.1 Ošetření stávajících dřevin

0,00 0,00

SO 04.2 Výsadba stromu

0,00 0,00

SO 04.3 Popínavé rostliny

0,00 0,00

SO 04.4 Parkový trávník

0,00 0,00

SO 04.5 Trvalkové záhony

0,00 0,00

### SO 05 ELEKTRO - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

0,00 0,00

### SO 06 VODA - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

0,00 0,00

### SO 07 HŘIŠTĚ A HERNÍ PRVKY

0,00 0,00

SO 07.1 dětské hřiště

0,00 0,00

SO 07.2 workoutové hřiště

0,00 0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 07.3	herní prvky	0,00	0,00
SO 08	MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA	0,00	0,00
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ ZELENĚ, HTÚ  
Soupis: SO 01.1 - Příprava území - kácení a HTÚ

KSO: 823 27  
Místo: PRAHA 4  
CZ-CPV: 45112700-2

CC-CZ: 241211  
Datum: 29. 8. 2025  
CZ-CPA: 42.99.2

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč: Vyplň údaj  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno  
IČ: 12189391  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ ZELENĚ, HTÚ

Soupis: SO 01.1 - Příprava území - kácení a HTÚ

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
11.1 - Přípravné a přidružené zemní práce - kácení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ ZELENĚ, HTÚ  
Soupis:

SO 01.1 - Příprava území - kácení a HTÚ

Místo: PRAHA 4

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	121112003-R9	Sejmutí ornice ručně - v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem hloubky do 150 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	220,000		0,00	vlastní
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY -SO 01.1 Kácení, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" výkr. SO 01 -02 -1 Inventarizace"					
	VV		" výkr. SO 01 -02 -2 Situace kácení zeleně "					
	VV		" + TZ -SO 01.02 Kácení...."					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument,platí pro všechny položky SO 01.1"					
	VV		Mezisoučet POZNÁMKA odkazu VV na PD		0,000			
	VV		" BT 16/ ORNICE: skrávk a ornice 15cm celkem 2710,0m2"					
	VV		" komplet stáv. travnatá plocha: humozní vrstva=20cm "					
	VV		" (z toho =15cm skrávk a ornice + 5 cm odstranění a odvoz travního drnu=samost.položka)"					
	VV		" z toho ručně/ornice- pneu rýč - v kořen. zoně ponechan. stromů 220m2"					
	VV		220,0		220,000			
	VV	m2KORENY011	Mezisoučet		220,000			
	VV	Rm2SKRYVKA011	Součet Ručně m2 SKRYVKA ORNICE		220,000			
2	K	121112003-R10	Sejmutí travního drnu - tl vrstvy do 100 mm ručně v kořenové zóně stromů - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )	m2	220,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 16/ ORNICE: skrávk a celk. tl. 20cm / 2710,0m2 "					
	VV		" z toho =15cm skrávk a ornice + 5 cm odstranění a odvoz trvního drnu=samost.položka)"					
	VV		" z toho ručně/drny - v kořen. zoně ponechan. stromů 220m2"					
	VV		m2KORENY011		220,000			
	VV	Rm2DRNY011	Součet Ručně m2 drny		220,000			
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 490,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123</a>					
	VV		" BT 16/ ORNICE: skrávk a ornice 15cm " 2710,0		2 710,000			
	VV		" komplet stáv. travnatá plocha: humozní vrstva=20cm "					
	VV		" (z toho =15cm skrávk a ornice + 5 cm odstranění a odvoz travního drnu=samost.položka)"					
	VV	m2SKRYVKAorn011	Mezisoučet		2 710,000			
	VV		" - odpočet z toho ručně v kořen. zoně stávaj. stromů"					
	VV		-m2KORENY011		-220,000			
	VV	Sm2SKRYVKA011	Součet		2 490,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	121151223-10	Sejmutí travního drnu - plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 100 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )	m2	2 490,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 16/ ORNICE: skrvka celk. tl. 20cm / 2710,0m2 "					
	VV		" z toho =15cm skrvka ornice + 5 cm odstranění a odvoz trvního drnu=samost.položka"					
	VV		" sejmutí drnu 5cm" 2710,0		2 710,000			
	VV	m2DRNY011	Mezisoučet		2 710,000			
	VV		" - odpočet z toho ručně v kořen. zoně stávaj. stromů"					
	VV		-m2KORENY011		-220,000			
	VV	Sm2DRNY011	Součet Strojně m2 drny		2 490,000			
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	81,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106</a>					
	VV		" odvoz přebytků na recyklační skládku s poplatkem"					
	VV		" odpad z prohozené ornice "					
	VV		m3ORNodpad011		81,300			
	VV		Součet		81,300			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	731,700		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117</a>					
	VV		" pozemek investora do 10km/bez pronájmu "					
	VV		" =mezideponie pro skrvku ornice: pro její složení, překatování a dočasné skladování do zpět.použití "					
	VV		" BT 16/ ORNICE: skrvka ornice 15 cm/2710m2 "					
	VV		" odvoz " 0,15*m2SKRYVKAorn011		406,500			
	VV		" rozvoz po prohozu cca 80% využitelnost /BT 19+20"					
	VV		0,80*(0,15*m2SKRYVKAorn011)		325,200			
	VV		Součet		731,700			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	135,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117</a>					
	VV		" odvoz DRNŮ s humoz.zeminou.celk.tl.0,05m/ na kompostárnu nbo vlatního odpad. hospodářství zhotovitele"					
	VV		" (případný rozdíl km kompostárny a km odpad.hospodář. zhotovit.promítnout do ceny odvozu ZKD 1km)"					
	VV		0,05*Rm2DRNY011		11,000			
	VV		0,05*Sm2DRNY011		124,500			
	VV	m3DRNY011	Mezisoučet m3 DRNY		135,500			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 710,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119</a>					
	VV		m3DRNY011*(30-10)		2 710,000			
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	406,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111</a>					
	VV		" bude využita skrvka stáv.ornice po prohozu "					
	VV		" BT 21/ HTÚ: doplnění zeminy 250m3+20% na slehnutí = 300m3"					
	VV		" BT 19/ HTÚ: navážka plošná 10 cm: 400 m2 " 0,10*400,0*1,2		48,000			
	VV		" BT 20/ HTÚ: navážka plošná 15 cm: 1400 m2 " 0,15*1400,0*1,2		252,000			
	VV	m3ORNzpet011	Mezisoučet m3 ornice zpět		300,000			
	VV		" naložení přebytku vyčišt. ornice jako rezerva pro terén. modelace"					
	VV		m3ORNprebytek011		25,200			
	VV		Mezisoučet		25,200			
	VV		" naložení 20% odpadu po prohozu ornice"					
	VV		" 20% ze 0,15*2710m2= 81,30 m3 = 81,30m3 odpad/ na skládku"					
	VV		0,15*m2SKRYVKAorn011		406,500			
	VV		-m3ORNzpet011		-300,000			
	VV		-m3ORNprebytek011		-25,200			
	VV	m3ORNodpad011	Mezisoučet		81,300			
	VV		Součet		406,500			
10	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	130,080		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" odvoz nevyužitelných přebytků z výkopů na recyklační skládku s poplatkem "					
VV			m3ORNodpad011*1,6		130,080			
VV			Součet		130,080			
11	K	17120123-191	Náklady na likvidaci (recyklaci, kompostování): biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu - travní drny se zeminou	t	176,150		0,00	vlastní
VV			" poplatek za likvid. drnů s humoz.zeminou.celk.tl.0,05m/ na kompostárnu nbo vlatního odpad. hospodářství zhotovitele "					
VV			m3DRNY011*1,3		176,150			
12	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	25,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171203111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171203111</a>					
VV			" bilance využitě skřívky stáv.ornice po prohozu "					
VV			" rozhrnutí přebytku vyčišt. ornice jako rezerva pro terén. modelace TM "					
VV			" m3 skřívky po prohozu cca 80% využitelnost "					
VV			0,80*(0,15*m2SKRYVKAorn011)		325,200			
VV			" - odpočet dle: BT 21/ HTÚ: doplnění zeminy 250 m3+20% na slehnutí = 300m3 "					
VV			-m3ORNzpet011		-300,000			
VV			Součet		25,200			
13	K	171251109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	406,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251109</a>					
VV			" prohození/překatrování na určené mezideponii pro zpětné využití skřívky stáv.ornice pro navážky veget.vrstvy "					
VV			" (BT16/ skřívka + zpět.využití BT/ 19+20) "					
VV			0,15*m2SKRYVKAorn011		406,500			
VV			Součet		406,500			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	216,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201</a>					
VV			" kompostárna "					
VV			m3DRNY011		135,500			
VV			" odvoz nevyužitelných přebytků z výkopů na recyklační skládku "					
VV			m3ORNodpad011		81,300			
VV			Součet		216,800			
15	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 800,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181151331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181151331</a>					
VV			" BT 18/ PŘÍPRAVA před založením trávníku "					
VV			" terénní modelace a opravy terénu do 20 cm výšky " 1800,0		1 800,000			
VV			Součet		1 800,000			
16	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	400,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351103</a>					
VV			" HTÚ: navážka kvalitní strukturní odplevelené zeminy (bude využita skřívka stáv.ornice po prohozu) "					
VV			" BT 19/ HTÚ: navážka plošná 10 cm(zahrnuto i domodelování terén.nerovností různě v ploše) " 400,0		400,000			
VV			Součet		400,000			
17	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 400,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351113</a>					
VV			" HTÚ: navážka kvalitní strukturní odplevelené zeminy (bude využita skřívka stáv.ornice po prohozu) "					
VV			" BT 20/ HTÚ: navážka 15cm ( vybraných místech vytvoření speciálních modelací v pružích "					
VV			" v rámci hospodaření s deštovou vodou ke zvýšení zásaku v travnaté ploše (pod trávníkem) " 1400,0		1 400,000			
VV			Součet		1 400,000			
18	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 800,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183402131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183402131</a>					
VV			" BT 18/ PŘÍPRAVA před založením trávníku "					
VV			" ve vybrané ploše rozrušení stávající zeminy " 1800,0		1 800,000			
VV			Součet		1 800,000			
19	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818231</a>					
	VV		" ochrana stromů při stavební činnosti celk.17ks"					
	VV		" BT 11/ průměr do 30 cm/inv. Č. 3, 8, 10 " 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818232</a>					
	VV		" BT 12/ průměr do 40 cm / inv. Č. 1, 6, 13, 24, 25, 27, 28, 29 " 8		8,000			
	VV		" BT 13/ průměr do 50 cm / inv. Č. 4, 5, 7, 14, " 4		4,000			
	VV		Součet		12,000			
21	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818233">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818233</a>					
	VV		" BT 14/ průměr do 60 cm/inv. Č. 2, 12" 2		2,000			
22	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	3 600,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853511</a>					
	VV		" BT 18/ PŘÍPRAVA před založením trávníku"					
	VV		" chemické odplevelení / stávaj.poklad před návozem ornice" 1800,0		1 800,000			
	VV		Mezisoučet		1 800,000			
	VV		" BT 19+20/ HTÚ: chemické odplevelení / po návozu ornice" 400,0+1400,0		1 800,000			
	VV		"(požadavek bezplevelné humoz.zeminy= použita překatovaná skřívká stáv.ornice+chem. postřik)"					
	VV		Mezisoučet		1 800,000			
	VV		Součet		3 600,000			
D	11.1		Přípravné a přidružené zemní práce - kácení				0,00	
23	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111212211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111212211</a>					
	VV		" BT 4/ keře výšky do 1m (Inv. Číslo 9)" 10,0		10,000			
	VV	kere1MYCENI011	Mezisoučet		10,000			
24	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	149,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111212351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111212351</a>					
	VV		" zatřídění = za samostatnou keřovou skupinu souvislé plochy = každá skupina je do 100m2"					
	VV		" plochy skupin keřů součet keřů 121m2 + 6x silitérní keře = celk. 149m2 "					
	VV		" BT 5/ keře výšky přes 1m (Inv. Č. 15-23)" 149,0		149,000			
	VV	kere2MYCENI011	Mezisoučet		149,000			
	VV		Součet		149,000			
25	K	112111111-30	Náklady na likvidaci (recyklaci, kompostování): -větví - ze stromů do D 0,30m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" náklady na skládce BRO (biolog.rozlož.odpadu)=poplatek za skládkovné (kompostárna) nebo "					
	VV		" nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele"					
	VV		" likvidace VĚTVÍ "					
	VV	L200KACENI011			1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	112111111-50	Náklady na likvidaci (recyklaci, kompostování): -větví - ze stromů přes D 0,30m do D 0,50m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		L400KACENI011		1,000			
27	K	112111119-91	Náklady na likvidaci (recyklaci, kompostování): - křovin v. do 1m, vč. kořenů - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 02 01 03 - rostlinná pletiva	m2	10,000		0,00	vlastní
	VV		kere1MYCENI011		10,000			
28	K	112111119-92	Náklady na likvidaci (recyklaci, kompostování): - křovin v. přes 1 m, vč. kořenů - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 02 01 03 - rostlinná pletiva	m2	149,000		0,00	vlatní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kere2MYCENI011		149,000			
29	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151011</a>					
	VV		" předpoklad bilance odpadu dřevní hmoty "					
	VV		" 1/ všechny větve +keře = odvoz do kompostárny (30 km) nebo vlastního odpad. hospodářství zhotovitele "					
	VV		" 2/ kmeny = odvézt do skladu investora (10 km) pro další distribuci, bez skládkovn. poplatku "					
	VV		" 3/ pařezy, kořeny keřů = odvoz do kompostárny (30 km) nebo vlastního odpad. hospodářství "					
	VV		" (případný rozdíl km kompostárny a km odpad.hospodář. zhotovit.promítnout do ceny odvozu ZKD 1km)"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" BT 2/ kácení stromů - listn.: D 10-20cm (Inv. Číslo 9)" 1		1,000			
	VV	L200KACENI011	Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151013</a>					
	VV		" BT 3/ kácení stromů - listn.: D 31-40 cm (Inv. Číslo 26)" 1		1,000			
	VV	L400kaceni011	Mezisoučet		1,000			
31	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112201112</a>					
	VV		" BT2+BT6 / v ceně položky odstranění pařezu je u zásyp pařezů (bez dodávky zeminy BT 7)					
	VV		L200KACENI011		1,000			
32	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112201113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112201113</a>					
	VV		" BT2+BT6 / v ceně položky odstranění pařezu je u zásyp pařezů (bez dodávky zeminy BT 7)					
	VV		L400KACENI011		1,000			
33	M	10364100-s1	zemina pro terénní úpravy třídněná - STÁVAJÍCÍ z výkopů -v ceně manipulace do 500m vč. naložení a prohozu, jednotka 1 M3	m3	1,200		0,00	vlastní
	VV		" BT 7 /dodávky zeminy (1m3) pro zásyp pařezů = "					
	VV		" = z výkopů v rámci stavby (vč.prohozu a přesunu)"					
	VV		" zásyp pařezů 2 ks=celk. 1m3 zeminy + 20% na zhutnění "	1,0*1,20	1,200			
	VV		Součet		1,200			
34	K	112211111-30	Náklady na likvidaci (recyklaci, kompostování): - pařezů- ze stromů do D 0,30m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" náklady na skládce BRO (biolog.rozlož.odpadu)=poplatek za skládkovné (kompostárna) nebo "					
	VV		" nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele"					
	VV		" likvidace PAŘEZŮ "					
	VV		L200KACENI011		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	112211112-50	Náklady na likvidaci (recyklaci, kompostování): - pařezů- ze stromů přes D 0,30m do D 0,50m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		L400kaceni011		1,000			
36	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201401</a>					
	VV		L200KACENI011		1,000			
37	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201402</a>					
	VV		L400KACENI011		1,000			
38	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201411</a>					
	VV		L200KACENI011		1,000			
39	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201412</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		L400KACENI011		1,000			
40	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201421</a>						
	VV		L200KACENI011		1,000			
41	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201422</a>						
	VV		L400KACENI011		1,000			
42	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	159,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301501</a>						
	VV		kere1MYCENI011		10,000			
	VV		kere2MYCENI011		149,000			
	VV		Součet		159,000			
43	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	29,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301931">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301931</a>						
	VV	" Odvoz VĚTVÍ na kompostárnu nebo k recyklaci ve vlast.odpad.hospodářství zhotovitele"						
	VV	"případný rozdíl km kompostárny a km odpad.hospodářství zhotovit. promítnout do ceny.....ZKD 1km"						
	VV		L200KACENI011*(30-1)		29,000			
44	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	29,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301932">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301932</a>						
	VV		L400KACENI011*(30-1)		29,000			
45	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301951">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301951</a>						
	VV	" kmeny odvoz jen do 10km (sklad investora)"						
	VV		L200KACENI011*(10-1)		9,000			
46	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301952">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301952</a>						
	VV		L400KACENI011*(10-1)		9,000			
47	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	29,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301971">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301971</a>						
	VV	" Odvoz PAŘEZŮ na kompostárnu nebo k recyklaci ve vlast.odpadov.hospodářství zhotovitele"						
	VV	"případný rozdíl km kompostárny a km odpad.hospodářství zhotovit. promítnout do ceny.....ZKD 1km"						
	VV		L200KACENI011*(30-1)		29,000			
48	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	29,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301972">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301972</a>						
	VV		L400KACENI011*(30-1)		29,000			
49	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	3 975,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301981">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301981</a>						
	VV	" celkově 8km, základní odvoz keře, započten do 5km "						
	VV		kere1MYCENI011*(30-5)		250,000			
	VV		kere2MYCENI011*(30-5)		3 725,000			
	VV		Součet		3 975,000			
D 998			Přesun hmot				0,00	
50	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,555		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311</a>						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ ZELENĚ, HTÚ

Soupis: SO 01.2 - Příprava území - demolice pro zpevnění plochy SO 02

KSO: 823 27  
Místo: PRAHA 4  
CZ-CPV: 45112700-2

CC-CZ: 241211  
Datum: 29. 8. 2025  
CZ-CPA: 42.99.2

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč: Vyplň údaj  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno  
IČ: 12189391  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ ZELENĚ, HTÚ

Soupis: SO 01.2 - Příprava území - demolice pro zpevnění plochy SO 02

Místo: PRAHA 4

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ ZELENĚ, HTÚ

Soupis: SO 01.2 - Příprava území - demolice pro zpevnění plochy SO 02

Místo: PRAHA 4

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	674,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107242</a>					
		VV	" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
		VV	" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY -PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - DEMOLICE - ZPEVN.PLOCHY SO 02- Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
		VV	" výkr. SO 01 -03 Situace demolice "					
		VV	" + TZ -SO 01.01 Příprava území - Ostranění stávaj.ZP"					
		VV	" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 01.2"					
		VV	Mezisoučet POZNÁMKA odkazu VV na PD		0,000			
		VV	" BT 24/ DEMOLICE: ostranění asfalt. krytu tl.10cm "		674,000			
		VV	Součet		674,000			
2	K	113201112-01	Vytrhání obrub silničních ležatých - kamenných vč. betonového lože	m	55,000		0,00	vlastní
		VV	"BT 34/ ÚPRAVA: místy úprava (=PŘEDLAŽBA) silničních krajníků žulových "					
		VV	" z vnitřní strany parku, vyzvednutí +- 10 cm = dorovnání "					
		VV	PREDLAZobrub012		55,000			
		VV	Součet		55,000			
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	335,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113204111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113204111</a>					
		VV	" BT 28/ DEMOLICE: dm obruby - bet.obrubník záhonový šířka 5 cm "					
		VV	335,0					
		VV	Součet		335,000			
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	12,588		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101</a>					
		VV	" BT 35/ ruční dokop ZEMINY % z pásma IS ( odkopy těžitelnost: 3sk. 30 %/ 4sk. 70 % ) "					
		VV	" ručně cca 40% z pásma IS Odkopu po pláň chodníků a ZP (kabely)"					
		VV	0,40*(clSodkop012*0,30)					
		VV	rODKOPzem012		12,588			
		VV	Součet		12,588			
5	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	87,156		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122252204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122252204</a>					
		VV	" BT 35/ ZEMNÍ PRÁCE - ODKOPÁVKY: celk. 112,119 m3 /zemina "					
		VV	" = dokopy v zemině (v RT od -0,20m = po sejmutí drnů a skrývce ornice) "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" BT 36/ odkop pro příčné chodníky PR01,02,03 tl. 180 mm/ 290 m2 "		0,18*290,0		52,200	
VV			" BT 37/ odkop pro podélné chodníky, tl. 170 mm (PO A2,3, PO B2,3/48,00 m2)"		0,17*48,0		8,160	
VV			" BT 38/ odkop pro podélné chodníky, tl. 380mm (PO A1, 22,00 m2) "		0,38*22,0		8,360	
VV			" BT 39/ odkop pro obvodchodník - rozšíření, tl. 230 mm/ 79 m2"		0,23*79,0		18,170	
VV			" BT 40/ odkop pro odpočívadlo pro seniory PO B1 tl. 280 mm/62 m2"		0,28*62,0		17,360	
VV			" BT 41/ odkop pro ZP pod lavičky tl. 120 mm/ 62m2 "		0,12*62,0		7,440	
VV			" BT 42/ odkop pro ZP s pítkem tl. 130 mm/ 3,3 m2 "		0,13*3,3		0,429	
VV			Mezisoučet				112,119	
VV			" - odpočet ručních odkopů 3sk. zemina ( % pásma IS) "					
VV			-rODKOPzem012				-12,588	
VV			" -odpočet z toho odkopávky (pneu-rýč) v kořen.zoně stávaj.stromů 55m2 "					
VV			-m2KORENY012*(0,15+0,30)/2				-12,375	
VV		sODKOPzem012	Součet				87,156	
6	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	29,372		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122311101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122311101</a>					
VV			" BT 24/ ruční dokop NAVÁŽKY a KAMENÍ % z pásma IS ( odkopy těžitelnost: 3sk. 30 %/ 4sk. 70 % ) "					
VV			" ručně cca 40% z pásma IS Odkopu po pláň chodníků a ZP (kabely)"					
VV			0,40*(clSodkop012*0,70)				29,372	
VV		rODKOPnavaz012	Součet				29,372	
7	K	122452203-04	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně - skupiny 4	m3	2,975		0,00	vlastní
VV			" BT 24/ DEMOLICE: odkop šterkov.krytu tl.35cm, 8,5m2 "					
VV			" tř. II-skup.4/odkop separované od navážky " 0,35*8,5				2,975	
VV		sODKOPkamení012	Součet				2,975	
8	K	122452204-04	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně - skupiny 4	m3	206,528		0,00	vlastní
VV			" BT 24/ DEMOLICE: odkop konstrukč.podklad.vrstev tl.35cm, 674m2 "					
VV			" dle IGP kamení s navážkou /tř. II-skup.4 " 0,35*674,0				235,900	
VV			Mezisoučet				235,900	
VV			" - odpočet ručních odkopů 4sk. navážka,kamení ( % pásma IS) "					
VV			-rODKOPnavaz012				-29,372	
VV		sODKOPnavaz012	Součet				206,528	
9	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	104,900		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129001101</a>					
VV			" POZNÁMKA: sondy IS za celou stavbu vykázaný v rámci VON "					
VV			" odkopy v pásmu IS (jen kabely, ostatní IS/voda, kanal.= hl. mimo pásmo) plyn je mimo řeš.území) "					
VV			" výkr. SO 02.01 Situace komunikace a ZP (Legenda IS a ZP) + TZ SO 02 (str. 6/ IS)"					
VV			" 01 obvodový chodník/dlažba tl.0,33m/kabely "					
VV			(0,5+1,2+0,5)*(0,33-0,10)*41,0				20,746	
VV			(0,5+0+0,5)*(0,33-0,10)*(20,0+2,75+2*0,5+6,0)				6,843	
VV			(0,5+0+0,5)*(0,33-0,10)*(41,0-4,0)				8,510	
VV			(0,5/2+2,65+0,5/2)*(0,33-0,10)*4,0				2,898	
VV			" 02 vnitř.AB chodník/PR01 tl.0,35m/kabely "					
VV			0 " = bez kabelů"				0,000	
VV			" 03 vnitř.AB chodník/PR02 tl.0,35m/kabely "					
VV			(0,5+2,0+0,5)*(0,35-0,10)*50,0				37,500	
VV			" 04 vnitř.chodník:kostka /PR03, PO A1-3, PO B2-3 tl.0,35m/kabely "					
VV			" PR03" (0,5+0+0,5)*(0,35-0,10)*(6,0+2,0)				2,000	
VV			" PR03" (0+0+0,5)*(0,35-0,10)*(14,0+15,0)				3,625	
VV			" POA1+POB1= bez kabelů " 0				0,000	
VV			" POA2+POB2 " ((0,5+0,5+0,5)*(0,35-0,10)*(1,5+2*0,5/2))*2				1,500	
VV			" POA2+POB2 " (0+0+0,5)*(0,35-0,10)*(17,15+17,2)				4,294	
VV			" 05 místa pro lavice/kostka tl.0,35m/kabely "					
VV			(0,5+0,5+0,5)*(0,35-0,05)*(6,3+6,4+2*0,5/2)				5,940	
VV			" 09 místa pro pítka/kostka tl.0,35m/kabely "					
VV			(0,5+0,5+0,5)*(0,35-0,05)*(3,1+1*0,5/2)				1,508	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 10 prostor pro seniory/dlažba tl.0,33m/kabely "					
	VV		0 " = bez kabelů"		0,000			
	VV	plSodkop012	Mezisoučet pásma IS Odkopu		95,364			
	VV		" + rezerva posun zákresů IS ( do 10%)"					
	VV		0,10*plSodkop012		9,536			
	VV	clSodkop012	Součet		104,900			
10	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,017		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212131</a>					
	VV		" +dokop zapuštěné drážky pro obruby dle řezů v SO 02 /dokop od pláně cca 5cm"					
	VV		" SO 02-BT 37/ + drážky pro obruby celk.667,8mb / vzor.řezy " 667,8*0,30*0,05		10,017			
	VV	rDRAZKYzem012	Součet		10,017			
11	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	122,136		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106</a>					
	VV		" odvoz na recyklační skládku s poplatkem "					
	VV		rODKOPzem012		12,588			
	VV		sODKOPzem012		87,156			
	VV		m2KORENY012*(0,15+0,30)/2		12,375			
	VV		Mezisoučet		112,119			
	VV		rDRAZKYzem012		10,017			
	VV	ODVOZzem012	Součet		122,136			
12	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	238,875		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451126</a>					
	VV		" odvoz na recyklační skládku s poplatkem "					
	VV		sODKOPkameni012		2,975			
	VV	ODVOZkameni012	Mezisoučet		2,975			
	VV		rODKOPnavaz012		29,372			
	VV		sODKOPnavaz012		206,528			
	VV	ODVOZnavaz012	Mezisoučet		235,900			
	VV		Součet		238,875			
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	24,963		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>					
	VV		" naložení ručních odkopů pro jednotný odvoz na recyklační skládku"					
	VV		rODKOPzem012		12,588			
	VV		" +odkopávky (pneu-rýč) v kořen.zoně stávaj.stromů 55m2 "					
	VV		m2KORENY012*(0,15+0,30)/2		12,375			
	VV		Součet		24,963			
14	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	29,372		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102</a>					
	VV		" naložení ručních odkopů pro jednotný odvoz na recyklační skládku"					
	VV		rODKOPnavaz012		29,372			
15	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	333,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501</a>					
	VV		" úprava podloží po demolic. pod násypy nebo pro plošné zásypy (viz.odd.5 - Posypy ze sypaniny)"					
	VV		"BT 44/ ZÁSYPY plošně ze ŠD ve vrstvách 50-80mm po DM komunikacích / lokálně do 100m2"					
	VV		" BT 45/ zásyp pod obvod. chodník tl. 50 mm (po DM asfaltu st.obv.chodníku) 6,95 m3" 139,0		139,000			
	VV		" BT 46/ zásyp pod příčný chodník PR01 tl. 70 mm (po DM asfaltu) 5,075m3" 72,5		72,500			
	VV		" BT 47/ zásyp pod příčný chodník PR03 tl. 50 mm (po DM asfaltu) 3,30m3" 66,0		66,000			
	VV		" BT 48/ zásyp pod podél chodník PO A2,3, PO B2,3 tl. 80 mm (po asfaltu) 2,52 m3" 23,5+8,0		31,500			
	VV		" BT 49/ zásyp pod ZP s pítkem tl. 50 mm (po DM asfaltu) 0,43 m3" 8,60		8,600			
	VV		" BT 50/ zásyp pod ZP s pítkem tl. 50 mm (po DM asfaltu) 0,80 m3" 16,0		16,000			
	VV		Součet		333,600			
16	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	225,498		0,00	vlastní
	VV		ODVOZzem012*1,8		219,845			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ODVOZkamení012*1,9		5,653			
	VV		<b>Součet</b>		<b>225,498</b>			
17	K	171201231-2	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04. - zemina s příměsí sutě, navážka	t	413,056		0,00	vlastní
	VV		" navážka ( viz.IGP- sondy S1-8 / pod DM asfaltem) "					
	VV		sODKOPnavaz012*2,0		413,056			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	361,011		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201</a>					
	VV		" odvoz výkopů na recyklační skládku "					
	VV		ODVOZzem012		122,136			
	VV		ODVOZkamení012		2,975			
	VV		ODVOZnavaz012		235,900			
	VV		<b>Součet</b>		<b>361,011</b>			
19	K	183117432	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem hloubky přes 150 do 300 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	55,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183117432">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183117432</a>					
	VV		" BT 43/ z toho odkopávka v kořen.zoně stávaj.stromů "					
	VV		" 55m2 (tl. 150-300mm) pro SO 02 " 55,0		55,000			
	VV	m2KORENY012	<b>Součet</b>		<b>55,000</b>			
<b>D 5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				0,00	
20	K	564521011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	194,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564521011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564521011</a>					
	VV		" srovnávací položka pro plošné záস্যpy do tl.80mm "					
	VV		"BT 44/ ZÁস্যPY plošně ze ŠD ve vrstvách 50-80mm po DM komunikacích / lokálně do 100m2"					
	VV		" BT 46/ záস্যp pod příčný chodník PR01 tl. 70 mm (po DM asfaltu) 5,075m3"		72,5	72,500		
	VV		" BT 47/ záস্যp pod příčný chodník PR03 tl. 50 mm (po DM asfaltu) 3,30m3"		66,0	66,000		
	VV		" BT 48/ záস্যp pod podél chodník PO A2,3, PO B2,3 tl. 80 mm (po asfaltu) 2,52 m3"		23,5+8,0	31,500		
	VV		" BT 49/ záস্যp pod ZP s pítkem tl. 50 mm (po DM asfaltu) 0,43 m3"		8,60	8,600		
	VV		" BT 50/ záস্যp pod ZP s pítkem tl. 50 mm (po DM asfaltu) 0,80 m3"		16,0	16,000		
	VV	Podsyp1SD012	<b>Součet</b>		<b>194,600</b>			
21	K	564521111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	139,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564521111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564521111</a>					
	VV		" srovnávací položka pro plošné záস্যpy do tl.80mm "					
	VV		"BT 44/ ZÁস্যPY plošně ze ŠD ve vrstvách 50-80mm po DM komunikacích / lokálně plochy přes 100m2"					
	VV		" BT 45/ záস্যp pod obvod. chodník tl. 50 mm (po DM asfaltu st.obv.chodníku) 6,95 m3"		139,0	139,000		
	VV	Podsypy2SD012	<b>Součet</b>		<b>139,000</b>			
22	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	43,873		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"BT 44/ ZÁস্যPY plošně ze ŠD (fr. 0-32) ve vrstvách 50-80mm po DM komunikacích, lokální / celkově 19,075 m3"					
	VV		" BT 45/ záস্যp pod obvod. chodník tl. 50 mm (po DM asfaltu st.obv.chodníku) 6,95 m3"		139,0*0,05	6,950		
	VV		" BT 46/ záস্যp pod příčný chodník PR01 tl. 70 mm (po DM asfaltu) 5,075m3"		72,5*0,07	5,075		
	VV		" BT 47/ záস্যp pod příčný chodník PR03 tl. 50 mm (po DM asfaltu) 3,30m3"		66,0*0,05	3,300		
	VV		" BT 48/ záস্যp pod podél chodník PO A2,3, PO B2,3 tl. 80 mm (po asfaltu) 2,52 m3"		(23,5+8,0)*0,08	2,520		
	VV		" BT 49/ záস্যp pod ZP s pítkem tl. 50 mm (po DM asfaltu) 0,43 m3"		8,60*0,05	0,430		
	VV		" BT 50/ záস্যp pod ZP s pítkem tl. 50 mm (po DM asfaltu) 0,80 m3"		16,0*0,05	0,800		
	VV		<b>Součet m3 ŠD</b>		<b>19,075</b>			
	VV		" tonáš ŠD vč. % ztratiného a zhutnění (*2,30 t/m3)"		19,075*2,30	43,873		
	VV		<b>Součet tonáž ŠD</b>		<b>43,873</b>			
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				0,00	
23	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	55,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916241113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916241113</a>					
	VV		"BT 34/ ÚPRAVA: místy úprava (=PŘEDLAŽBA) silničních krajníků žulových "					
	VV		PREDLAZobrub012		55,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>55,000</b>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	5,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"BT 34/ ÚPRAVA: místy úprava (=PŘEDLAŽBA) silničních krajníků žulových "					
	VV		"případné doplnění rozbitých obrub cca do 10% "					
	VV		0,10*PŘEDLAZobrub012		5,500			
	VV		" POZNÁMKA: druh obrub viz. SO 02 -Situace-Legenda-obrubník OP3 (250/200)"					
	VV		Součet		5,500			
25	K	916991121-30X0	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého - tř.C25/30 X0	m3	2,475		0,00	
	VV		"BT 34/ ÚPRAVA: místy úprava (=PŘEDLAŽBA) silničních krajníků žulových "					
	VV		" z vnitřní strany parku, vyzvednutí +/- 10 cm = dorovnání, 55,0 mb "					
	VV		" + beton navíc (mimo započ.lože při kladení) pro přizvednutí propadlých míst" 0,10*0,45*55,0		2,475			
	VV		Součet		2,475			
26	K	919122132-40	Těsnění spár záhlvkou (z modifikovan. asfaltu) za tepla pro komůrky š 40 mm hl 40 mm s těsnicím profilem vč. adhezního nátěru - zaprávka dorazu AB krytu podél obrub nebo předlažeb	m	55,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 34/ ÚPRAVA: místy úprava (=PŘEDLAŽBA) silničních krajníků žulových 55mb"					
	VV		" zaprávka spáry mezi obrusem stávaj. AB vozovky a předlažbou obrub "					
	VV		RezAB012		55,000			
27	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	m	55,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919731123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919731123</a>					
	VV		"BT 34/ ÚPRAVA: místy úprava (=PŘEDLAŽBA) silničních krajníků žulových 55mb"					
	VV		" zarovnání hrany zbytku stávaj. vozovky vč. vyčištění drážky ( pod AB vozovky pro lože předlažby obrub)"					
	VV		PŘEDLAZobrub012		55,000			
	VV		Součet		55,000			
28	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	59,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112</a>					
	VV		" BT 26/ zařiznutí stávj. asfaltu (tl.DM AB=10cm)" 4,5		4,500			
	VV		" severní obvod.chodník ponechán (v místě přechodu odstraněné ZP k chodníku)"					
	VV		Mezisoučet		4,500			
	VV		"BT 34/ ÚPRAVA: místy úprava (=PŘEDLAŽBA) silničních krajníků žulových 55mb"					
	VV		"zarovnávací řez v asfaltu (AB vozovky) pro předlažbu obrub při zachování stáva.AB vozovky"					
	VV		PŘEDLAZobrub012		55,000			
	VV		Mezisoučet		55,000			
	VV		Součet		59,500			
29	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopec inženýrských sítí	m	55,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979021113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979021113</a>					
	VV		" srovnávací položka pro LOKÁLNÍ předlažby obrub"					
	VV		"BT 34/ ÚPRAVA: místy úprava (=LOKÁLNÍ PŘEDLAŽBA) silničních krajníků žulových/očist.pro zpět.použití "					
	VV		PŘEDLAZobrub012		55,000			
	VV		Součet		55,000			
D 997 Přesun sutě							0,00	
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	158,180		0,00	vlastní
	VV		SUTasfaltB012		148,280			
	VV		SUT1betSYPK012		9,900			
	VV		Součet		158,180			
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	158,180		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559</a>					
	VV		" skládka (recyklace) s poplatkem "					
	VV		SUTasfaltB012*(2-1)		148,280			
	VV		SUT1betSYPK012*(2-1)		9,900			
	VV		Součet		158,180			
32	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	14,088		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561</a>					
	VV		SUT1betKUS012		14,088			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	14,088		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569</a>					
	VV		" skládka (recyklace) s poplatkem "					
	VV		SUT1betKUS012*(2-1)		14,088			
34	K	99722161-01	Nakládání suti z kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,088		0,00	vlastní
	VV		SUT1betKUS012		14,088			
35	K	997221861-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - separovaný	t	23,988		0,00	vlastní
	VV		" suť betonová KUSOVÁ "					
	VV		" bet. záhon.obrubníky vč.lože stojaté 335m " 335,0*0,040		13,400			
	VV		"rozbité kamen. obrubníky ležaté (10% z předlažby 55m) " 0,10*(55,0*0,125)		0,688			
	VV	SUT1betKUS012	Mezisoučet		14,088			
	VV		" suť betonová SYPKÁ "					
	VV		" bet.lože z předlažby kamen.obrub 55m " 55,0*(0,305-0,125)		9,900			
	VV	SUT1betSYPK012	Mezisoučet		9,900			
	VV		Součet		23,988			
36	K	997221875-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02. - bouraný asfalt	t	148,280		0,00	vlastní
	VV		" bourané živice bez dehtu= viz. IGP str. 8- kvalit.třídy ZAS-T1 dle vyhlášky č. 283/2023 Sb"					
	VV		" bouraný asfalt: tl. 0,10m 674 m2" 674,0*0,220		148,280			
	VV	SUTasfaltB012	Součet		148,280			
	VV		" kotnrola bilance suti "					
	VV		" suť celkem " 178,455		178,455			
	VV		Mezisoučet sut a hmoty celkem		178,455			
	VV		" -odpočet zpětně použitých materiálů (90% předlažby obrub zpět)"					
	VV		-0,90*(55,0*0,150)		-7,425			
	VV		Mezisoučet materiál zpět		-7,425			
	VV		" - jiné suti dle poplatků "					
	VV		-SUT1betKUS012		-14,088			
	VV		-SUT1betSYPK012		-9,900			
	VV		-SUTasfaltB012		-148,280			
	VV		Mezisoučet jiné suti		-172,268			
	VV		Součet přebytky jiných suti =0		-1,238			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	16,874		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011</a>					
	VV		" přesun hmot celkem " 60,747		60,747			
	VV		" - odpočet lokální rozvozy štěrků /odd.5, podsyp ŠD "					
	VV		-PresunSTERK012		-43,873			
	VV		Součet PŘEDLAŽBY OBRUB		16,874			
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	43,873		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111</a>					
	VV		" lokální rozvozy štěrků /odd.5 : podsypy ze ŠD" 43,873		43,873			
	VV	PresunSTERK012	Součet		43,873			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ ZELENĚ, HTÚ  
Soupis: SO 01.4 - Příprava území - HTU pro zeleň SO 04

KSO: 823 27  
Místo: PRAHA 4  
CZ-CPV: 45112700-2

CC-CZ: 241211  
Datum: 29. 8. 2025  
CZ-CPA: 42.99.2

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč: Vyplň údaj  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno  
IČ: 12189391  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ ZELENĚ, HTÚ

Soupis: SO 01.4 - Příprava území - HTU pro zeleň SO 04

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ ZELENĚ, HTÚ

Soupis: SO 01.4 - Příprava území - HTU pro zeleň SO 04

Místo: PRAHA 4Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemní práce

0,00

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	9,880		0,00	CS ÚRS 2025 02
<div>Online PSC<div><div>VV</div><div><div>" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "</div><div>" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY -SO 01.4 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ -HTU-ZELEŇ SO 04, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "</div><div>" výkr. SO 01 -03 Situace demolice + SO 04.1 Situace řešení zeleně "</div><div>" + TZ -SO 01.01 Příprava území - Ostranění stávaj.ZP"</div><div>" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 01.4"</div><div>MezisoučetPOZNÁMKA odkazu VV na PD0,000</div><div>" BT 56-57 /ruční dokop ZEMINY % z pásma IS ( odkopy těžitelnost: 3sk. 100 %) "</div><div>" ručně cca 30% z pásma IS Odkopu po pláň záhonů a trávniku (kabely)"</div><div>0,30*clSodkop0149,880</div><div>rODKOPzem014Součet9,880</div></div></div></div>								
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	79,220		0,00	CS ÚRS 2025 02
<div>Online PSC<div><div>VV</div><div><div>" BT 56-57/ ODKOPÁVKY pro zeleň /zemina "</div><div>" = dokopy v zemině (v RT od -0,20m = po sejmutí drnů a skřívce ornice) "</div><div>" BT 56/ odkop pro trvalk. záhony tl.270 mm/ 120 m2/32,4m3 "0,27*120,032,400</div><div>" BT 57/ odkop pro trávniky / 59,4m3 "0,18*330,059,400</div><div>Mezisoučet91,800</div><div>" - odpočet ručních odkopů 3sk. zemina ( % pásma IS) "</div><div>-rODKOPzem014-9,880</div><div>" -odpočet z toho odkopávky (pneu-rýč) v kořen.zoně stávaj.stromů 10m2 (trvalky 0,27m)"</div><div>-m2KORENY014*0,27-2,700</div><div>sODKOPzem014Součet79,220</div></div></div></div>								
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	32,932		0,00	CS ÚRS 2025 02
<div>Online PSC<div><div>VV</div><div><div>" POZNÁMKA: sondy IS za celou stavbu vykážány v rámci VON "</div><div>" odkopy v pásmu IS (jen kabely, ostatní IS/voda, kanal.= hl. mimo pásmo) plyn je mimo řeš.území) "</div><div>" výkr. SO 04.01 Situace řešení zeleně (Legenda IS a výsadeb) + TZ SO 04 (polohy výsadeb dle IS)"</div><div>" trvalkové záhony tl.0,30m/kabely "</div></div></div></div>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,5+1,2+0,5)*(0,33-0,10)*3,0		1,518			
	VV		"travníky odkop hl.18cm/část započtena v lemech chodníků .odkopy pro SO 02"					
	VV		(0,5+0+0)*0,18*(15,3+13,5+17,15+17,2)		5,684			
	VV		(0,5+0,5+0,5)*0,18*(15,3+15)		8,181			
	VV		(0,5+1,0+0,5)*0,18*17,0		6,120			
	VV		(0,5+0+0,5)*0,18*(16+17)		5,940			
	VV	plSodkop014	Mezisoučet pásma IS Odkopu		27,443			
	VV		" + rezerva posun zákresů IS ( do 20%)"					
	VV		0,20*plSodkop014		5,489			
	VV	clSodkop014	Součet		32,932			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	100,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103</a>					
	VV		"deponie v rámci stavby: zemina pro zpětné využití do HTÚ zásypů zeminou/v rámci SO 01.4"					
	VV		" odvoz +zpětný rozvoz lokálně dle míst zásypů "					
	VV		m3ZEMzpetHTU014*2		100,000			
	VV		Součet		100,000			
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106</a>					
	VV		" odvoz na recyklační skládku s poplatkem "					
	VV		rODKOPzem014		9,880			
	VV		sODKOPzem014		79,220			
	VV		m2KORENY014*0,27		2,700			
	VV		Mezisoučet		91,800			
	VV		" - odpočet zemina pro zpětné využití do HTÚ zásypů zeminou/v rámci SO 01.4"					
	VV		-m3ZEMzpetHTU014		-50,000			
	VV	ODVOZzem014	Součet odvoz přebytku zeminy		41,800			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	62,580		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>					
	VV		" naložení ručních odkopů pro jednotný odvoz na recyklační skládku"					
	VV		rODKOPzem014		9,880			
	VV		" odkopávky (pneu-rýč) v kořen.zoně stávaj.stromů 10m2 (trvalky 0,27m)"					
	VV		m2KORENY014*0,27		2,700			
	VV		Mezisoučet naložení pro odvoz		12,580			
	VV		" naložení zeminy z výkopů (odložené na deponii stavby) pro zpětné využití do HTÚ zásypů zeminou/v rámci SO 01.4"					
	VV		" BT 60/ zásyp pod trávnik po DM asfaltu (plocha s workoutem) tl. 250mm, 6m3/ 24m2"					
	VV		24,0*0,25		6,000			
	VV		" BT 61/ zásyp pod trávnik po DM asfaltu (příčný chodník) tl. 400m, 44 m3/110m2"					
	VV		110,0*0,400		44,000			
	VV	m3ZEMzpetHTU014	Mezisoučet zemina zpět zasyp HTÚ pro SO 01.4		50,000			
	VV		Součet		62,580			
7	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	134,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501</a>					
	VV		" úprava podloží po demolici. pod násypy nebo pro plošné zásypy pod zeleň (viz.odd.1 - Rozprostření ornice)"					
	VV		" BT 60/ zásyp pod trávnik po DM asfaltu (plocha s workoutem) tl. 250mm, 6m3/ 24m2"		24,000			
	VV		" BT 61/ zásyp pod trávnik po DM asfaltu (příčný chodník) tl. 400m, 44 m3/110m2"		110,000			
	VV		Součet		134,000			
8	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	75,240		0,00	vlastní
	VV		ODVOZzem014*1,8		75,240			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	41,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201</a>					
	VV		" odvoz výkopů na recyklační skládku "					
	VV		ODVOZzem014		41,800			
10	K	181351004	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351004</a> VV " srovnávací položka " VV " BT 59+60/ ZÁŠYPY plošně zeminou z výkopů DM komunikací / lokálně do 100m2" VV " BT 60/ zásyp pod trávník po DM asfaltu (plocha s workoutem) tl. 250mm, 6m3/ 24m2" 24,0 VV Součet		24,000 24,000			
11	K	181351106	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	110,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351106</a> VV " srovnávací položka " VV " BT 59+60/ ZÁŠYPY plošně zeminou z výkopů DM komunikací / lokálně do 100m2" VV " BT 61/ zásyp pod trávník po DM asfaltu (příčný chodník) tl. 400m, 44 m3/110m2" 110,0 VV Součet		110,000 110,000			
12	K	183117432	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem hloubky přes 150 do 300 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183117432">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183117432</a> VV " BT 58/ z toho odkopávka v kořen.zoně stávaj.stromů: " VV " 10 m2 (tl. 270 mm) pro trvalky SO 04 " 10,0 VV m2KORENY014 Součet		10,000 10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ ZELENĚ, HTÚ  
Soupis: SO 01.7 - Příprava území - HTU pro hřiště SO 07

KSO: 823 27  
Místo: PRAHA 4  
CZ-CPV: 45112700-2

CC-CZ: 241211  
Datum: 29. 8. 2025  
CZ-CPA: 42.99.2

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč: Vyplň údaj  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ: 12189391  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ ZELENĚ, HTÚ

Soupis: SO 01.7 - Příprava území - HTU pro hřiště SO 07

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁČENÍ ZELENĚ, HTÚ

Soupis: SO 01.7 - Příprava území - HTU pro hřiště SO 07

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	76,575		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122252203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122252203</a>								
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "								
VV " Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY -SO 01.7- PŘÍPRAVA ÚZEMÍ -HTU-HŘIŠTĚ SO 07, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "								
VV " výkr. SO 01 -03 Situace demolice + SO 07.02.01 Situace dětské hřiště+ SO 07.03.01 - Situace workout "								
VV "+ TZ -SO 01.01 Příprava území - Ostranění stávaj.ZP"								
VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 01.7"								
VV Mezisoučet POZNÁMKA odkazu VV na PD 0,000								
VV " BT 63-64/ ODKOPÁVKY pro HŘIŠTĚ /zemina "								
VV " = dokopy v zemině (v RT od -0,20m = po sejmutí drnů a skrývce ornice) "								
VV " BT 63/ odkop pro dětské hřiště / 1,0 m2/ 0,25m3 "								
VV 0,25*1,0 0,250								
VV " BT 64/ odkop pro workoutové hřiště pod trávnikem průměrná tl. 430 mm/ 67,725m3 "								
VV (143,0+14,5)*0,43 67,725								
VV " BT 66/ výkopy pro plochy s houpačkami (pl.03+04) pod trávnikem celk. 10,2m3 "								
VV " houpačky/plocha 03: 42m2 tl. 200mm" 42,0*0,200 8,400								
VV " houpačky/plocha 04: 36m2 tl. 50mm" 36,0*0,050 1,800								
VV Mezisoučet odkopy celkem 78,175								
VV " -odpočet z toho odkopávky (pneu-rýč) v kořen.zoně stávaj.stromů 8m2 ,tl.0,2m (houpačky pl.03)"								
VV -m2KORENY017*0,200 -1,600								
VV sODKOPzem017 Součet 76,575								
2	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131212531">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131212531</a>								
VV " BT 65/ výkopy pro hřiště - drobné prvky pod trávnikem: 50m2 průměrná tl. 250 mm, 12,5m3 "								
VV " dokopy jamek pro základ.patky herních prvků " 50,0*0,25 12,500								
VV rJAMKYzem017 Součet 12,500								
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	86,675		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106</a>								
VV " odvoz na recyklační skládku s poplatkem "								



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sODKOPzem017		76,575			
	VV		rJAMKYzem017		12,500			
	VV		m2KORENY017*0,200		1,600			
	VV		<b>Mezisoučet</b>		<b>90,675</b>			
	VV		" - odpočet zeminy pro zásypy realizované v SO 01.8 /nakládka, přesuny= SO 01.8"					
	VV		" ad.SO 01.8_ BT 79/ zásypy po DM základ.patek DM mobiliáře, zeminou pod tráv.n.plochy 4,0m3"					
	VV		-4,0		-4,000			
	VV		<b>Mezisoučet</b> <b>použito v SO 01.8</b>		<b>-4,000</b>			
	VV	<b>ODVOZzem017</b>	<b>Součet      odvoz přebytku zeminy</b>		<b>86,675</b>			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,100		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>					
	VV		" naložení ručních výkopů pro jednotný odvoz na recyklační skládku"					
	VV		rJAMKYzem017		12,500			
	VV		" odkopávky (pneu-rýč) v kořen.zoně stávaj.stromů 8m2 (tl. 0,2m)"					
	VV		m2KORENY017*0,200		1,600			
	VV		<b>Součet</b>		<b>14,100</b>			
5	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	220,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501</a>					
	VV		" úprava podloží po DM pod násypy nebo pro plošné zásypy pod plochy hřiště a workoutu (viz.odd.5 - Posypy ze sypaniny)"					
	VV		" BT 70/ zásyp pod houpačky po DM asfaltu: 10,5m2 tl.100mm+8m2/tl.80mm/celk.1,69m3" 8,0		8,000			
	VV		" BT 69/ zásyp pod wokout po DM asfaltu: 11 m2/tl.100mm, 1,1m3" 11,0		11,000			
	VV		" BT 70/ zásyp pod houpačky po DM asfaltu: 10,5m2 tl.100mm+8m2/tl.80mm/celk.1,69m3" 10,5		10,500			
	VV		" BT 68/ zásyp pod hřiště po DM asfaltu (plocha s wokoutem): 191m2/tl.120mm/22,92 m3" 191,0		191,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>220,500</b>			
6	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	156,015		0,00	vlastní
	VV		ODVOZzem017*1,8		156,015			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	86,675		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201</a>					
	VV		" odvoz výkopů na recyklační skládku "					
	VV		ODVOZzem017		86,675			
8	K	183117432	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem hloubky přes 150 do 300 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183117432">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183117432</a>					
	VV		" BT 67/ z toho odkopávka v kořen.zoně stávaj.stromů"					
	VV		" 8 m2 (tl. 200mm) pro houpačky pl.03 v SO 07 " 8,0		8,000			
	VV	<b>m2KORENY017</b>	<b>Součet</b>		<b>8,000</b>			
<b>D 5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>0,00</b>	
9	K	564521011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564521011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564521011</a>					
	VV		"BT 68-70/ ZÁSYPY plošně ze ŠD ve vrstvách po DM komunikacích / lokálně do 100m2"					
	VV		" BT 70/ zásyp pod houpačky po DM asfaltu: 10,5m2 tl.100mm+8m2/tl.80mm/celk.1,69m3" 8,0		8,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>8,000</b>			
10	K	564531011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	21,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564531011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564531011</a>					
	VV		" BT 69/ zásyp pod wokout po DM asfaltu: 11 m2/tl.100mm, 1,1m3" 11,0		11,000			
	VV		" BT 70/ zásyp pod houpačky po DM asfaltu: 10,5m2 tl.100mm+8m2/tl.80mm/celk.1,69m3" 10,5		10,500			
	VV		<b>Součet</b>		<b>21,500</b>			
11	K	564541111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	191,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564541111</a>					
	VV		"BT 68-70/ ZÁSYPY plošně ze ŠD ve vrstvách po DM komunikacích / lokálně přes 100m2"					
	VV		" BT 68/ zásyp pod hřiště po DM asfaltu (plocha s wokoutem): 191m2/tl.120mm/22,92 m3" 191,0		191,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>191,000</b>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	59,133		0,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"BT 68-70/ ZÁSYPY plošně ze ŠD (fr. 0-32) ve vrstvách 80-120mm po DM komunikacích, lokální "					
VV			" BT 70/ zásyp pod houpáčky po DM asfaltu: 10,5m2 tl.100mm+8m2/tl.80mm/celk.1,69m3" 8,0*0,08		0,640			
VV			" BT 69/ zásyp pod wokout po DM asfaltu: 11 m2/tl.100mm, 1,1m3" 11,0*0,10		1,100			
VV			" BT 70/ zásyp pod houpáčky po DM asfaltu: 10,5m2 tl.100mm+8m2/tl.80mm/celk.1,69m3" 10,5*0,10		1,050			
VV			" BT 68/ zásyp pod hřiště po DM asfaltu (plocha s wokoutem): 191m2/tl.120mm/22,92 m3" 191,0*0,12		22,920			
VV			Součet m3 ŠD		25,710			
VV			" tonáš ŠD vč. % ztrátého a zhutnění (*2,30 t/m3)" 25,71*2,30		59,133			
VV			Součet tonáž ŠD		59,133			
D	998		Přesun hmot				0,00	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	59,133		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111</a>					
VV			" lokální rozvozy šterků /odd.5 : podsypy ze ŠD" 59,133		59,133			
VV	PresunSTERK017		Součet		59,133			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt:  
SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ ZELENĚ, HTÚ  
Soupis:  
**SO 01.8 - Příprava území - demolice pro mobiliář SO 08**

KSO: 823 27  
Místo: PRAHA 4  
CZ-CPV: 45112700-2

CC-CZ: 241211  
Datum: 29. 8. 2025  
CZ-CPA: 42.99.2

Zadavatel:  
Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ: 12189391  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ ZELENĚ, HTÚ

Soupis: **SO 01.8 - Příprava území - demolice pro mobiliář SO 08**

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KÁCENÍ ZELENĚ, HTÚ

Soupis: SO 01.8 - Příprava území - demolice pro mobiliář SO 08

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	4,125		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129951121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129951121</a>								
VV			" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
VV			" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY -SO 01.8- PŘÍPRAVA ÚZEMÍ -DEMOLICE-MOBILIÁŘ SO 08, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)"					
VV			" výkr. SO 01 -01 Situace příprava území , HTÚ "					
VV			"+ TZ -SO 01.01 Příprava území - Ostranění stávaj.ZP"					
VV			" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 01.8 "					
VV			Mezisoučet				0,000	
VV			" BT 77/ odstranění vyvýšeného záhonu beton lem 5m3 "					
VV			"(12,5 m, výška 0,3 nad zemí + 0,5 pod zem, š. 0,50m)"					
VV			" podzemní část hl.0,5m" 0,5*0,5*12,5				3,125	
VV			Mezisoučet				3,125	
VV			" BT 78/ odstranění beton.prvků 1m3 v zemi" 1,0				1,000	
VV			m3DMbeton018 Součet				4,125	
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103</a>								
VV			"deponie v rámci stavby: zemina pro zpětné využití zásypů zeminou/v rámci SO 01.8"					
VV			" odvoz +zpětný rozvoz lokálně dle míst zásypů "					
VV			rZASYPzem018*2				8,000	
VV			Součet				8,000	
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>								
VV			" naložení zeminy z výkopů SO 01.7 (odložené na deponii stavby) pro zpětné využití do HTÚ zásypů zeminou/v rámci SO 01.8"					
VV			" BT 79/ zásypy po DM základ.patek DM mobiliáře, zeminou pod trávn.plochy: 4,0 m3"					
VV			rZASYPzem018				4,000	
VV			Součet				4,000	
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101</a>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" BT 79/ zásypy po DM základ.patek DM mobiliáře, zeminou pod trávň.plochy" 4,0		4,000			
VV			"(zeminou využitelnou z odkopů /=dovoz zeminy z deponi stavby z odkopů částí SO 01.7)"					
VV		rZASYPzem018	Mezisoučet		4,000			
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>0,00</b>	
5	K	962042321	Bourání zdva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	1,875		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962042321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962042321</a>					
VV			" BT 77/ odstranění vyvýšeného záhonu beton lem 5m3 "					
VV			"(12,5 m, výška 0,3 nad zemí + 0,5 pod zem, š. 0,50m)"					
VV			" nadzemní část v.0,3m" 0,5*0,3*12,5		1,875			
VV			Součet		1,875			
6	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966001211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966001211</a>					
VV			" BT 73/ odstranění laviček (kov+dřevěné sedáky a opěradlo), vč. kotvení /skládka" 2		2,000			
VV			" BT 74/ odstranění laviček (beton+dřevěné sedáky a opěradlo), vč. kotvení /skládka" 7		7,000			
VV			" ( v ceně i DM beton.patek)"					
VV			Součet		9,000			
7	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966001311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966001311</a>					
VV			" BT 75/ odstranění odpadkový koš včetně kotvení /skládka " 4		4,000			
VV			" ( v ceně i DM beton.patek)"					
VV			Součet		4,000			
8	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	36,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966005111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966005111</a>					
VV			" BT 76/ odstranění zábradlí (kov) 36mb, vč. kotvení /skládka" 36,0		36,000			
VV			" ( v ceně i DM beton.patek)"					
VV			Součet		36,000			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>0,00</b>	
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	17,786		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551</a>					
VV			SUTsybkBET018		14,765			
VV			SUTsybkSMES018		3,021			
VV			Součet		17,786			
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	17,786		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559</a>					
VV			" odvoz na recyklační skládku ( cca do 2km) "					
VV			SUTsybkBET018*(2-1)		14,765			
VV			SUTsybkSMES018*(2-1)		3,021			
VV			Součet		17,786			
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,950		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561</a>					
VV			SUTkusDREVO018		0,385			
VV			SUTkusKOM018		0,040			
VV			SUTkusBET018		0,525			
VV			Součet		0,950			
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569</a>					
VV			" odvoz na recyklační skládku ( cca do 2km) "					
VV			SUTkusBET018*(2-1)		0,525			
VV			" odvoz na úložnou skládku TKO ( cca do 20km) "					
VV			SUTkusDREVO018*(20-1)		7,315			
VV			SUTkusKOM018*(20-1)		0,760			
VV			Součet		8,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,410		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571</a>					
		VV	OCELvykup018		0,410			
14	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,640		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579</a>					
		VV	" sběrna oceli "					
		VV	OCELvykup018*(5-1)		1,640			
15	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,786		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611</a>					
		VV	SUTsykBT018		14,765			
		VV	SUTsykBT018		3,021			
		VV	Součet		17,786			
16	K	99722161-01	Nakládání suti z kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,950		0,00	vlastní
		VV	SUTkusDREVO018		0,385			
		VV	SUTkusKOM018		0,040			
		VV	SUTkusBT018		0,525			
		VV	Součet		0,950			
17	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,410		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612</a>					
		VV	OCELvykup018		0,410			
18	K	997013635-1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01.	t	0,040		0,00	vlastní
		VV	" nereklovatelné části odpadu z demolice (na skl. TKO) "					
		VV	" kusová suť /mobiliář: 4* koše " 4*0,010		0,040			
		VV	SUTkusKOM018		0,040			
		VV	Mezisoučet		0,040			
19	K	997013811-1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01.	t	0,385		0,00	vlastní
		VV	" dřevo z DM laviček 2+7 ks " 2*0,035+7*0,045		0,385			
		VV	SUTkusDREVO018		0,385			
		VV	Mezisoučet		0,385			
20	K	997013869-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07.	t	3,021		0,00	vlastní
		VV	" recyklovatelná směsná suť: syká s příměsí, cca do 30% z celk. suti HSV/odd.9 "					
		VV	0,30*10,071		3,021			
		VV	SUTsykBT018		3,021			
		VV	Součet		3,021			
21	K	997221861-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - separovaný	t	15,290		0,00	vlastní
		VV	" bet. SUŤ SYPKÁ "					
		VV	" beton.základy DM v odd. 1 Zemní práce "					
		VV	m3DMbeton018*2,20		9,075			
		VV	" beton. základy, patky mobiliářů, lem záhonu / odd. 9 HSV celkem "					
		VV	10,071		10,071			
		VV	" - z toho odpočet: komunální odpad (koše), dřevo (lavičky), ocel do sběry "					
		VV	-SUTkusKOM018		-0,040			
		VV	-SUTkusDREVO018		-0,385			
		VV	-OCELvykup018		-0,410			
		VV	-SUTkusBT018		-0,525			
		VV	-SUTsykBT018		-3,021			
		VV	SUTsykBT018		14,765			
		VV	Mezisoučet		14,765			
		VV	" bet. SUŤ KUSOVÁ "					
		VV	" lavičky 7ks /bet. nohy" 7*(0,120-0,045)		0,525			
		VV	SUTkusBT018		0,525			
		VV	Mezisoučet		0,525			
		VV	Součet		15,290			
22	K	997221899-11	Poplatky- výkup odpadu kat. číslo 170 405 "Železný šrot"	t	-0,410		0,00	vlastní
		VV	" kovový odpad -sběrna (tonáž=odhad, upřesnit dle vážních listů) "					
		VV	" ocel. zábradlí 36m" 36,0*0,010		0,360			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" ocl.část laviček 2ks" 2*(0,060-0,035)		0,050			
VV	OCELvykup018		Mezisoučet		0,410			
VV			Součet		0,410			
VV			" výkup = *(1) "		-0,410			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt: SO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO: 822 29 76  
Místo: PRAHA 4  
CZ-CPV: 45233160-8

CC-CZ: 211219  
Datum: 29. 8. 2025  
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč: Vyplň údaj  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ: 12189391  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: PRAHA 4 Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4 Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	168,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/119001421](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421)  
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "  
VV " Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY -SO 02 Komunikace a zpevněné plochy, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "  
VV " výkr. SO 02 -01 Situace... -SO 02 06 podélný řez "  
VV "+ SO 02 Technická zpráva (dále jen TZ)"  
VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 02 "  
VV Mezisoučet  
VV " BT 47/ dělené chráničky na stávaj.kabely SLP/Cetin"  
VV " výkr. SO 02 Situace - ZP 03/ chodník PR02m , ZP 01/obvod.chodník "  
VV " podchycení stávaj. kabelů SLP/Cetin"  
VV delCHRANSlp02  
VV Součet

0,000

168,000

168,000

2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	97,024		0,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/132212131](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212131)  
VV " výkr. SO 02 Situace - ZP 03/ chodník PR02m , ZP 01/obvod.chodník: chráničky "  
VV " hl. výkopu (0,1 lože+0,110 trubka +1,0 krytí=1,21m -0,33(0,35) m tl. chodníku) =0,88m hl.rýhy "  
VV " BT 47/ chránička SLP/Cetin: 1\* dělená trubka (-bez rezervní trubky)= 168,0-52,0=116,0m: RÝHY "  
VV 0,60\*(1,21-0,33)\*(168-52)  
VV " BT 47/ sestava 2 chrániček SLP/Cetin: 1\*dělená trubka+ 1\*rezerv.trubka / do 1 rýhy, 52mb: RÝHY "  
VV 0,80\*(1,21-0,35)\*52,0  
VV rRYHAchran02  
VV Součet ruční rýha pro chráničky

61,248

35,776

97,024

3	K	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	97,024		0,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/139001101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101)  
VV " výkr. SO 02 Situace - ZP 03/ chodník PR02m , ZP 01/obvod.chodník: chráničky "  
VV " BT 47/ chránička SLP/Cetin: 1\* dělená trubka (-bez rezervní trubky)= 168,0-52,0=116,0m: RÝHY v pásnu IS"  
VV " BT 47/ sestava 2 chrániček SLP/Cetin: 1\*dělená trubka+ 1\*rezerv.trubka / do 1 rýhy, 52mb: RÝHY v pásnu IS"  
VV rRYHAchran02  
VV Součet

97,024

97,024

4	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	97,024		0,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/162451106](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106)  
VV " odvoz na recyklační skládku s poplatkem / rýhy pro chráničky "

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rRYHAchran02		97,024			
	VV	ODVOZzem02	Součet odvoz přebytku zeminy		97,024			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	97,024		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>					
	VV		" naložení ručních výkopů pro jednotný odvoz na recyklační skládku "					
	VV		rRYHAchran02		97,024			
6	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	174,643		0,00	vlastní
	VV		ODVOZzem02*1,8		174,643			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	97,024		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201</a>					
	VV		" odvoz výkopů na recyklační skládku "					
	VV		ODVOZzem02		97,024			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,552		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101</a>					
	VV		" výkr. SO 02 Situace - ZP 03/ chodník PR02m , ZP 01/obvod.chodník "					
	VV		" BT 47/ chránička SLP/Cetin: 1* dělená trubka (-bez rezervní trubky)= 168,0-52,0=116,0m: ZÁSYP "					
	VV		" BT 47/ sestava 2 chrániček SLP/Cetin: 1*dělená trubka+ 1*rezerv.trubka / do 1 rýhy, 52mb: ZÁSYP "					
	VV		" prostor k zásypu/ruční výkop rýh do 80cm "					
	VV		rRYHAchran02		97,024			
	VV		" - odpočet OP vestavěných -kcí v kabel.rýhách (celkově: lože + trubky D110+obsyp) "					
	VV		-0,60*(0,10+0,110+0,10)*(168-52)		-21,576			
	VV		-0,80*(0,10+0,110+0,10)*52,0		-12,896			
	VV	ZASYPchran02	Mezisoučet		62,552			
	VV		Součet		62,552			
9	M	58331202	štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	143,870		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		" Chránička kabel.vedení: zásyp / tonáž vč. % zhutnění "					
	VV		ZASYPchran02*2,30		143,870			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,261		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101</a>					
	VV		" výkr. SO 02 Situace - ZP 03/ chodník PR02m , ZP 01/obvod.chodník "					
	VV		" BT 47/ chránička SLP/Cetin: 1* dělená trubka (-bez rezervní trubky)= 168,0-52,0=116,0m: OBSYP "					
	VV		0,60*(0,110+0,10)*(168-52)		14,616			
	VV		" BT 47/ sestava 2 chrániček SLP/Cetin: 1*dělená trubka+ 1*rezerv.trubka / do 1 rýhy, 52mb: OBSYP "					
	VV		0,80*(0,110+0,10)*52,0		8,736			
	VV		" -odpočet OP trubek chrániček "					
	VV		-PI*(0,110/2)^2*(168+52)		-2,091			
	VV	OBSYPchran02	Mezisoučet		21,261			
11	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	40,489		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		" Chránička kabel.vedení / obsyp "					
	VV		OBSYPchran02*1,84*1,035		40,489			
12	K	181152302	Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	837,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181152302</a>					
	VV		" spádování, srovnání a hutnění pláň / vzor.řezy výkr. -02, -03 "					
	VV		" BT 1/ chodníky asfaltové (PR01,02) celk. tl.350mm / ZP 02,03 "		340,0		340,000	
	VV		" BT 6/ chodníky kamen.kostka (PR03, POA1-3, POB2-3) tl.350mm / ZP 04 "		200,0		200,000	
	VV		" BT 11/ odpočívadlo senior - bet. dlažba 200/200/80 (POB1) tl.330mm / ZP 10 "		62,0		62,000	
	VV		" BT 16/chodníky obvodové -bet.dlažba 200/200/80 celk. tl.330mm / ZP 01 "		200,0		200,000	
	VV		" BT 21/místo pro lavice -kamen.kostka 8/10 celk. tl.350mm / ZP 05 "		78,0		78,000	
	VV		" BT 26/prostor pítka -kamen.kostka 8/10 celk. tl.350mm / ZP 09 "		12,0		12,000	
	VV		" BT 31/ plošky kolem VO -kamen.kostka 8/10 celk. tl.350mm / ZP-VO "		1,04		1,040	
	VV		" BT 37/ + drážky pro obruby celk.667,8mb "		667,8*0,30		200,340	
	VV		Mezisoučet				1 093,380	
	VV		" - odpočet ruční hutnění pod ZP v kořen.zoně stromů +drážky obrub (vzor.řezy) "					
	VV		-rPLAN02				-256,380	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			<b>Součet</b>			<b>837,000</b>		
13	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	256,380		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112</a>					
VV			" ruční hutnění pod ZP v kořen.zoně stromů "					
VV			" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn. dle realizace =přesné rozlohy kořenů stromů "					
VV			" dle SO 01.2 v kořen.zoně stávaj.stromů 55m2 pro SO 02" 55,0					
VV			<b>Mezisoučet kořen. zona</b>					
VV			" BT 31+35/ plošky kolem VO -kamen.kostka 8/10 celk. tl.350mm / ZP-VO" 1,04					
VV			" BT 37/ + drážky pro obruby celk.667,8mb / vzor.řezy" 667,8*0,30					
VV			<b>Součet</b>					
VV			<b>rPLAN02</b>					
D 4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				0,00	
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,120		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111</a>					
VV			" výkr. SO 02 Situace - ZP 03/ chodník PR02m , ZP 01/obvod.chodník "					
VV			" BT 47/ chránička SLP/Cetin: 1* dělená trubka (-bez rezervní trubky)= 168,0-52,0=116,0m: LOŽE"					
VV			0,60*0,10*(168-52)					
VV			" BT 47/ sestava 2 chrániček SLP/Cetin: 1*dělená trubka+ 1*rezerv.trubka / do 1 rýhy, 52mb: LOŽE"					
VV			0,80*0,10*52,0					
VV			<b>Mezisoučet LOŽE chrániček</b>					
VV			<b>LOZEchran02</b>					
15			<b>K 45157977-48</b>	<b>Příplatek ZKD 10 mm tl - nad základní lože v montážní položce - pod dlažbu z kameniva drceného fr. 4-8</b>	<b>m2</b>	<b>262,000</b>	<b>0,00</b>	<b>vlastní</b>
VV			" dopočet zvětš. lože dle PD (ze 40 na 50mm) pod dlažby pro pěší ze ZD8"					
VV			" v montáž.položce Kladení ZD6 započteno základ.40mm"					
VV			" lože BT 13/ odpočívadlo senior - bet. dlažba 200/200/80 (POB1) tl.330mm / ZP 10" 62,0*(50-40)/10					
VV			"lože BT 18/chodníky obvodové -bet.dlažba 200/200/80 celk. tl.330mm / ZP 01" 200,0*(50-40)/10					
VV			<b>Součet</b>					
D 5			<b>Komunikace pozemní</b>				0,00	
16	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	353,380		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564211011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564211011</a>					
VV			" podsyp ze Š štěrkopísek 50 mm / plochy do 100m2 ( jednotlivé ) "					
VV			" BT 11+15/ odpočívadlo senior - bet. dlažba 200/200/80 (POB1) tl.330mm / ZP 10" 62,0					
VV			" BT 21+25/místo pro lavice -kamen.kostka 8/10 celk. tl.350mm / ZP 05" 78,0					
VV			" BT 26+30/prostor pítka -kamen.kostka 8/10 celk. tl.350mm / ZP 09" 12,0					
VV			" BT 31+35/ plošky kolem 8*VO -kamen.kostka 8/10 celk. tl.350mm / ZP-VO" 1,04					
VV			" BT 37+45/ + zapuštěné drážky pro obruby celk.667,8mb / vzor.řezy " 667,8*0,30					
VV			<b>Součet</b>					
VV			<b>353,380</b>					
17	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	400,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564211111</a>					
VV			" podsyp ze Š štěrkopísek 50 mm / plochy přes 100m2 (vč. na sebe navazujících) "					
VV			" BT 6+10/ chodníky kamen.kostka (PR03, POA1-3, POB2-3) tl.350mm / ZP 04" 200,0					
VV			" BT 16+20/chodníky obvodové -bet.dlažba 200/200/80 celk. tl.330mm / ZP 01" 200,0					
VV			<b>Součet</b>					
VV			<b>400,000</b>					
18	K	564851011-032	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm - ŠD fr. 0-32	m2	153,040		0,00	vlastní
VV			" podsyp ze ŠD štěrkodrt' 0/32 mm 150 mm/ malé plochy do 100m2 jednotlivé"					
VV			" BT 11+14/ odpočívadlo senior - bet. dlažba 200/200/80 (POB1) tl.330mm / ZP 10" 62,0					
VV			" BT 21+24/místo pro lavice -kamen.kostka 8/10 celk. tl.350mm / ZP 05" 78,0					
VV			" BT 26+29/prostor pítka -kamen.kostka 8/10 celk. tl.350mm / ZP 09" 12,0					
VV			" BT 31+34/plošky kolem 8*VO -kamen.kostka 8/10 celk. tl.350mm / ZP-VO" 1,04					
VV			<b>Součet</b>					
VV			<b>153,040</b>					
19	K	564851111-032	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm - ŠD fr. 0-32	m2	400,000		0,00	vlastní
VV			" podsyp ze ŠD štěrkodrt' 0/32 mm 150 mm / přes 100m2 (vč. na sebe navazujících) "					
VV			" BT 6+9/ chodníky kamen.kostka (PR03, POA1-3, POB2-3) tl.350mm / ZP 04" 200,0					
VV			" BT 16+19/chodníky obvodové -bet.dlažba 200/200/80 celk. tl.330mm / ZP 01" 200,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		<b>Součet</b>			<b>400,000</b>		
20	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	340,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111</a>					
	VV		" BT 1/ chodníky asfaltové (PR01,02) celk. tl.350mm / ZP 02,03"					
	VV		" BT 5 /podklad ŠD fr.0-63 tl. 250mm/ vzor.řezy " 340,0		340,000			
	VV		"(POZNÁMKA: v ceně položky je dle TOV/ÚRS už započtena přímo ŠD fr. 0-63)"					
	VV		<b>Součet</b>			<b>340,000</b>		
21	K	564911511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	340,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564911511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564911511</a>					
	VV		" BT 1/ chodníky asfaltové (PR01,02) celk. tl.350mm / ZP 02,03"					
	VV		" BT 4 /podklad R-mat tl.50mm" 340,0		340,000			
	VV		<b>Součet</b>			<b>340,000</b>		
22	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	340,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211112</a>					
	VV		" BT 1/ chodníky asfaltové (PR01,02) celk. tl.350mm / ZP 02,03"					
	VV		" BT 3 / spojovací asf. postřík -PS-A, 0,70kg/m2 " 340,0		340,000			
	VV		<b>Součet</b>			<b>340,000</b>		
23	K	577144111-01	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - probarvený asfalt, červený	m2	141,200		0,00	vlastní
	VV		" BT 1/ chodníky asfaltové (PR01,02) celk. tl.350mm / ZP 02,03"					
	VV		" BT 2 / kryt ohrusná vrstva ACO11+ barevný asfaltobeton 50mm"					
	VV		" celková plocha 340m2 " 340,0		340,000			
	VV		" -odpočet PR01 (š.=4,2m)/výkr. Situace" -(4,2-2*0,10)*49,7		-198,800			
	VV		<b>Mezisoučet AB chodník š. do 3m</b>		<b>141,200</b>			
	VV		<b>Součet</b>		<b>141,200</b>			
24	K	577144121-01	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - probarvený asfalt, červený	m2	198,800		0,00	vlastní
	VV		" BT 1/ chodníky asfaltové (PR01,02) celk. tl.350mm / ZP 02,03"					
	VV		" BT 2 / kryt ohrusná vrstva ACO11+ barevný asfaltobeton 50mm"					
	VV		" celková plocha 340m2 "					
	VV		" z toho PR01 (š.=4,2m)" (4,2-2*0,10)*49,7		198,800			
	VV		<b>Mezisoučet AB chodník š.přes 3m</b>		<b>198,800</b>			
	VV		<b>Součet</b>		<b>198,800</b>			
25	K	591211111-d48	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva - drčeného kamenivo HDK 4-8, tl. do 50mm, vč. zaspárování DDK 0-4	m2	78,000		0,00	vlastní
	VV		" skladba ZP: DL žulová kamenná kostka 8/10 100 mm + drcený štěr 4/8 50 mm "					
	VV		" dlažba do řádku "					
	VV		" BT 21-23/místo pro lavice -kamen.kostka 8/10 celk. tl.350mm / ZP 05" 78,0		78,000			
	VV	m2KOSTKY1dzk02	<b>Součet</b>		<b>78,000</b>			
26	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	79,560		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		m2KOSTKY1dzk02*1,02		79,560			
27	K	591211112-d48	Kladení dlažby se zvýšenou složitostí vazby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm - drčeného kamenivo HDK 4-8, tl. do 50mm, vč. zaspárování DDK 0-4	m2	213,040		0,00	vlastní
	VV		" skladba ZP: DL žulová kamenná kostka 8/10 100 mm + drcený štěr 4/8 50 mm "					
	VV		" dlažba do vějíře "					
	VV		" BT 6-8/ chodníky kamen.kostka (PR03, POA1-3, POB2-3) tl.350mm / ZP 04" 200,0		200,000			
	VV		" BT 26-28/prostor pítka -kamen.kostka 8/10 celk. tl.350mm / ZP 09" 12,0		12,000			
	VV		" BT 31-33/plošky kolem 8*VO -kamen.kostka 8/10 celk. tl.350mm / ZP-VO" 1,04		1,040			
	VV	m2KOSTKY2dzk02	<b>Součet</b>		<b>213,040</b>			
28	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	217,301		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		m2KOSTKY2dzk02*1,02		217,301			
29	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	262,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211212</a>					
	VV		" V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot pro lože HDK fr. 4/8. tl. 40mm+ materiál na výplň spár. "					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" skladba ZP: DL beton. dlažba 20x20cm 80 mm+ lože drcený štěrk 4/6 50 mm "					
	VV		" (dopočet zvětšn.lože= odd.4HSV-pol. 45157977-48-Příplatek ZKD 10mm tl. ...)					
	VV		" BT 11-13/ odpočívadlo senior - bet. dlažba 200/200/80 (POB1) tl.330mm / ZP 10" 62,0		62,000			
	VV		" BT 16-18/chodníky obvodové -bet.dlažba 200/200/80 celk. tl.330mm / ZP 01" 200,0		200,000			
	VV	ZD8dlažba02	Součet		262,000			
30	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	267,240		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ZD8dlažba02*1,02		267,240			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
31	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	667,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916241213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916241213</a>					
	VV		" BT 37+44 / obruby kamenné krajníky celk.667,8mb +bet.lože C25/30 X0 (vzor.řezy) "					
	VV		"( v ceně položky Osazení... =započteno lože 0,061m3/mb =667,8*0,061=40,736m3 celk.=postačí pro výkaz v BT44"					
	VV		" celk. spotřeba bet.lože dle vzor.řezů +BT44= 667,8*0,060=40,068m3)"					
	VV		" plocha ZP 02, 03 /obruby " 199,2		199,200			
	VV		" plocha ZP 04 /obruby " 181,8		181,800			
	VV		" plocha ZP 10 /obruby " 32,8		32,800			
	VV		" plocha ZP 01 /obruby " 165,8-15,0		150,800			
	VV		" plocha ZP 15 /obruby " 15,0		15,000			
	VV		" plocha ZP 05 /obruby " 81,0		81,000			
	VV		" plocha ZP 09 /obruby " 7,2		7,200			
	VV	mbKRAJNIK012	Součet		667,800			
32	M	58380001-G3	krajník kamenný žulový silniční 100x200x300-800mm	m	681,156		0,00	vlastní
	VV		mbKRAJNIK012*1,02		681,156			
D	998		Přesun hmot				0,00	
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	138,322		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011</a>					
	VV		" přesun hmot celkem " 633,574		633,574			
	VV		" - odpočet lokální rozvozy štěrků /odd.1-4-5 "					
	VV		-PresunSTERK02		-495,252			
	VV		Součet PŘEDLAŽBY OBRUB		138,322			
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	495,252		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111</a>					
	VV		" lokální rozvozy štěrků /odd.1-4-5 "					
	VV		" odd.1 : zásypy, obsypy IS" 190,558		190,558			
	VV		" odd.4 : lože IS" 21,025		21,025			
	VV		" část.odd.5 : malé plochy do 100m2" 283,669		283,669			
	VV	PresunSTERK02	Součet		495,252			
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
35	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,168		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460010023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460010023</a>					
	VV		" BT 47/ dělené chráničky na stávaj.kabely SLP"					
	VV		delCHRANslp02*0,001		0,168			
	VV		Součet		0,168			
36	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	220,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671112</a>					
	VV		delCHRANslp02		168,000			
	VV		rezervCHRAN02		52,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		<b>Součet</b>		<b>220,000</b>			
37	K	46079111-01	Očištění odkopaných kabelů a uložení kabelů do dělené zaklapávací chráničky z trubek ochranných plastových tuhých, uložených volně do rýhy	m	168,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 47/ dělené chráničky na stávaj.kabely SLP"					
	VV		delCHRANSlp02		168,000			
38	K	46079111-02	Příplatek k montáži trubek ochranných plastových tuhých - za utěsnění konců PUR pěnou pro potrubí, vč. dodávky pěny	m3	0,009		0,00	
	VV		" výkr. SO 02 Situace - ZP 03/ chodník PR02m , ZP 01/obvod.chodník / utěsnění konců dělen.chrániček "					
	VV		"BT 47/ chránička stávaj.kabelů SLP Cetin/dělená trubka D110/D100 celk.dl. 168,0mb"					
	VV		" chráničky dělené " (PI*(0,100/2)*2*0,20)*2*3		0,009			
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,009</b>			
39	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	168,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791114</a>					
	VV		" výkr. SO 02 Situace - ZP 03/ chodník PR02m , ZP 01/obvod.chodník "					
	VV		" chránička SLP/Cetin: 1* dělená trubka (-bez rezervní trubky)= 168,0-52,0=116,0m"					
	VV		" sestava 2 chrániček SLP/Cetin: 1*dělená trubka+ 1*rezerv.trubka / do 1 rýhy, 52mb"					
	VV		"BT 47/ chránička stávaj.kabelů SLP Cetin/dělená trubka D110/D100"		168,0			
	VV	delCHRANSlp02	Mezisoučet dělená chránička vjezd		168,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>168,000</b>			
40	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	194,040		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		" BT 47/ dělené chráničky na stávaj.kabely "					
	VV		" (spojie přesahem 30cm na 3m trubku =10% /1mb) "					
	VV		delCHRANSlp02*1,10*1,05		194,040			
	VV		<b>Součet</b>		<b>194,040</b>			
41	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	52,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791214</a>					
	VV		" BT47 / sestava chrániček SLP/Cetin: 1* dělená trubka+ 1*rezervní trubka / do 1 rýhy, 52mb"					
	VV		" výkr. SO 02 Situace - ZP 03/ chodník PR02 "					
	VV		" chránička rezervní trubková PE-D110, ohebná korugov. " 1*52,0		52,000			
	VV	rezervCHRAN02	Mezisoučet rezervní chránička		52,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>52,000</b>			
42	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	54,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		" BT 47 / rezervní Chráničky D110, ohebná trubka korugov. se zatahovacím drátem a spojkou "					
	VV		rezervCHRAN02*1,05		54,600			
	VV		<b>Součet</b>		<b>54,600</b>			
43	M	34571355-11	uzavírací zátka pro chráničku D110 (pro trubku elektroinstalační ohebnou dvouplášť.korugov. (chránička) D 94/110mm)	kus	8,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 47/ chránička rezervní trubková PE-D110 / celk.52m"					
	VV		" výkr. SO 02 Situace - ZP 03/ chodník PR02m , ZP 01/obvod.chodník "					
	VV		" konce 4 rezervních Chrániček " 2*4		8,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>8,000</b>			
44	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,207		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111</a>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt: SO 03 - PARKOVIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO: 822 55 36  
Místo: PRAHA 4  
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 211223  
Datum: 29. 8. 2025  
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč: Vyplň údaj  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ: 12189391  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 03 - PARKOVIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
1.10 - Výměna podloží (čerpání položek jen v případě realizace výměny podloží )	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 03 - PARKOVIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: PRAHA 4 Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4 Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	320,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107142</a>								
VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "								
VV " Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY -SO 03 Parkoviště, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "								
VV " výkr. SO 03 -02 Situace... -SO 03 -07 Situace bouracích prací "								
VV "+ SO 03 Technická zpráva (dále jen TZ)"								
VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument,platí pro všechny položky SO 03 "								
VV Mezisoučet								
VV " BT 2/ ruční bourání asf. souvrství v tl. 100mm" 320,0								
VV " výkr. SO 03.07 - Situace bourac.prací SO 03 (DM v kořen.zóně stávaj.stromů)"								
VV Součet								
2	K	113154548	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	735,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154548">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154548</a>								
VV " BT 1/ frézování asf. vrstvy v tl. 100mm " 735,0								
VV " výkr. SO 03.07 - Situace bourac.prací SO 03 "								
VV Součet								
3	K	113201112-01	Vytrhání obrub silničních ležatých - kamenných vč. betonového lože	m	48,000		0,00	vlastní
VV " BT 3/ DM kamenných obrubníků a krajníků celkem 138mb"								
VV "( a jejich očištění pro další použití, uložení pro další použ.na palety v místě stavby) "								
VV " z toho obrubník OP3 (250/200) " 48,0								
VV Součet								
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	124,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111</a>								
VV " BT 5/ DM beton. obrubníků (stojaté chodníkové, do sutí) " 124,0								
VV Součet								
5	K	113202111-01	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - kamenných vč. betonového lože	m	90,000		0,00	vlastní
VV " BT 3/ DM kamenných obrubníků a krajníků celkem 138mb"								
VV "( a jejich očištění pro další použití, uložení pro další použ.na palety v místě stavby) "								
VV " z toho krajník G3 (100/200)=138m -odpočet OP3 (250/200) " 138,0-48,0								
VV Součet								
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	74,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113203111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113203111</a>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT 4/ DM obruba hran z kostek 10/10 a 16/26 ( celk.75,4mb)"					
	VV		" ( očištění + cca 90% odvoz do skladu investora pro další využití / 10% do sutí) "					
	VV		" z toho DŽK 37,3mb (*2 řádek)" 37,3*2			74,600		
	VV		Součet			74,600		
7	K	113203111-02	Vytrhání obrub z dlažebních kostek velkých	m	38,100		0,00	vlastní
	VV		" BT 4/ DM obruba hran z kostek 10/10 a 16/26 ( celk.75,4mb)"					
	VV		" ( očištění + cca 90% odvoz do skladu investora pro další využití / 10% do sutí) "					
	VV		" z toho VŽK (1 řádek)" 18,9+19,2			38,100		
	VV		Součet			38,100		
8	K	121112003-R10	Sejmutí travního drnu - tl vrstvy do 100 mm ručně v kořenové zoně stromů - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrvování na skládku, recyklaci )	m2	21,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 8/ odstranění drnu (cca 5cm) celkem 143,0m2"					
	VV		" z toho ručně v kořen. zoně stávaj. stromů"					
	VV		" výkr. Situace : 1stáv. strom u ostrůvku SZ vjezdu " 21,0			21,000		
	VV	Rm2DRNY03	Součet Ručně m2 drny			21,000		
9	K	121151213-10	Sejmutí travního drnu - plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy do 100 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrvování na skládku, recyklaci )	m2	122,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 8/ odstranění drnu cca 5cm" 143,0			143,000		
	VV	m2DRNY03	Mezisoučet			143,000		
	VV		" - odpočet z toho ručně v kořen. zoně stávaj. stromů"					
	VV		-Rm2DRNY03			-21,000		
	VV	Sm2DRNY03	Součet			122,000		
10	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,498		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101</a>					
	VV		" BT 9/ ruční dokop ZEMINY % z pásma IS ( odkopy těžitelnost: 3sk. 10 %/ 4sk. 90 % ) "					
	VV		" ručně cca 40% z pásma IS Odkopu po pláň komunikací parkoviště (kabely)"					
	VV		0,40*(clSodkop03*0,10)			1,498		
	VV	rODKOPzem03	Součet			1,498		
11	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	41,402		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122252204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122252204</a>					
	VV		" BT 9/ shrnutí zeminy v nyní zelených plochách, které budou následně zpevn. v tl. 350mm (50m3)"					
	VV		" odkop " 0,35*143,0			50,050		
	VV		" -z toho odpočet tl. drnů /viz. BT 8 odstranění drnu"					
	VV		-0,05*143,0			-7,150		
	VV		Mezisoučet			42,900		
	VV		" - odpočet ručních odkopů 3sk. zemina ( % pásma IS) "					
	VV		-rODKOPzem03			-1,498		
	VV		Mezisoučet			-1,498		
	VV	sODKOPzem03	Součet			41,402		
12	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	13,478		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122311101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122311101</a>					
	VV		" BT 10/ ruční dokop NAVÁŽKY a KAMENÍ % z pásma IS ( odkopy těžitelnost: 3sk. 10 %/ 4sk. 90 % ) "					
	VV		" ručně cca 40% z pásma IS Odkopu po pláň komunikací parkoviště (kabely)"					
	VV		0,40*(clSodkop03*0,90)			13,478		
	VV	rODKOPnavaz03	Součet			13,478		
13	K	122452204-04	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně - skupiny 4	m3	186,551		0,00	vlastní
	VV		" BT 10/ odkop konstrukč.podklad.vrstev a podloží "					
	VV		" (výpočet =dle příčných řezů, vč. % spádu pláně) celk. 425m3 vč. M3 i pro výměnu podloží (sanaci)"					
	VV		" dle IGP kamení s navážkou /tř. II-skup.4 "					
	VV		7,69*4+8,71*7,57+19,24*7,68+16,68*10,34+2,7*3			425,029		
	VV		" - odpočet M3 pro sanaci (750m2, tl.0,3m)= bude vykázáno v samostatné kapitole 1.10. Výměna podloží (sanace) "					
	VV		-750,0*0,30			-225,000		
	VV		Mezisoučet			200,029		
	VV		" - odpočet ručních odkopů 4sk. navážka,kamení ( % pásma IS) "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-rODKOPnavaz03		-13,478			
VV			Mezisoučet		-13,478			
VV			" POZNÁMKA "					
VV			" !!! POZNÁMKA: v případě realizace sanace a pozitivním vyhodnocení zkoušek (viz. VRN/ "					
VV			" Ostatní zkoušky - laborat. rozbor odkopu kamení pro stanovení vhodnosti materiálu do aktivní zóny)"					
VV			" o využití kameniva z odkopů komunikací - lze % část těchto odkopů použít do sanace"					
VV			" (= méněpráce v dodávce kameniva sanace, a menší odvozy základních výkopů z vozovek v odd.1 zemní práce)"					
VV			" = nutno vše zrevidovat staveb.dozorem při realizaci "					
VV			Mezisoučet POZNÁMKA NA MĚNĚPRÁCE		0,000			
VV	sODKOPnavaz03		Součet		186,551			
14	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	37,440		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129001101</a>					
VV			" POZNÁMKA: sondy IS za celou stavbu vykážány v rámci VON "					
VV			" odkopy v pásmu IS (jen kabely, ostatní IS/voda, kanal.plyn =je mimo řeš.SO 03) "					
VV			" výkr. C 03 -Koordinační situační výkres (legenda IS +TZ SO 03 str.2 -D. Vztahy pozemní komunikace...kabely)"					
VV			" dle BT 19/ ochrana stávaj.kabelů VO: 63 mb " $63,0 \cdot (0,5+0+0,5) \cdot (0,50-(0,6-0,5))$		25,200			
VV			" kabely ostatní SLP " $(10+5) \cdot (0,5+0+0,5) \cdot (0,50-(0,6-0,5))$		6,000			
VV	plSodkop03		Mezisoučet pásmo IS Odkopu		31,200			
VV			" + rezerva posun zákresů IS ( do 20%)"					
VV			0,20*plSodkop03		6,240			
VV	clSodkop03		Součet		37,440			
15	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,512		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212131</a>					
VV			" BT 17 / drenáž + obsyp + tkanina (vzor.řezy): 53mb"					
VV			" Ručních rýhy tř. I/sk.3 pro DRENÁŽ, cca 80% z pásma IS ručně "					
VV			0,80*ISm3RYHADren03		0,512			
VV	rRYHYdrenaz03		Součet		0,512			
16	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,968		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251101</a>					
VV			" BT 17 / drenáž + obsyp + tkanina (vzor.řezy): 53mb"					
VV			" rýhy pro drenáž, výkop od parapláně -0,8m"					
VV			" (dle IGP -v místě drenáže sonda S6 -hl.0,7-1,0m=hlína těžitel.I/3) "					
VV			$(0,3+0,5)/2 \cdot 0,4 \cdot 53,0$		8,480			
VV	cRYHYdrenaz03		Mezisoučet celkově rýhy drenáže		8,480			
VV			" - odpočet Ručních rýh tř. I/sk.3 pro DRENÁŽ "					
VV			-rRYHYdrenaz03		-0,512			
VV	sRYHYdrenaz03		Součet		7,968			
17	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,640		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101</a>					
VV			" příplatek hloubených vykopávek : výkr. Situace "					
VV			" BT 17 / drenáž + obsyp + tkanina (vzor.řezy): 53mb"					
VV			" rýhy v pásmu křížení stávaj. IS (kabely) 3x "					
VV			$(0,3+0,5)/2 \cdot 0,40 \cdot (0,5+0+0,5) \cdot 3$		0,480			
VV			" napojení drenáž/do UV+kan. " $((0,3+0,5)/2 \cdot 0,4) \cdot 0,5 \cdot 2$		0,160			
VV	ISm3RYHADren03		Mezisoučet		0,640			
VV	clSm3dren03		Součet celk.pásmo IS drenáž		0,640			
18	K	1323122s001	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí a zpětný zásyp vč.dodávky ŠD odvoz na skládku, poplatek, přesun hmot - OBJEM UPŘESNIT DLE REALIZACE	m3	1,100		0,00	vlastní
VV			" výkop a zpětný zásyp pod překopem AB vozovky (0,45m) pro napojení drenáže "					
VV			" výkr. Situace -Poznámky-2.část drenáže bude dle možností napojena na současnou drenáž v ul. Zvolenská "					
VV			" ad. BT 17 / drenáž + obsyp + tkanina (vzor.řezy): 53mb "					
VV			" mtž.otvor napojení /odhad bude upřesn. dle polohy současné drenáže" $1,0 \cdot 2,0 \cdot (1,0-0,45)$		1,100			
VV			" vlastní překop a zaprávka vozovky AB= odd.5 Komunikace"					
VV			Součet		1,100			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	63,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421</a>					
		VV	" BT 19/ ochrana kabelů 63m - půlená chránička (výkop, položení lože, chránička, obsyp, dohutnění, folie, ŠP - viz řez)"					
		VV	" podchycení stávaj. kabelů " 1*63,0		63,000			
		VV	Součet		63,000			
20	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	25,452		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212131</a>					
		VV	" BT 19/ ochrana kabelů 63m - půlená chránička (výkop, položení lože, chránička, obsyp, dohutnění, folie, ŠP - viz řez)"					
		VV	" výkop ručně v pásnu stávaj.kabelů "					
		VV	" hl. výkopu dle řezu: (0,1 lože+0,145 trubka +0,1 obsyp+0,16 zásyp po pláři)=0,505 m hl.rýhy "					
		VV	0,80*0,505*63,0		25,452			
		VV	rRYHAchran03		25,452			
		VV	Součet ruční rýha pro chráničky		25,452			
21	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	25,452		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101</a>					
		VV	" BT 19/ ochrana kabelů 63m - půlená chránička (výkop, položení lože, chránička, obsyp, dohutnění, folie, ŠP - viz řez)"					
		VV	rRYHAchran03		25,452			
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,064		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101</a>					
		VV	" BT 19/ ochrana kabelů 63m - půlená chránička (výkop, položení lože, chránička, obsyp, dohutnění, folie, ŠP - viz řez)"					
		VV	" prostor k zásypu/ruční výkop rýh do 80cm "					
		VV	rRYHAchran03		25,452			
		VV	" - odpočet OP vestavěných -kcí v kabel.rýhách (celkově: lože + trubky+obsyp) "					
		VV	-0,80*(0,10+0,245)*63,0		-17,388			
		VV	ZASYPchran03		8,064			
		VV	Součet		8,064			
23	M	58331202	šterkodrť netříděná do 100mm amfibolit	t	18,547		0,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	" Chránička kabel.vedení: zásyp / tonáž vč. % zhutnění "					
		VV	ZASYPchran03*2,30		18,547			
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,749		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101</a>					
		VV	" BT 19/ ochrana kabelů 63m - půlená chránička (výkop, položení lože, chránička, obsyp, dohutnění, folie, ŠP - viz řez)"					
		VV	" š.rýhy 0,8m, chdnáníčka 0,145m obsyp 0,10m "					
		VV	0,8*(0,145+0,10)*63,0		12,348			
		VV	" -odpočet OP trubek chrániček 63m"					
		VV	-PI*(0,110/2)^2*63,0		-0,599			
		VV	OBSYPchran03		11,749			
25	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	22,375		0,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	" Chránička kabel.vedení / obsyp"					
		VV	OBSYPchran03*1,84*1,035		22,375			
26	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,644		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212221</a>					
		VV	" ruční dokopání u stáv.IS ( % z pásma IS) "					
		VV	" BT 18/ nová UV /1 ks posun/ výkr. Situace "					
		VV	0,70*PasmolSkan03		0,644			
		VV	rRYHYkanUV03		0,644			
27	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	5,061		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254201</a>					
		VV	" BT 18/ nová UV /1 ks posun/ výkr. Situace "					
		VV	" výkop od pláně vozovky pro 1x UV + přípojka/přepojení 1,5m"					
		VV	" přípojky / DN 150" 0,90*(0,15+(1,49+1,7)/2-0,50)*(1,5-0,5*2)		0,560			
		VV	" UV 1x" (1,5*1,5*(0,15+1,49-0,50))*1		2,565			
		VV	" přepojení UV na stávaj.přípojku " (1,0*1,2*(1,7-0,5))*1		1,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" +zvětšení výkopu pro posun UV=pro DM stáv. UV 1x "					
VV			((1,0*1,0)*(0,15+1,49-0,5))*1		1,140			
VV	cRYHYkanUV03		Mezisoučet RYHY kanal. UV prostor k zásypům CELKEM		5,705			
VV			" odpočet Ručních rýh š.do 200cm (kolem stáv. IS) tř .I. 3sk./zem "					
VV			-rRYHYkanUV03		-0,644			
VV	sRYHYkanUV03		Součet pažené strojní RÝHY KANALIZACE		5,061			
28	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,920		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101</a>					
VV			" BT 18/ nová UV /1 ks posun/ výkr. Situace: pásmo IS "					
VV			" přepojení UV na stávaj.přípojku " (1,0*(0,5+0,15+0,5)*(0,5+0,15+0,15))*1		0,920			
VV	PasmolSkan03		Mezisoučet IS výkop kanalizace UV		0,920			
VV			Součet		0,920			
29	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	11,259		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101</a>					
VV			" BT 18/ nová UV /1 ks posun/ výkr. Situace "					
VV			" výkop od pláně vozovky pro 1x UV + přípojka/přepojení 1,5m"					
VV			" přípojky / DN 150" 2*(0,15+(1,49+1,7)/2-0,50)*(1,5-0,5*2)		1,245			
VV			" UV 1x" (4*1,5-0,9)*((0,15+1,49-0,50))*1		5,814			
VV			" přepojení UV na stávaj.přípojku " (2*(1,0+1,2)-0,9)*(1,7-0,5)*1		4,200			
VV			"výkop pro posun UV=pro DM stáv. UV 1x = bez pažení " 0		0,000			
VV			Mezisoučet		11,259			
VV	PAZENI2m03		Součet pažené strojní RÝHY KANALIZACE do 2m		11,259			
30	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	11,259		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111</a>					
VV			PAZENI2m03		11,259			
31	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,102		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101</a>					
VV			" výkr.D.1.1-001-1-Situační výkres - část 1 / zásyp přípojek UV (po pláň komunikaci) "					
VV			" + výkr. -006/ Výkaz ploch: V18/ posun uliční vpusti 2x"					
VV			" prostor k zásypu (strojní +ruč. rýhy 3.sk.)"					
VV			rRYHYkanUV03		0,644			
VV			sRYHYkanUV03		5,061			
VV			Mezisoučet výkopy celkem		5,705			
VV			" - odpočet OP vestav. k-cí v rýhách (celkově od UV+přípojky) "					
VV			-LOZEkanUV03		-0,586			
VV			-rOBSYPkan03		-0,376			
VV			-sOBSYPkan03		-0,376			
VV			" - odpočet potrubí DN150 "					
VV			-PI*(0,160/2)^2*Pripoj150UV03		-0,030			
VV			" -odpočet OP: vpustí UV 1ks (po pláň komunikace -0,50m)"					
VV			-PI*(0,55/2)^2*(1,49-0,50)*1		-0,235			
VV			Mezisoučet odpočty OP		-1,603			
VV	sdZASYPkan03		Součet		4,102			
32	M	58331202	štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	9,435		0,00	CS ÚRS 2025 02
VV			" přípojky UV +vpustě: materiál zásyp pod komunikace "					
VV			" tonáž vč. % zhutnění "					
VV			sdZASYPkan03*2,30		9,435			
VV			Součet		9,435			
33	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,376		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101</a>					
VV			" BT 18/ nová UV /1 ks posun/ výkr. Situace "					
VV			" cca 50% obsypu ručně (10cm nad trubkou + kolem trubky) "					
VV			0,50*cOBSYPkanUV03		0,376			
VV	rOBSYPkan03		Mezisoučet		0,376			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,376		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101</a>					
	VV		" BT 18/ nová UV /1 ks posun/ výkr. Situace "					
	VV		" obsyp potrubí u 1x UV + přípojka/přepojení 1,5m"					
	VV		" přípojky / DN 150" 0,90*(0,16+0,30)*(1,5-0,5*2)		0,207			
	VV		" u UV 1x" 1,5*(0,16+0,30)*0,5*1		0,345			
	VV		" u přepojení UV na stávaj.přípojku " 1,0*(0,16+0,30)*0,5*1		0,230			
	VV		" -odpočet potrubí 1,5m "					
	VV		-PI*(0,160/2)^2*1,5		-0,030			
	VV	cOBSYPkanUV03	Mezisoučet		0,752			
	VV		" - odpočet ručního obsypu (10cm kolem trubky): přípojky UV"					
	VV		-rOBSYPkan03		-0,376			
	VV	sOBSYPkan03	Součet OBSYP kanalizace		0,376			
35	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	1,440		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		" kanalizace přípojky UV , obsyp "					
	VV		rOBSYPkan03*1,85*1,035		0,720			
	VV		sOBSYPkan03*1,85*1,035		0,720			
	VV		Součet		1,440			
36	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	83,140		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106</a>					
	VV		" odvoz na recyklační skládku s poplatkem: zeminy "					
	VV		rODKOPzem03		1,498			
	VV		sODKOPzem03		41,402			
	VV		" rýhy pro drenáže "					
	VV		rRYHYdrenaz03		0,512			
	VV		sRYHYdrenaz03		7,968			
	VV		" rýhy pro chráničky "					
	VV		rRYHAchran03		25,452			
	VV		" rýhy pro posun UV (kanalizace) "					
	VV		rRYHYkanUV03		0,644			
	VV		sRYHYkanUV03		5,061			
	VV		Mezisoučet		82,537			
	VV		" výkopky z patek mobiliáře (odd.9HSV) odvoz "					
	VV		PATKYmobiliar03		0,603			
	VV	ODVOZzem03	Součet		83,140			
37	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	200,029		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451126</a>					
	VV		" odvoz na recyklační skládku s poplatkem / navážka "					
	VV		rODKOPnavaz03		13,478			
	VV		sODKOPnavaz03		186,551			
	VV	ODVOZnavaz03	Mezisoučet		200,029			
	VV		Součet		200,029			
38	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,150		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117</a>					
	VV		" odvoz DRNÚ s humoz.zeminou.celk.tl.0,05m/ na kompostárnu nbo vlatního odpad. hospodářství zhotovitele"					
	VV		" (případný rozdíl km kompostárny a km odpad.hospodář. zhotovit.promítnout do ceny odvozu ZKD 1km)"					
	VV		0,05*Rm2DRNY03		1,050			
	VV		0,05*Sm2DRNY03		6,100			
	VV	m3DRNY03	Mezisoučet m3 DRNY		7,150			
39	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	143,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119</a>					
	VV		m3DRNY03*(30-10)		143,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	28,709		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>					
		VV	" naložení ručních odkopů pro jednotný odvoz na recyklační skládku"					
		VV	rODKOPzem03		1,498			
		VV	rRYHYdrenaz03		0,512			
		VV	rRYHAchran03		25,452			
		VV	rRYHYkanUV03		0,644			
		VV	Mezisoučet		28,106			
		VV	" naložení výkopků z mobiliáře (odd.9HSV) pro odvoz (výko jamek= v ceně osazení mobiliáře)"					
		VV	" poštovní schránka 1ks/přesun " (0,5*0,4*0,6)*1		0,120			
		VV	" sloupky SDZ 7ks/nové+přesun " (0,3*0,3*0,5)*7		0,315			
		VV	" stojany na kola 2ks/nové " (0,7*0,2*0,6)*2		0,168			
		VV	PATKymobiliar03		0,603			
		VV	Mezisoučet		28,709			
		VV	Součet		28,709			
41	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	13,478		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102</a>					
		VV	" naložení ručních odkopů pro jednotný odvoz na recyklační skládku"					
		VV	rODKOPnavaz03		13,478			
42	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	149,652		0,00	vlastní
		VV	ODVOZzem03*1,8		149,652			
43	K	171201231-2	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04. - zemina s příměsí sutě, navážka	t	400,058		0,00	vlastní
		VV	" navážka ( viz.IGP- sondy S1-8 ) "					
		VV	ODVOZnavaz03*2,0		400,058			
44	K	17120123-191	Náklady na likvidaci (recyklaci, kompostování): biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu - travní drny se zeminou	t	9,295		0,00	vlastní
		VV	" poplatek za likvid. drnů s humoz.zeminou.celk.tl.0,05m/ na kompostárnu nebo vlatního odpad. hospodářství zhotovitele"					
		VV	m3DRNY03*1,3		9,295			
45	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	290,319		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201</a>					
		VV	"kompostárna"					
		VV	m3DRNY03		7,150			
		VV	" odvoz výkopů na recyklační skládku "					
		VV	ODVOZzem03		83,140			
		VV	ODVOZnavaz03		200,029			
		VV	Součet		290,319			
46	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 042,705		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181152302</a>					
		VV	" spádování, srovnání a hutnění pláně (30Mpa) / vzor.řezy výkr. SO 03.3 "					
		VV	" BT 36/ skl. A -KAM. DL. KOSTKA DROBNÁ 8/10, tl.500mm "	302,0	302,000			
		VV	" BT 41/ skl. A /VL - vodící linie a varov.pásky apod.- tl.500mm/19m2 " 5+7+7		19,000			
		VV	" BT 47/ skl. B1 - PARKOVÁNÍ S DISTANČNÍKY-BET. DL., tl.480mm "	345,0	345,000			
		VV	" BT 53/ skl. B2 - PARKOVÁNÍ -BET. DL. ZD8- bez distačníků, tl.480mm "	82,0	82,000			
		VV	" BT 58/ skl. C1 - POCHOZÍ PLOCHA -BET.DL. ZD8, tl.370mm "	45,0	45,000			
		VV	" BT 63/ skl. C2 - POCHOZÍ PLOCHA -KAMEN.DL.-KOSTKA 8/10, tl.400mm "	30,0	30,000			
		VV	" BT 69/ skl. D - CYKLOSTEZKA-AB, tl.350mm "	150,0	150,000			
		VV	" +rozšíření pro krajníky G3/okraje" (0,25+0,30)/2*(50+2*5,0+4+3,5+38,0+6,5+8,6+48)		46,365			
		VV	" +rozšíření pod krajníky G3/mezi ZP" 0,10*(402,0-(50+2*5,0+4+3,5+38,0+6,5+8,6+48))		23,340			
		VV	" pro obruby OP3 rozšíření nebude=hrana do stávaj.vozovky " 0		0,000			
		VV	Mezisoučet		1 042,705			
		VV	Součet		1 042,705			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	19,656		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122311101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122311101</a>					
	VV		" odkopy zeminy pro sanaci /výměnu podloží/ v tl.0,30m"					
	VV		" ruční odkopy pro sanaci okolo IS: ruční dokopání těsně u IS (70% z pásma IS)"					
	VV		" (výpočet pásma IS =položka Příplatek za ztížení vykopávky v blízk.podzem.vedení)"					
	VV		" dle IGP v podloží hlína s navázkou (sutě apod.) /tř. II-skup.4 "					
	VV		0,70*(clSodkopS03)		19,656			
	VV	rODKOPnavazS03	Součet		19,656			
48	K	122452204-04	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně - skupiny 4	m3	205,344		0,00	vlastní
	VV		" BT 14-16/ výměra sanace 750m2 (pro skl.A+A/VL+B1+B2)"					
	VV		" dle IGP v podloží hlína s navázkou (sutě apod.) /tř. II-skup.4 "					
	VV		" odkopy podloží pro sanaci /výměnu podloží/ v tl.0,30m " 750,0*0,30		225,000			
	VV		Mezisoučet		225,000			
	VV		" - ruční odkopy zemina pro sanaci: okolo IS pro sanaci "					
	VV		-rODKOPnavazS03		-19,656			
	VV		Mezisoučet		-19,656			
	VV	sODKOPnavazS03	Součet		205,344			
49	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	28,080		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129001101</a>					
	VV		" POZNÁMKA: pásmo IS pro odkop sanace tl.0,30m "					
	VV		" sondy IS už započteny ve vytyčení IS v rámci VON"					
	VV		" odkopy v pásmu IS (jen kabely, ostatní IS/voda, kanal.plyn =je mimo řeš.SO 03) "					
	VV		" výkr. C 03 -Koordinační situační výkres (legenda IS +TZ SO 03 str.2 -D. Vztahy pozemní komunikace...kabely)"					
	VV		" dle BT 19/ ochrana stávaj.kabelů VO: 63 mb " 63,0*(0,5+0+0,5)*0,30		18,900			
	VV		" kabely ostatní SLP " (10+5)*(0,5+0+0,5)*0,30		4,500			
	VV	ISpasmoS03	Mezisoučet pásmo IS Odkopu sanace		23,400			
	VV		" + rezerva 20% (posun zákresu IS) "					
	VV		ISpasmoS03*0,20		4,680			
	VV	clSodkopS03	Součet		28,080			
50	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	225,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106</a>					
	VV		" vykopaná navázka pro SANACI/ výměnu podloží"					
	VV		rODKOPnavazS03		19,656			
	VV		sODKOPnavazS03		205,344			
	VV	ODVOZnavazS03	Mezisoučet		225,000			
	VV		Součet		225,000			
51	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,656		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>					
	VV		" ruční výkopy (PRO SANACI) pro hromadný odvoz "					
	VV		rODKOPnavazS03		19,656			
52	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	225,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152111</a>					
	VV		" BT 16/ sanační vrstva (vhodná zemina/sypanina či ŠD 0-63) 750 m2, tl.0,3m"					
	VV		" pro pojízdné plochy: skl. A+A/VL+B1+B2" 750,0*0,30		225,000			
	VV	m3NASYPsan03	Součet		225,000			
53	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	517,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		" materiál kameniva pro sanaci: tonáž dokupu kamení vč. % ztuhnutí , se složením do manipulačního prostoru"					
	VV		" BT 16/ sanační vrstva (vhodná zemina/sypanina či ŠD 0-63) 750 m2, tl.0,3m"					
	VV		m3NASYPsan03*2,30		517,500			
	VV		Mezisoučet		517,500			
	VV		" !!! POZNÁMKA: v případě realizace sanace a pozitivním vyhodnocení zkoušek (viz. VRN/ "					
	VV		" Ostatní zkoušky - laborat. rozbor odkopu kamení pro stanovení vhodnosti materiálu do aktivní zóny)"					
	VV		" o využití kameniva z odkopů komunikací - lze % část těchto odkopů použít do sanace"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" (= méněpráce v dodávce kameniva sanace, a menší odvozy základních výkopů z vozovek v odd.1 zemní práce)"					
	VV		" = nutno vše zrevidovat staveb.dozorem "					
	VV		Mezisoučet POZNÁMKA NA MÉNĚPRÁCE			0,000		
	VV		Součet			517,500		
54	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	750,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501</a>					
	VV		" BT 14/ zhutnění parapláně pod výměnu podloží " 750,0			750,000		
55	K	171201231-2	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04. - zemina s příměsí sutě, navážka	t	450,000		0,00	vlastní
	VV		" navážka ( viz.IGP- sondy S1-8 ) "					
	VV		ODVOZnavazS03*2,0			450,000		
	VV		Součet			450,000		
56	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	225,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201</a>					
	VV		" odvoz výkopů na recyklační skládku "					
	VV		ODVOZnavazS03			225,000		
	VV		Součet			225,000		
57	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	872,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726123</a>					
	VV		" BT 15/ sanace podkladu: tkanina s přesahem vč. stran (300-400g/m2/ dle TZ + vzor.řez) "					
	VV		" půdorysně " 750,0			750,000		
	VV		Mezisoučet			750,000		
	VV		" boční vytažení v zářezu: skl. A+B1+B2 /výkr. Situace + vzor. řez "					
	VV		0,6*(50,0+2*5,0+4,0+3,5)			40,500		
	VV		1,1*(40,0+2*5,0+4,0+5,0)			64,900		
	VV		(0,6+1,1)/2*10,0*2			17,000		
	VV		Mezisoučet			122,400		
	VV	sanTEXTILIE03	Součet			872,400		
58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,602		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111</a>					
	VV		sanTEXTILIE03*0,00069			0,602		
	VV	PresunTEXTILsan03	Součet			0,602		
D 2 Zakládání							0,00	
59	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	98,050		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971121</a>					
	VV		" k-ce odvod.drenáže: geotextilie 400g/m2"					
	VV		" BT 17 / drenáž + obsyp + tkanina (vzor.řezy): 53mb"					
	VV		((0,3+0,5)+2*0,45+0,15)*53,0			98,050		
	VV	TEXTILDren03	Součet			98,050		
60	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	116,140		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		" drenáž "					
	VV		TEXTILDren03*1,1845			116,140		
61	K	212752412	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	53,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752412</a>					
	VV		" v ceně položky: trouba tuhá PE-HD DN 150, podsyp HDK 4/8, obsyp HDK 8/16 (16/32)"					
	VV		" (podsyp+obsyp celk. vše cca 0,150 m3/mb)"					
	VV		" BT 17 / drenáž + obsyp + tkanina (vzor.řezy, DN150): 53mb" 53,0			53,000		
	VV	DREN150D03	Mezisoučet			53,000		
	VV		" kamenivo započten.v kubatuře položky trativodu DN 150 +objem trubky= vyplní celý objem drenáž. rýhy 0,160m3/mb"					
	VV		" = není potřeba připočítávat Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým..." 0			0,000		
	VV		Součet			53,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
62	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,586		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111</a>					
	VV		" BT 18/ nová UV /1 ks posun/ výkr. Situace "					
	VV		" lože ŠD pod 1x UV + přípojka/připojení 1,5m"					
	VV		" přípojky / DN 150" 0,90*0,15*(1,5-0,5*2)		0,068			
	VV		" UV 1x" (1,5*1,5*0,15)*1		0,338			
	VV		" připojení UV na stávaj.přípojku " (1,0*1,2*0,15)*1		0,180			
	VV	LOZEkanUV03	Mezisoučet		0,586			
	VV	LOZEkanSD03	Součet		0,586			
63	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,040		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111</a>					
	VV		" BT 19/ ochrana kabelů 63m - půlená chránička (výkop, položení lože, chránička, obsyp, dohutnění, folie, ŠP - viz řez)"					
	VV		" lože /vzor.řez " 0,80*0,10*63,0		5,040			
	VV	LOZEchran03	Mezisoučet LOŽE chrániček		5,040			
64	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu do malty výšky do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112112</a>					
	VV		"BT 18/ nová UV /1 ks posun / vyrovn.prstenec 60mm"					
	VV		UVks03		1,000			
65	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		UVks03		1,000			
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
66	K	564871011-032b	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm - ŠDb fr. 0-32	m2	75,000		0,00	vlastní
	VV		" podsyp ze ŠDb štěrkodrt' 0/32 mm tl. 250 mm / do 100m2 (plochy jednotlivě/nenavazující) "					
	VV		" vzor. řez +TZ skladby +BT/...."					
	VV		" BT 57/ skl. C1 - POCHOŽÍ PLOCHA -BET.DL. ZD8, tl.370mm "	45,0	45,000			
	VV		" BT 62/ skl. C2 - POCHOŽÍ PLOCHA -KAMEN.DL.-KOSTKA 8/10, tl.400mm "	30,0	30,000			
	VV		Součet		75,000			
67	K	564851111-032a	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm - ŠDa fr. 0-32	m2	748,000		0,00	vlastní
	VV		" podsyp ze ŠDa štěrkodrt' 0/32 mm 150 mm / přes 100m2 (vč. na sebe navazujících) "					
	VV		" vzor. řez +TZ skladby +BT/...."					
	VV		" BT 34/ skl. A -KAM. DL. KOSTKA DROBNÁ 8/10, tl.500mm "	302,0	302,000			
	VV		" BT 41a/ skl. A /VL - vodící linie a varov.pásky apod.- tl.500mm/19m2 "	5+7+7	19,000			
	VV		" BT 45/ skl. B1 - PARKOVÁNÍ S DISTANČNÍKY-BET. DL., tl.480mm "	345,0	345,000			
	VV		" BT 51/ skl. B2 - PARKOVÁNÍ -BET. DL. ZD8- bez distačníků, tl.480mm "	82,0	82,000			
	VV		Součet		748,000			
68	K	564861111-032b	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm - ŠDb - fr.0-32	m2	817,705		0,00	vlastní
	VV		" podsyp ze ŠDb štěrkodrt' 0/32 mm tl. 200 mm / přes 100m2 (vč. na sebe navazujících) "					
	VV		" vzor. řez +TZ skladby +BT/...."					
	VV		" BT 35/ skl. A -KAM. DL. KOSTKA DROBNÁ 8/10, tl.500mm "	302,0	302,000			
	VV		" BT 41b/ skl. A /VL - vodící linie a varov.pásky apod.- tl.500mm/19m2 "	5+7+7	19,000			
	VV		" BT 46/ skl. B1 - PARKOVÁNÍ S DISTANČNÍKY-BET. DL., tl.480mm "	345,0	345,000			
	VV		" BT 52/ skl. B2 - PARKOVÁNÍ -BET. DL. ZD8- bez distačníků, tl.480mm "	82,0	82,000			
	VV		" +rozšíření pro krajníky G3/okraje" (0,25+0,30)/2*(50+2*5,0+4+3,5+38,0+6,5+8,6+48)		46,365			
	VV		" +rozšíření pod krajníky G3/mezi ZP" 0,10*(402,0-(50+2*5,0+4+3,5+38,0+6,5+8,6+48))		23,340			
	VV		" pro obruby OP3 rozšíření nebude=hrana do stávaj.vozovky " 0		0,000			
	VV		Součet		817,705			
69	K	564871111-032b	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm - ŠDb fr. 0-32	m2	193,500		0,00	vlastní
	VV		" podsyp ze ŠDb štěrkodrt' 0/32 mm tl.250 mm / přes 100m2 (vč. na sebe navazujících) "					
	VV		" vzor. řez +TZ skladby +BT/...."					
	VV		" BT 67/ skl. D - CYKLOSTEZKA-AB, tl.350mm "	150,0	150,000			
	VV		" +rozšíření u obrub /řez " 0,60*50,0+0,25*54,0		43,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		<b>Součet</b>		<b>193,500</b>			
70	K	564911511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	150,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564911511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564911511</a>					
	VV		" skl. D - CYKLOSTEZKA-AB, tl.350mm "					
	VV		" BT 66/ podklad recyklát R-mat tl.50mm" 150,0		150,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>150,000</b>			
71	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	193,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/566401111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/566401111</a>					
	VV		" dorovnání kamenivem + úprava podkladu tl.0-150mm (= průměr.tl.75mm)"					
	VV		" BT 68/ skl. D - CYKLOSTEZKA-AB, tl.350mm " 150,0		150,000			
	VV		" +rozšíření u obrub /řez " 0,60*50,0+0,25*54,0		43,500			
	VV		<b>Součet</b>		<b>193,500</b>			
72	K	56630111-032a	Úprava dosavadního podkladu z kameniva jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním šterkodrtí ŠDa-fr.0-32, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	196,000		0,00	vlastní
	VV		" skl. E - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU-ZD6, tl. opravy 150mm "					
	VV		" reprofilace a hutnění "					
	VV		" BT 76/ dopl.chodník /dornování + úprava podkladu průměr. tl. 50mm" 196,0		196,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>196,000</b>			
73	K	5669011s001	Překop AB vozovky hl.0,45m pro inženýrské sítě komplet: výřez a DM vozovky, zpětná zaprávka (s přesahy AB), asf. záhlvka řezu, odvoz sutě a poplatek, přesun hmot /měrná jetnotka=1m2 výkopového otvoru - UPŘESNIT DLE REALIZACE	m2	2,000		0,00	vlastní
	VV		" překop a zaprávka AB vozovky (hl. -0,45m) pro napojení drenáže "					
	VV		" výkr. Situace -Poznámky-2.část drenáže bude dle možností napojena na současnou drenáž v ul. Zvolenská "					
	VV		" ad. BT 17 / drenáž + obsyp + tkanina (vzor.řezy): 53mb "					
	VV		" mtž.otvor napojení /odhad bude upřesn. dle polohy současné drenáže" 1,0*2,0		2,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,000</b>			
74	K	566901273-30	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelanou cementem SC25/30 tl 250 mm	m2	21,400		0,00	vlastní
	VV		" zaprávka vozovky podél předlažby obrub OP3/ výkr. Situace: plochy +skl.F "					
	VV		" BT 22/ beton podkladní - doplnění souč. podkladu v rámci "					
	VV		" skladby vozovky v okolí nově ukládaného obrubníku v tl. 0,25m( 21,4m2/ 5,35m3) "					
	VV		" (stejná třída betonu jako u lože obrub= na sebe navazují plochy a materiál) " 21,4		21,400			
	VV		<b>Součet</b>		<b>21,400</b>			
75	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO tl přes 30 do 50 mm	m2	21,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/572341111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/572341111</a>					
	VV		" zaprávka vozovky podél předlažby obrub OP3/ výkr. Situace: plochy +skl. F "					
	VV		" BT 23/ obrusná vrstva ACO 11 š. 0,3m, tl. 0,05 m/21m2 " 21,4		21,400			
	VV		<b>Součet</b>		<b>21,400</b>			
76	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	171,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211111</a>					
	VV		" zaprávka vozovky podél předlažby obrub OP3/ výkr. Situace: plochy+skl.F "					
	VV		" BT 24 / spojovací asf. postřík 0,60kg/m2 /pod ACO " 21,4		21,400			
	VV		<b>Mezisoučet</b>		<b>21,400</b>			
	VV		" skl. D - CYKLOSTEZKA-AB, tl.350mm "					
	VV		" BT 65/ spojovací asf. postřík -PS-A, 0,60kg/m2 " 150		150,000			
	VV		<b>Mezisoučet</b>		<b>150,000</b>			
	VV		<b>Součet</b>		<b>171,400</b>			
77	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	150,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144111</a>					
	VV		" skl. D - CYKLOSTEZKA-AB, tl.350mm "					
	VV		" vzor. řez +TZ skladby +BT/...."					
	VV		" BT 64/ kryt obrusná vrstva ACO11+ asfaltobeton 50mm/š.2,6m" 150,0		150,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		<b>Součet</b>		<b>150,000</b>			
78	K	591141111-11	Kladení kamenné dlažby - vodící linie a pásy - pozemních komunikací ručně tl 80-100 mm- do lože z MC15 tl.50mm, spáry kamenivo DDK 0/4	m2	19,000		0,00	vlastní
	VV		" skl. A /VL - vodící linie a varov.pásy apod.tl.80mm- celk.skl. tl.500mm/ celk.19m2 "					
	VV		" do MC celk. tl.70mm (50+20mm příplatek)"					
	VV		" BT 37/ umělá vodící linie - kamenná dlažba s drážkami do MC " 5,0		5,000			
	VV		" BT 38/ varovný pás z kamene do MC pojižděný (přes vjezdy) " 7,0		7,000			
	VV		" BT 39/hladký pás z kamene š. 0,25m podél prvků pro nevidomé pojižděný (přes vjezdy)" 7,0		7,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>19,000</b>			
79	K	451459777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC	m2	38,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451459777">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451459777</a>					
	VV		" do MC celk. tl.70mm (50+20mm příplatek) = dopočet lože nad základních 50mm"					
	VV		" BT 37/ umělá vodící linie - kamenná dlažba s drážkami do MC " 5,0*(70-50)/10		10,000			
	VV		" BT 38/ varovný pás z kamene do MC pojižděný (přes vjezdy) " 7,0*(70-50)/10		14,000			
	VV		" BT 39/hladký pás z kamene š. 0,25m podél prvků pro nevidomé pojižděný (přes vjezdy)" 7,0*(70-50)/10		14,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>38,000</b>			
80	M	58381139-02	kamenná dlažba vodící linie pro nevidomé - žulová dlaždice 400x400mm/tl. 85mm, vyfrézované drážky vodící linie po 10mm, hl.5mm	m2	5,150		0,00	vlastní
	VV		" BT 37/ umělá vodící linie - kamenná dlažba s drážkami do MC " 5,0*1,03		5,150			
81	M	58381139-11	kamenná dlažba reliéfní pro nevidomé - žulová dlaždice 200x200mm/tl. 85mm, výstupky5 mm	m2	7,210		0,00	vlastní
	VV		" BT 38/ varovný pás z kamene do MC pojižděný (přes vjezdy) " 7,0*1,03		7,210			
82	M	58381139-12	kamenná dlažba hladká lemování - žulová dlaždice 250x500mm/tl. 80mm, tryskaný povrch	m2	7,210		0,00	vlastní
	VV		" BT 39/hladký pás z kamene š. 0,25m podél prvků pro nevidomé pojižděný (přes vjezdy)" 7,0*1,03		7,210			
83	K	591211112-d48	Kladení dlažby se zvýšenou složitostí vazby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm - drceného kamenivo HDK 4-8, tl. do 50mm, vč. zaspárování DDK 0-4	m2	332,000		0,00	vlastní
	VV		" dlažba do vějíře "					
	VV		" skl. A -KAM. DL. KOSTKA DROBNÁ 8/10, tl.500mm "					
	VV		" BT 31-33/ kostka 8/10: pokládka, spárování +lože tl.50mm HDK fr. 4/8" 302,0		302,000			
	VV		<b>Mezisoučet</b>		<b>302,000</b>			
	VV		" skl. C2 - POCHOZÍ PLOCHA -KAMEN.DL.-KOSTKA 8/10, tl.400mm "					
	VV		" BT 59-61/ kostka 8/10: pokládka, spárování +lože tl.50mm HDK fr. 4/8" 30,0		30,000			
	VV		<b>Mezisoučet</b>		<b>30,000</b>			
	VV		<b>Součet</b>		<b>332,000</b>			
84	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	338,640		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		" BT 31/ kostka 8/10....skl.A" 302,0*1,02		308,040			
	VV		" BT 59/ kostka 8/10....skl.C2" 30,0*1,02		30,600			
	VV		<b>Součet</b>		<b>338,640</b>			
85	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	155,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211112</a>					
	VV		" V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot pro lože HDK fr. 4/8. tl. 40mm+ materiál na výplň spár. "					
	VV		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,000</b>			
	VV		" skl. E - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU-ZD6, tl. 150mm "					
	VV		" BT 70/ bet. dlažba 200/200/60 " 155,0		155,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>155,000</b>			
86	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	158,100		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		" BT 70/ bet. dlažba 200/200/60...skl.E" 155,0*1,02		158,100			
87	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	40,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211120</a>					
	VV		" V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot pro lože HDK fr. 4/8. tl. 40mm+ materiál na výplň spár. "					
	VV		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,000</b>			
	VV		" skl. E/VL - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU-ZD6, tl. 150mm "					
	VV		" vodící linie a varov.pásy vkládané mezi dl.200/200/60 /=skup.B "					
	VV		" BT 71 /bet. dlažba reliéfní červená pochozí 200*100*60 pro nevidomé (u chodníku a stezky)" 23,0		23,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT 72 /bet. dlažba s drážkami pochozí - umělá vodící linie " 9,5		9,500			
	VV		" BT 73 / bet. kontrastní dlažba 200*100*60 červená " 8,3		8,300			
	VV		<b>Součet</b>		<b>40,800</b>			
88	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	23,690		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		" BT 71 /bet. dlažba reliéfní červená pochozí 200*100*60 pro nevidomé (u chodníku a stezky)...skl. E/VL "					
	VV		23,0*1,03		23,690			
89	M	59245006-06	dlažba betonová pro nevidomé s vodící linií - s podélnými drážkami 20x20x6 cm - barevná (bílá)	m2	9,785		0,00	vlastní
	VV		" BT 72 /bet. dlažba s drážkami pochozí - umělá vodící linie ...skl. E/VL "					
	VV		9,5*1,03		9,785			
90	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	8,549		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		" BT 73 / bet. kontrastní dlažba 200*100*60 červená ...skl. E/VL "					
	VV		8,3*1,03		8,549			
	VV		<b>Součet</b>		<b>8,549</b>			
91	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	45,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211210</a>					
	VV		" V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot pro lože HDK fr. 4/8. tl. 40mm+ materiál na výplň spár. "					
	VV		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,000</b>			
	VV		" skl. C1 - POCHOZÍ PLOCHA -BET.DL. ZD8, tl.370mm "					
	VV		" BT 54-56/ bet. dlažba 200/200/80 " 45,0		45,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>45,000</b>			
92	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	46,350		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		" BT 54/ bet. dlažba 200/200/80...skl.C1" 45,0*1,03		46,350			
93	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	82,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210</a>					
	VV		" v ceně položky je pokládka a dodávka materiálu lože (HDK 4/8) tl. do 50 mm "					
	VV		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,000</b>			
	VV		" skl. B2 - PARKOVÁNÍ -BET. DL. ZD8- bez distačníků, tl.480mm "					
	VV		" BT 48-50/ bet. dlažba bet. dlažba bez distančníků pro pojezd (místa pro invalidy + místa pro kontejnery)"					
	VV		" dlaždice 200/100/80mm" 82,0		82,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>82,000</b>			
94	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	84,460		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		" BT48/ bet. dlažba bet. dlažba bez distančníků pro pojezd (místa pro invalidy + místa pro kontejnery): skl. B2" 82,0*1,03		84,460			
	VV		" dlaždice 200/100/80mm" 82,0*1,03		84,460			
	VV		<b>Součet</b>		<b>84,460</b>			
95	K	596412114	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	345,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596412114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596412114</a>					
	VV		" v ceně položky je pokládka a dodávka materiálu lože (HDK 4/8) tl. do 50 mm "					
	VV		" a vyplnění vegetačních /drenážních otvorů, (dodávka výplně = samostatná specifikace/kačírek, odd.5)"					
	VV		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,000</b>			
	VV		" skl. B1 - PARKOVÁNÍ S DISTANČNÍKY-BET. DL., tl.480mm "					
	VV		" vzor. řez +TZ skladby +BT/...."					
	VV		" BT 42-44/bet. dlažba S DISTANČNÍKY 300/150/80 pro pojezd " 345,0		345,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>345,000</b>			
96	M	59245035-HL1	dlažba plošná - drenážní betonová 300x150mm tl 80mm přírodní šedá - distanční nálsky (29mm), poměr beton/vzduch 88% : 12%	m2	348,450		0,00	vlastní
	VV		" BT 42/bet. dlažba S DISTANČNÍKY 300/150/80 pro pojezd....skl.B1" 345,0*1,01		348,450			
97	M	58337401-24	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 2-4/5	t	5,912		0,00	vlastní
	VV		" BT 43/ výplň drenážních otvorů drtí fr. 2-4/5 (místo substrátu), podíl zeleně/drenážního vsaku=12 % "					
	VV		" BT 42 /bet. dlažba S DISTANČNÍKY 300/150/80 pro pojezd: 345,0 m2 "					
	VV		0,12*(345*0,08*1,70)*1,05		5,912			
	VV		<b>Součet</b>		<b>5,912</b>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení				0,00	
98	K	83131219-01	Příplatek k montáži PVC potrubí DN 150 za napojení dvou díků trub pomocí manžety a montáže a dodávky potřebných tvarovek na napojení potrubí různých materiálů a různých DN (přechod potrubí a manžeta v ceně)	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 18/ nová UV bez mříže (současnou zachovat) + úprav připojení na souč. přípojku do kanalizace/1 ks"					
	VV		" posun UV = přepojení na stávající přípojku " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
99	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810351811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810351811</a>					
	VV		" BT 18/ DM stávaj. UV /1 ks posun = DM části původní přípojky " 1,5		1,500			
	VV		" výkr. SO 03.07 Situace bour. prací SO 03 + výkr. SO 03.2 Situace "					
	VV		Součet		1,500			
100	K	871313122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 160	m	1,530		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313122</a>					
	VV		" BT 18/ nová UV bez mříže (současnou zachovat) + úprav připojení na souč. přípojku do kanalizace/1 ks"					
	VV		" ( 1x 1,5m od posunu UV po přepojení na stávající přípojku)" 1*1,5		1,500			
	VV	Pripoj150UV03	Mezisoučet Pripojky VPUSTÍ půdorysně		1,500			
	VV		" + spád trubek " 2,0*0,015		0,030			
	VV	Trubky150PVC03	Součet		1,530			
101	M	28611173	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednvrstvá DN 160x1000mm SN10	m	1,576		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		" přípojky PVC DN 150 pro UV "					
	VV		Trubky150PVC03*1,03		1,576			
	VV		Součet		1,576			
102	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310</a>					
	VV		" BT 18/ nová ul. vpust' (skladba dílů ) / kolenou přípojky (DN150) odtoku UV"					
	VV		UVks03		1,000			
103	M	28651202	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		UVks03		1,000			
104	K	87731041-d	Montáž kolen, víček, hrdel na kanalizačním potrubí z PP (PE) trub korugovaných DN 100-150 pro drenáž	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 17 / drenáž + obsyp + tkanina (vzor.řezy): 53mb"					
	VV		" záslepka vtoku drenáž. /výkr. Situace " 1		1,000			
	VV	ZASLEPKAdren03	Mezisoučet		1,000			
105	M	28613281	záslepka příslušenství PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 150	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ZASLEPKAdren03		1,000			
106	K	87731042-d	Montáž odboček, T kusů na kanalizačním potrubí z PP (PE) trub korugovaných DN 100-150 pro drenáž	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 17 / drenáž + obsyp + tkanina (vzor.řezy): 53mb"					
	VV		" drenážní odbočka T kus / výkr. Situace / odbočka pro napojení do UV: " 1		1,000			
	VV	TKUSdren03	Mezisoučet		1,000			
107	M	28613291	tvarovka T-kus PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 150	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		TKUSdren03		1,000			
108	K	87731043-d1	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP (PE) trub korugovaných DN 100-150 pro drenáž	kus	11,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 17 / drenáž + obsyp + tkanina (vzor.řezy): 53mb"					
	VV		" tvarovky - spojky drenáže, trubky po 6m " 53/6,0+2*1		10,833			
	VV		11-10,833		0,167			
	VV	SPOJKYdren03	Mezisoučet		11,000			
109	M	28613251	nátrubek spojovací PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 150	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		SPOJKYdren03		11,000			
110	K	877315123	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí betonové nebo kameninové přípojka DN 150	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877315123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877315123</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" napojení drenáže DN150 / navrtávkou a sedlovou odbočkou "					
	VV		" do posunuté/=nové UV (DN 450/550) " 1		1,000			
	VV	SedloUVdren03	Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	M	28651315-1H1	sedlo kolmé mechanické s kloubem 10° jakékoli potrubí/KG DN 500-600/160 - na hlavní potrubí beton, ŽB, kamenina DN 500-600	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" napojení drenáže do UV (DN500) přes sedlo DN150"					
	VV	SedloUVdren03			1,000			
112	M	28651328	vložka vyrovnávací pryžová pro napojení potrubí KG 160 nebo litiny SML	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		SedloUVdren03		1,000			
113	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,356		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/890411811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/890411811</a>					
	VV		" BT 18/ DM stávaj. UV /1 ks posun = skruže vybourat celé "					
	VV		" výkr. SO 03.07 Situace bour. prací SO 03 + výkr. SO 03.2 Situace "					
	VV		" M3 OP (obestav.prostoru) vpustí " (PI*(0,55/2)^2*1,5)*1		0,356			
	VV	m3OPskruze03	Součet		0,356			
114	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892312121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892312121</a>					
	VV		" BT 18/ nová UV /1 ks posun"					
	VV		" úseky potrubí od UV po napojení na stáv.přípojku /výkr. Situace " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
115	K	895941301	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941301</a>					
	VV		" BT 18/ nová UV bez mříže (současnou zachovat) /1 ks posun" 1		1,000			
	VV		" skladba dílců UV/ dno s kalovou prohlubní 290mm"					
	VV	UVks03	Mezisoučet UV		1,000			
116	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		UVks03		1,000			
117	K	895941313	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941313</a>					
	VV		" BT 18/ nová UV bez mříže (současnou zachovat) /1 ks posun"					
	VV		UVks03		1,000			
118	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		UVks03		1,000			
119	K	895941322	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941322</a>					
	VV		" BT 18/ nová UV bez mříže (současnou zachovat) /1 ks posun"					
	VV		UVks03		1,000			
120	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		UVks03		1,000			
121	K	895941331	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941331</a>					
	VV		" BT 18/ nová UV bez mříže (současnou zachovat) /1 ks posun"					
	VV		UVks03		1,000			
122	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		UVks03		1,000			
123	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899202211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899202211</a>					
	VV		" BT 18/ DM stávaj. UV /1 ks posun (mříž, rám, koš)" 1		1,000			
	VV		" výkr. SO 03.07 Situace bour. prací SO 03 + výkr. SO 03.2 Situace "					
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112</a>					
		VV	" BT 18/ nová UV bez dodávky mříže (současnou zachovat) /1 ks posun"					
		VV	UVks03		1,000			
125	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	UVks03		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
126	K	912113113-01	Montáž parkovacího dorazu šířky přes 1200 mm - vč.vrtání do základku a dodávky 2 kotevních sad (kotevní šroub, podložka, hmoždinka) pro betonovou zábranu v.130mm	kus	17,000		0,00	vlastní
		VV	" BT 29/ parkovací dorazy (betonový prvek, rozměry v.13/š.20/dl.160 cm)" 17		17,000			
		VV	" (BT 30/ bet.základek=lože pod doraz= položka 916991121-30X0..Lože pod obrubníky....)"					
		VV	Součet		17,000			
127	M	74910309	zábrana parkovací 1600x200x130mm	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	" BT 29/ parkovací dorazy (betonový prvek, rozměry v.13/š.20/dl.160 cm)" 17		17,000			
128	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111111</a>					
		VV	" BT 77...80/ výpis nových SDZ (standard dodávek= Celá plocha retroreflexní třída 2 )"					
		VV	" + výkr. SO 03.06 Situace doprav. značení : SDZ nové "					
		VV	" BT 77/ cedule C9a zmenšená kruh, vel. 500 mm " 1		1,000			
		VV	" BT 78/ cedule C9b zmenšená kruh, vel. 500 mm " 1		1,000			
		VV	" BT 79/ cedule IP12 vel.2 -standart " 1		1,000			
		VV	" BT 80/ cedule E8d vel.2 -standart " 1		1,000			
		VV	Mezisoučet nové cedule SDZ		4,000			
		VV	" výkr. SO 03.06 Situace doprav. značení : SDZ ponechat (=nové osazení po real.ploch ad. BT 12) "					
		VV	" cedule: sestava C8a +IS21a/ 1x " 1*(1+1)		2,000			
		VV	" cedule P4 1x " 1		1,000			
		VV	Mezisoučet přeložené cedule SDZ (stávající)		3,000			
		VV	" v ceně mtž.položky je i dodávka upínacích svorek (ad. BT 89/ objímky pro uchycení SDZ ke sloupku DZ)"					
		VV	Součet		7,000			
129	M	40445619-01	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm - retroreflexní třída 2	kus	2,000		0,00	vlastní
		VV	" nové SDZ: CEDULE / celá plocha retroreflexní třída 2 "					
		VV	" BT 77/ cedule C9a zmenšená kruh, vel. 500 mm " 1		1,000			
		VV	" BT 78/ cedule C9b zmenšená kruh, vel. 500 mm " 1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
130	M	40445625-01	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm - retroreflexní třída 2 - značka IP12+symbol O2	kus	1,000		0,00	vlastní
		VV	" BT 79/ cedule IP12 +symbol O2 vel.2 -standart " 1		1,000			
131	M	40445649-01	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm - retroreflexní třída 2	kus	1,000		0,00	vlastní
		VV	" BT 80/ cedule E8d vel.2 -standart " 1		1,000			
132	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511112</a>					
		VV	" v ceně položky i dodávky: víčko sloupku, AL patka + beton. základ, výkop jamky /ad. BT 87,88"					
		VV	" BT 87+88/ sloupky SDZ+patky: celkem 4ks "					
		VV	" BT 77...80/ výpis nových SDZ "					
		VV	" + výkr. SO 03.06 Situace doprav. značení : SDZ nové "					
		VV	" BT 77+78/ sloupek C9a +C9b/ na 1 sloupku zrcadlově " 1		1,000			
		VV	" BT 79+80/ sestava IP12 +E8d" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet nové sloupky SDZ nových		2,000			
		VV	" výkr. SO 03.06 Situace doprav. značení: SDZ ponechat (=nové osazení po real.ploch ad. BT 12) "					
		VV	" ponechat stávající cedule , osadit na nové sloupky "					
		VV	" sloupek: sestava C8a +IS21a/ 1x " 1		1,000			
		VV	" sloupek P4 1x " 1		1,000			
		VV	Mezisoučet nové sloupky SDZ přeložených		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		NsloupkySDZ03	Součet		4,000			
133	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
VV			" nové SDZ sloupky pro cedule nové i přeložené "					
VV			" BT 87/ FeZn sloupky svislého DZ prům 60mm / 4ks "					
VV			NSloupkySDZ03		4,000			
134	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915211112</a>					
VV			" výkr. SO 03.06 Situace doprav. značení "					
VV			" BT 83/ čáry VDZ -plast: plná bílá čára š.125mm, V10b (0,125) dl.0,5*30ks " 0,5*30		15,000			
VV			Součet		15,000			
135	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	19,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915231112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915231112</a>					
VV			" výkr. SO 03.06 Situace doprav. značení + TZ "					
VV			" BT 81/ VDZ plast: V14 symbol cyklista 9ks " 9*(1,2*1,0)/2		5,400			
VV			" BT 82/ VDZ plast: V14 symbol invalidy 2 ks " 2*(1,0*0,8)/2		0,800			
VV			" BT 84/ VDZ plast: V6a dej přednost v jízdě/zmenšená/ 4ks " 4*(2,0*0,5+1,2*2,0)/2		8,800			
VV			" BT 85/ VDZ plast: V19: 2* stopčára / 3m2" 3,0		3,000			
VV			" BT 86/ VDZ plast: V8b přejezd pro cyklisty / 1,5m2" 1,5		1,500			
VV		m2VDZ03	Součet		19,500			
136	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915611111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915611111</a>					
VV			" BT 83/ čáry VDZ -plast " 30*0,5		15,000			
VV		caryVDZ03	Součet		15,000			
137	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	19,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915621111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915621111</a>					
VV			" BT 81,82,84,,85,86/ m2 VDZ -plast "					
VV			m2VDZ03		19,500			
VV			Součet		19,500			
138	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916241113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916241113</a>					
VV			" BT 20+21/ obruba OP3 + pokládka (bet. lože s opěrami - bet. C 25/30-X0) " 47,0		47,000			
VV			" v položce započten beton 0,074m3/mb= což pokryje spotřebu dle BT 21/0,070 m3/mb=3,3m3 pro 47m"					
VV		ObrubnikOP303	Součet		47,000			
139	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	4,740		0,00	CS ÚRS 2025 02
VV			" BT 20/ obruba OP3= žulový obrubník 250/200mm "					
VV			" potřeba OP3 celkem " 47,0*1,02		47,940			
VV			" - odpočet DM obrub zpětně použitelných (90% ze 48m OP3, ad. rozpis v BT 3/ DM kamen.obrub)"					
VV			-0,90*48,0		-43,200			
VV			Součet		4,740			
140	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	402,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916241213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916241213</a>					
VV			" BT 26+27 / obruby kamenné krajníky celk.402 mb +bet.lože C25/30 X0 (vzor.řezy) " 402,0		402,000			
VV			" v položce započten beton 0,061m3/mb= což pokryje spotřebu dle BT 27/0,060 m3/mb=24,1m3 pro 402m"					
VV		KrajnikG303	Součet		402,000			
141	M	58380001-4G3	krajník kamenný žulový silniční 100x200x300-400mm	m	329,040		0,00	vlastní
VV			" BT 26/ žulový krajník G3 - š.100/v.200/dl.300-400 "					
VV			" potřeba krajník G3 celkem " 402,0*1,02		410,040			
VV			" - odpočet DM krajníků zpětně použitelných (90% z 90m G3, ad. rozpis v BT 3/ DM kamen.obrub)"					
VV			-0,90*90,0		-81,000			
VV			Součet		329,040			
142	K	916991121-30X0	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého - tř.C25/30 X0	m3	1,734		0,00	vlastní
VV			" BT 30/ bet. lože (základky) celk.1,7m3 pod parkovací dorazy 17ks dl.1,6m"					
VV			" základky " (0,20*0,30*1,7)*17		1,734			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,734</b>			
143	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919731123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919731123</a>					
	VV		" ad. BT 6/ po odříznutí souč. asf. vozovky podél DM obrubníků ve vozovce (AB 100mm) "					
	VV		" zarovnání hrany zbytku stávaj. vozovky vč. vyčištění drážky ( pod AB vovovky pro lože výměny obrub)"					
	VV		RezAB03		50,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>50,000</b>			
144	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211</a>					
	VV		" zaprávka vozovky podél předlažby obrub OP3/ výkr. Situace: plochy F "					
	VV		" BT 25/ zalití spar pružnou asf.zálivkou (napojení pruhu zaprávky ACO) "	50,0	50,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>50,000</b>			
145	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112</a>					
	VV		" BT 6/ odříznutí souč. asf. vozovky podél bouraných obrubníků ve vozovce (AB 100mm) "					
	VV		50,0		50,000			
	VV	RezAB03	<b>Součet</b>		<b>50,000</b>			
146	K	936104219-01	Montáž - poštovní schránky - kotevními šrouby na pevný podklad vč. betonového základku tř.C25/30 X0 a vykopání jamky	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 92/ přesun poštovní schránky 1ks (nový základ +osazení) "	1	1,000			
147	K	936174311-11	Montáž stojanu na kola pro 1 kolo zabetonovaný do 1 bet.základu (DxŠxH) 700x200x600mm tř.betonu C20/25, vč. výkopu jamky	kus	2,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 90/ cyklostojan tvaru U do beton.patek "	2	2,000			
148	M	7491015-U	stojan na kola typ U nerez : celk.výška1420mm/nadzemní v.920mm, rozteč trubek 430mm, oblouková kov. trubková k-ce TR 42/3mm, kotveno zabetonováním do základu	kus	2,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 90/ cyklostojan tvaru U do beton.patek "	2	2,000			
149	K	938908421	Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů	m2	2,625		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938908421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938908421</a>					
	VV		" dočištění po odstranění VDZ "					
	VV		" BT 13 /odstranění VDZ plast / odfrézování - STOP čára: 3,5mb " (0,5*3,5)*1,5		2,625			
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,625</b>			
150	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	50,875		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938909331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938909331</a>					
	VV		" výkr. SO 03.06 Situace doprav. značení "					
	VV		" očištění lokálních plošek pod nástřik nového VDZ"					
	VV		0,5*caryVDZ03		7,500			
	VV		2*m2VDZ03		39,000			
	VV		Mezisoučet		46,500			
	VV		" očištění po odstranění VDZ "					
	VV		" BT 13 /odstranění VDZ plast / odfrézování - STOP čára: 3,5mb " (0,5*3,5)*2,5		4,375			
	VV		<b>Součet</b>		<b>50,875</b>			
151	K	966001319-01	Odstranění - poštovní schránky pro zpětné použití - s betonovou patkou a šrouby, zabezpečení a přesun schránky do skladu stavby pro zpětné osazení, vybourání základu	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 92/ přesun poštovní schránky 1ks (demotnáž vč.vybourání základku a přesun) "	1	1,000			
152	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	36,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966005111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966005111</a>					
	VV		" BT 11/ DM odvoz zábradlí vč. patek " 36,0		36,000			
153	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006132</a>					
	VV		" BT 12/ DM vslílého DZ, ponechávané uložit a ochránit, rušené SDZ do skladu /celk. 16 ks "					
	VV		" DM sloupek (sloupky do skladu všechny) +bet.patka (cedule jsou DM jinou položkou)"					
	VV		" výkaz značek del cedulí " 16		16,000			
	VV		" odpočet 2 cedule na 1 sloupku" -(2+1+1)		-4,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			12,000			
154	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006211</a>						
VV		" BT 12/ DM svislého DZ, ponechávané uložit a ochránit, rušené SDZ do skladu /celk. 16 ks"						
VV		" DM cedule 16ks ze sloupků"						
VV		" výkr. SO 03.06 Situace doprav. značení "						
VV		" z toho: rušené do skladu =9ks" 16-7				9,000		
VV		" z toho: znovu osazené stávací cedule(na nový sloupek)" 7				7,000		
VV		Součet			16,000			
155	K	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	1,750		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966007123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966007123</a>						
VV		" BT 13 /odstranění VDZ plast / odfrézování - STOP čára: 3,5mb " 0,5*3,5				1,750		
VV		Součet			1,750			
156	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	138,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979024443">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979024443</a>						
VV		" BT 3/ (DM kamenných obrubníků a krajníků) celkem 138,0mb"						
VV		" jejich očištění pro další použití, uložení pro další použ.na palety v místě stavby"						
VV		" z toho obrubník OP3 (250/200) " 48,0				48,000		
VV		" z toho krajník G3 (100/200)=138m -odpočet OP3 (250/200) " 138,0-48,0				90,000		
VV		Součet			138,000			
157	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	8,001		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979071112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979071112</a>						
VV		" BT 4/ DM obruba hran z kostek 10/10 a 16/26 ( celk.75,4mb)"						
VV		" ( očištění + cca 90% odvoz do skladu investora pro další využití / 10% do suti) "						
VV		" z toho VŽK (1 řádek)" (18,9+19,2)*((0,16+0,26)/2)				8,001		
VV		Součet			8,001			
158	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	7,460		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979071122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979071122</a>						
VV		" BT 4/ DM obruba hran z kostek 10/10 a 16/26 ( celk.75,4mb)"						
VV		" ( očištění + cca 90% odvoz do skladu investora pro další využití / 10% do suti) "						
VV		" z toho DŽK 37,3mb (2 řádek)" (37,3*2)*0,10				7,460		
VV		Součet			7,460			
D 997		Přesun sutě						0,00
159	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	9,774		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221131</a>						
VV		" přesun po očištění obruba a uložení v rámci staveniště (90% z DM)"						
VV		" BT 3/ (DM kamenných obrubníků a krajníků) celkem 138 mb"						
VV		" jejich očištění pro další použití, uložení pro další použ.na palety v místě stavby"						
VV		" z toho obrubník OP3 (250/200) " (48,0*0,125)*0,90				5,400		
VV		" z toho krajník G3 (100/200)=138m -odpočet OP3 (250/200) " ((138,0-48,0)*0,054)*0,90				4,374		
VV		Součet			9,774			
160	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	277,181		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551</a>						
VV		SUTsykSMES03				2,101		
VV		SUTkameni03				1,138		
VV		SUTasfaltF03				169,050		
VV		SUTasfaltB03				70,400		
VV		SUT1betSYPK03				34,492		
VV		Součet			277,181			
161	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	277,181		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559</a>						
VV		" skládka (recyklace) s poplatkem "						
VV		SUTsykSMES03*(2-1)				2,101		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SUTkameni03*(2-1)		1,138			
	VV		SUTasfaltF03*(2-1)		169,050			
	VV		SUTasfaltB03*(2-1)		70,400			
	VV		SUT1betSYPK03*(2-1)		34,492			
	VV		<b>Součet</b>		<b>277,181</b>			
162	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	31,989		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561</a>					
	VV		SUT1betKUS03		27,878			
	VV		SUTinvestKUS03		3,926			
	VV		SUTocel03		0,185			
	VV		<b>Součet</b>		<b>31,989</b>			
163	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	63,952		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569</a>					
	VV		" skládka (recyklace) s poplatkem "					
	VV		SUT1betKUS03*(2-1)		27,878			
	VV		" sklda investora "					
	VV		SUTinvestKUS03*(10-1)		35,334			
	VV		" sběrna oceli "					
	VV		SUTocel03*(5-1)		0,740			
	VV		<b>Součet</b>		<b>63,952</b>			
164	K	99722161-01	Nakládání suti z kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	31,989		0,00	vlastní
	VV		SUT1betKUS03		27,878			
	VV		SUTinvestKUS03		3,926			
	VV		SUTocel03		0,185			
	VV		<b>Součet</b>		<b>31,989</b>			
165	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	36,593		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611</a>					
	VV		SUTsykSMES03		2,101			
	VV		SUTasfaltF03*0		0,000			
	VV		SUTasfaltB03*0		0,000			
	VV		SUT1betSYPK03		34,492			
	VV		<b>Součet</b>		<b>36,593</b>			
166	K	997013869-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07.	t	2,101		0,00	vlastní
	VV		" recyklovatelná směsná suť: syPká s příměsí, cca do 60% z celk. suťe HSV/odd.9 "					
	VV		0,60*3,502		2,101			
	VV	SUTsykSMES03	<b>Součet</b>		<b>2,101</b>			
167	K	997221861-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01. - separovaný	t	62,370		0,00	vlastní
	VV		" suť betonová KUSOVÁ "					
	VV		" bet. chodník.obrubníky vč.lože stojaté 124m " 124,0*0,205		25,420			
	VV		" rozbité kamen. obrubníky ležaté (10% z předlažby 48m) " 0,10*(48,0*0,125)		0,600			
	VV		" rozbité kamen. krajníky (10% z předlažby 90m) " 0,10*(90,0*0,053)		0,477			
	VV		" bet.skruze UV a přípojky/ 1x set. odd8 -odpočet mříže " 1,054-0,100		0,954			
	VV		" rozbité kostky DŽK 74,6m (10%)" 0,10*(74,6*0,024)		0,179			
	VV		" rozbité kostky VŽK 38,1m (10%)" 0,10*(38,1*0,065)		0,248			
	VV	SUT1betKUS03	<b>Mezisoučet</b>		<b>27,878</b>			
	VV		" suť betonová SYPKÁ "					
	VV		" bet.lože z předlažby kamen.obrub 48m " 48,0*(0,305-0,125)		8,640			
	VV		" bet.lože z předlažby krajníků 90m " 90,0*(0,230-0,053)		15,930			
	VV		" bet.lože z DM kostek DŽK 74,6m " 74,6*(0,115-0,024)		6,789			
	VV		" bet.lože z DM kostek VŽK 38,1m " 38,10*(0,145-0,065)		3,048			
	VV		" bet.patky DM mobiláře a SDZ/odd. 9 -odpočet ocel.zábradlí 36m a značek SDZ"					
	VV		2,458-(36*0,005+12*0,005+16*0,002)		2,186			
	VV		-SUTsykSMES03		-2,101			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		SUT1betSYPK03	Mezisoučet			34,492		
VV			Součet			62,370		
168	K	997221873-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.	t	1,138		0,00	vlastní
VV			" sut' a hmoty celkem " 318,869		318,869			
VV			Mezisoučet sut a hmoty celkem		318,869			
VV			" -odpočet zpětně použitých materiálů (90% předložby obrub zpět)"					
VV			" kamen. obrubníky ležaté (90% ze 48m)" -0,90*(48,0*0,125)		-5,400			
VV			" kamen. krajníky stojaté (90% ze 90m)" -0,90*(90,0*0,053)		-4,293			
VV			" přeložené cedule SDZ 3ks" -3*0,002		-0,006			
VV			Mezisoučet materiál zpět		-9,699			
VV			" - jiné sutě dle poplatků "					
VV			-SUTsykSMES03		-2,101			
VV			-SUT1betKUS03		-27,878			
VV			-SUT1betSYPK03		-34,492			
VV			-SUTasfaltF03		-169,050			
VV			-SUTasfaltB03		-70,400			
VV			-SUTinvestKUS03		-3,926			
VV			-SUTocel03		-0,185			
VV			Mezisoučet jiné sutě		-308,032			
VV		SUTkamení03	Součet		1,138			
169	K	997221875-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02. - frézovaný asfalt	t	169,050		0,00	vlastní
VV			" frézované živice bez dehtu= viz. IGP str. 8- kvalitat.třídy ZAS-T1 dle vyhlášky č. 283/2023 Sb"					
VV			" frézovaný asfalt: tl. 0,10m 735 m2" 735,0*0,230		169,050			
VV		SUTasfaltF03	Součet		169,050			
170	K	997221875-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02. - bouraný asfalt	t	70,400		0,00	vlastní
VV			" bourané živice bez dehtu= viz. IGP str. 8- kvalitat.třídy ZAS-T1 dle vyhlášky č. 283/2023 Sb"					
VV			" bouraný asfalt: tl. 0,10m 320 m2" 320,0*0,220		70,400			
VV		SUTasfaltB03	Součet		70,400			
171	K	99722187-01	DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t - Poplatek za uložení stavebního odpadu - skládka investora	t	3,926		0,00	vlastní
VV			" POZNÁMKA: Položka je určena pro vyčíslení sutě a hmot"					
VV			" do skladu investora /správce komunikace / do 10km, -bez poplatku "					
VV			" bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvozy sutí a hmot na místo určené investorem "					
VV			Mezisoučet POZNÁMKA K POLOŽCE		0,000			
VV			" nerozbité kostky DŽK 74,6m (90%)" 0,90*(74,6*0,024)		1,611			
VV			" nerozbité kostky VŽK 38,1m (90%)" 0,90*(38,1*0,065)		2,229			
VV			" DM značky/cedule SDZ (mimo 3ks zpět.použit.) " (16-3)*0,002		0,026			
VV			" DM značky/sloupky SDZ " 12*0,005		0,060			
VV		SUTinvestKUS03	Mezisoučet		3,926			
VV			Součet		3,926			
172	K	997221899-11	Poplatky- výkup odpadu Železo a litina - kat. odpadu číslo 17 04 05	t	-0,185		0,00	vlastní
VV			" DM koše UV: (sběrna)/ zrušené UV" 1*0,005		0,005			
VV			" ocel. zábradlí 36m " 36,0*0,005		0,180			
VV		SUTocel03	Mezisoučet		0,185			
VV			Součet		0,185			
VV			" ocel výkup = *(-1)"					
VV			SUTocel03*(-1)		-0,185			
VV			Součet		-0,185			
D		998	Přesun hmot				0,00	
173	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	424,874		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011</a>					
VV			" přesun hmot celkem (základní přesun do 200m)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		604,045		604,045			
	VV		Mezisoučet		604,045			
	VV		" - odpočty přesunů jiných materiálů /geotextilie sanace (odd.1.10 samostatné)"					
	VV		-PresunTEXTILsan03		-0,602			
	VV		Mezisoučet		-0,602			
	VV		" - odpočty přesunů jiných materiálů /ostatní"					
	VV		-PresunSTERK03		-177,625			
	VV		-PresunTRUBbet03		-0,843			
	VV		-PresunPVCtrub03		-0,101			
	VV		Mezisoučet		-178,569			
	VV	PresunDLAZBY03	Součet dlažby, obruby		424,874			
174	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	177,625		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111</a>					
	VV		" odd. 1/ kamenivo zásypy, obsypy " 54,153		54,153			
	VV		" odd. 4/kamenivo lože IS " 10,642-(0,087+0,027)		10,528			
	VV		" část.odd 5/přesun malé štěrk.plochy +zaprávky (lokální rozvozy)" 112,944		112,944			
	VV	PresunSTERK03	Součet přesun malé štěrk.plochy , zásypy, obsypy		177,625			
175	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,843		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998274101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998274101</a>					
	VV		"odd.4 / bet.prstence UV" 0,087+0,027		0,114			
	VV		" odd. 8 / nové beton. UV " 0,729		0,729			
	VV		Mezisoučet přesun skruže UV		0,843			
	VV	PresunTRUBbet03	Součet		0,843			
176	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,101		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101</a>					
	VV		" odd.2/ plast.drenáže 53m " 53*0,00158		0,084			
	VV		" odd. 8 / celkem " 0,746		0,746			
	VV		" -odd. 8 / nové beton. UV " -0,729		-0,729			
	VV	PresunPVCtrub03	Součet přesun hmot plastové trubky		0,101			
D M Práce a dodávky M							0,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
177	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,063		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460010023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460010023</a>					
	VV		" BT 19/ ochrana kabelů - půlená chránička (výkop, položení lože, chránička, obsyp, dohutnění, folie, ŠP - viz řez)"					
	VV		" (zemní práce odd.1, lože odd.4 HSV) "					
	VV		delCHRAN03*0,001		0,063			
	VV		Součet		0,063			
178	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	63,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671114</a>					
	VV		delCHRAN03		63,000			
179	K	46079111-01	Očištění odkopaných kabelů a uložení kabelů do dělené zaklapávací chráničky z trubek ochranných plastových tuhých, uložených volně do rýhy	m	63,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 19/ / dělené chráničky na stávaj.kabely SLP"					
	VV		delCHRAN03		63,000			
180	K	46079111-02	Příplatek k montáži trubek ochranných plastových tuhých - za utěsnění konců PUR pěnou pro potrubí, vč. dodávky pěny	m3	0,013		0,00	vlastní
	VV		" BT 19/ ochrana kabelů - půlená chránička (výkop, položení lože, chránička, obsyp, dohutnění, folie, ŠP - viz řez)"					
	VV		" Situace / utěsnění konců dělených Chrániček "					
	VV		" chráničky dělené " (PI*(0,100/2)^2*0,20)*2*4		0,013			
	VV		Součet		0,013			
181	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	63,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791114</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT 19/ ochrana kabelů - půlená chránička (výkop, položení lože, chránička, obsyp, dohutnění, folie, ŠP - viz řez)"					
	VV		" dělená trubka D110/D100" 63,0			63,000		
	VV	delCHRAN03	Mezisoučet dělená chránička			63,000		
	VV		Součet			63,000		
182	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	72,765		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		" BT 19/ dělené chráničky na stávaj.kabely "					
	VV		" (spoje přesahem 30cm na 3m trubku =10% /1mb) "					
	VV		delCHRAN03*1,10*1,05			72,765		
	VV		Součet			72,765		
183	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,065		0,00	CS ÚRS 2025 02
<div>Online PSC</div> <div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111</a></div>								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt: SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ  
Soupis: SO 04.1 - Ošetření stávajících dřevin

KSO:   
Místo: Praha 4

CC-CZ:   
Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:   
Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:   
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:   
Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ: 12189391  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:   
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis: **SO 04.1 - Ošetření stávajících dřevin**

Místo: Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - HSV	0,00
a - Pěstební opatření na ponechaných dřevinách	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis: SO 04.1 - Ošetření stávajících dřevin

Místo: Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D a Pěstební opatření na ponechaných dřevinách 0,00

1	K	184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852235">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852235</a>					
			VV "Odkaz VV na příslušnou část dokumentace"					
			VV "Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY - SO 04 ŘEŠENÍ ZELENĚ, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)"					
			VV "Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 04"					
			VV "BT 3 plocha koruny 60-90 m2 - inv.č. 3, 8, 10" 3	3,000				
2	K	184852237	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852237">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852237</a>					
			VV "BT 4 plocha koruny 120-150 m2 - inv.č. 1, 7, 12, 13, 28, 29" 6	6,000				
3	K	184852239	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852239">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852239</a>					
			VV "BT 5 plocha koruny 180-210 m2 inv.č. 24, 6" 2	2,000				
4	K	184852241	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852241</a>					
			VV "BT 6 plocha koruny 210-240 m2 - inv.č. 14, 25" 2	2,000				
5	K	184852242	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852242</a>					
			VV "BT 7 plocha koruny 240-270 m2 - inv.č. 2, 4, 5" 3	3,000				
6	K	1848523-0290	Odvoz a likvidace dřevní hmoty z prořezů stromů: zdravotní, redukční a bezpečnostní řez pl.30-90m2	kus	3,000		0,00	vlastní
			VV "BT 3 plocha koruny 60-90 m2 - inv.č. 3, 8, 10" 3	3,000				
7	K	1848523-02180	Odvoz a likvidace dřevní hmoty z prořezů stromů: zdravotní a bezpečnostní řez pl.90-180m2	kus	6,000		0,00	vlastní
			VV "BT 4 plocha koruny 120-150 m2 - inv.č. 1, 7, 12, 13, 28, 29" 6	6,000				
8	K	1848523-02300	Odvoz a likvidace dřevní hmoty z prořezů stromů: zdravotní a bezpečnostní řez pl.180-330m2	kus	7,000		0,00	vlastní
			VV "BT 5 plocha koruny 180-210 m2 inv.č. 24, 6" 2	2,000				
			VV "BT 6 plocha koruny 210-240 m2 - inv.č. 14, 25" 2	2,000				
			VV "BT 7 plocha koruny 240-270 m2 - inv.č. 2, 4, 5" 3	3,000				
			VV <a href="#">Mezisoučet</a>	<a href="#">7,000</a>				
9	K	184818311-1	Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu 1 lanem	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818311-1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818311-1</a> </div>								
VV					"BT 8 vazba v koruně včetně materiálu a instalace - inv.č. 6, 7, 2" 3			
10	M	67543204	vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 4t	sada	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
VV					3			
D 998 Přesun hmot							0,00	
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	5,856		0,00	CS ÚRS 2025 02
<div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311</a> </div>								

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt:  
SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ  
Soupis:  
**SO 04.2 - Výsadba stromu**

KSO:  
Místo: Praha 4

CC-CZ:  
Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:  
Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ:  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ:  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis: SO 04.2 - Výsadba stromu

Místo: Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - HSV	0,00
a - Výsadba stromu	0,00
b - ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při podzimní výsadbě)	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis: SO 04.2 - Výsadba stromu

Místo: Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D a Výsadba stromu 0,00

1	K	171201231-61	Náklady na recyklaci - zeminy s drny a kamení - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce	m3	5,000		0,00	vlastní
	VV		"Odkaz VV na příslušnou část dokumentace"					
	VV		"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY - SO 04 ŘEŠENÍ ZELENĚ, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)"					
	VV		"Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 04"					
	VV		"BT 10 Výsadba stromu listnatého 20/25 s 50% výměnnou půdy" 5*0,5		2,500			
	VV		"BT 16 Výsadba stromu listnatého vícekmenného 250-300 cm s 50% výměnnou půdy" 5*0,5		2,500			
	VV		"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"					
	VV		Mezisoučet		5,000			
2	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111109</a>					
	VV		"BT 10 Výsadba stromu listnatého 20/25 s 50% výměnnou půdy" 5*0,5		2,500			
	VV		"BT 16 Výsadba stromu listnatého vícekmenného 250-300 cm s 50% výměnnou půdy" 5*0,5		2,500			
	VV		"+ 40% prohozu na pročištění" 10*0,4		4,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
3	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183101221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183101221</a>					
	VV		"BT 10 Výsadba stromu listnatého 20/25 s 50% výměnnou půdy" 5		5,000			
	VV		"BT 16 Výsadba stromu listnatého vícekmenného 250-300 cm s 50% výměnnou půdy" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
4	K	183403132	Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	42,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403132</a>					
	VV		"Mechan. rozpojení dna a stěn jámy pro výsadbu stromu"					
	VV		"dno" (1*10)		10,000			
	VV		"stěny" (0,8*4*10)		32,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
5	M	10321100-1	Substrát - písčitý substrát – písek 40% (bez nulové frakce), ornice 60 % + půdní kondicionér (cca. 1 kg na m3 substrátu) a mykorrhizní houby	m3	6,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 20 substrát" 10*0,6		6,000			
	VV		"vč. 20 % sléhavost materiálu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Pozn. substrát bude před realizací vyvzorkován a schválen architektem."					
6	K	184911332	Drenážní vrstva záhonu pro výsadby v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 8 do 10 m2 hl přes 50 do 150 mm	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911332</a>					
	VV		"BT 21 drenážní vrstva šterk 16/32" 10		10,000			
	VV		"položka vč. šterku 16/32, tl. 100 mm"					
7	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184102116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184102116</a>					
	VV		"BT 10 Výsadba stromu listnatého 20/25 s 50% výměnnou půdy" 5		5,000			
	VV		"BT 16 Výsadba stromu listnatého vícekmenného 250-300 cm s 50% výměnnou půdy" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
8	M	0265025-2501	Acer platanoides (javor mléc) - strom alejový listnatý, obvod kmene 20/25, výška nasazení koruny min. 2 m, zemní bal	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 11 acer platanoides" 1		1,000			
9	M	0265025-2502	Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' (javor klen) - strom alejový listnatý, obvod kmene 20/25, výška nasazení koruny min. 2 m, zemní bal	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 12 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'" 1		1,000			
10	M	0265025-2503	Acer pseudoplatanus (javor klen) - strom alejový listnatý, obvod kmene 20/25, výška nasazení koruny min. 2 m, zemní bal	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 13 Acer pseudoplatanus" 1		1,000			
11	M	0265025-2504	Liriodendron tulipifera (liliovník tulipánokvětý) - strom alejový listnatý, obvod kmene 20/25, výška nasazení koruny min. 2 m, zemní bal	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 14 Liriodendron tulipifera" 1		1,000			
12	M	0265025-2505	Prunus avium 'Plena' (třešeň ptačí) - strom alejový listnatý, obvod kmene 20/25, výška nasazení koruny min. 2 m, zemní bal	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 15 Prunus avium 'Plena'" 1		1,000			
13	M	0265025-2506	Acer campestre (javor babyka) - vícekmenn listnatý, výška 250/300, zemní bal	kus	2,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 17 Acer campestre" 2		2,000			
14	M	0265025-2507	Prunus avium 'Plena' (třešeň ptačí) - vícekmenn listnatý, výška 250/300, zemní bal	kus	2,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 18 Prunus avium 'Plena'" 2		2,000			
15	M	0265025-2508	Magnolia kobus (šácholan japonský) - vícekmenn listnatý, výška 250/300, zemní bal	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 19 Magnolia kobus" 1		1,000			
16	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184215133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184215133</a>					
	VV		"BT 22 kotvení stromu ke 3 kůlům " 5		5,000			
	VV		"Položka je vč. dodávek drátů a pásky a jutoviny"					
17	K	184215113	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184215113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184215113</a>					
	VV		"BT 23 kotvení stromu k 1 kůlu" 5		5,000			
18	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"BT 24 dřevěný kůl, průměr 8 cm, délka 3 m" 5*3+5		20,000			
19	M	60591320-1	dřevěná půlkulatina odkorněná D 8 cm	m	31,500		0,00	vlastní
	VV		"3 řady spojovacích příclí kotvicích kůlů"					
	VV		3*3*0,7*5		31,500			
20	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802114</a>					
	VV		"BT 25 hnojení tabletovým pomalu rozpustným hnojivem 5 ks/ strom" 10*5*0,010*0,001		0,001			
21	M	25111111-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	50,000		0,00	vlastní
	VV		10*5		50,000			
22	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184215413">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184215413</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"BT 26 zhotovení závlahové mísy" 10		10,000			
23	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911421</a>						
	VV		"BT 27 mulčování jemně drcenou borkou, tloušťka 10 cm" 10		10,000			
24	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		10*0,1		1,000			
25	K	184501141-09	Zhotovení obalu z plastové chráničky kmene proti poškození sekačkou - v rovině ve svahu do 1:5	kus	10,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 28 Chránička kmene proti mechanickému poškození" 10		10,000			
26	M	61894009-01	chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou - polyethylen PE, zelená: v.21cm, dl. 36cm (1ks pro kmen do D11cm, pro větší D spoje zámky více ks)	kus	20,000		0,00	vlastní
	VV		2*10		20,000			
27	K	184813162-2	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 2 m obvodu přes 180 do 250 mm	kus	10,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 29 Ochranný nátěr kmene proti korní spále" 10		10,000			
28	M	25234029-02	ochranný nátěr na kmeny - ochrana proti korní spále (bal.10 kg), spotřeba cca 1 kg/m2	kg	7,500		0,00	vlastní
	VV		0,25*2*5 +0,1*2*5*5		7,500			
29	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311</a>						
	VV		"BT 30 zalítí včetně vody a dovozu"					
	VV		"v ceně položky je i dodávka vody"					
	VV		10*0,1		1,000			
30	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121</a>						
	VV		10*0,1		1,000			
31	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852322</a>						
	VV		"BT 31 Komparativní řez po výsadbě - alejové stromy" 5		5,000			
32	K	184852321	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů v do 4 m	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184852321</a>						
	VV		"BT 31 Komparativní řez po výsadbě - vícekmény" 5		5,000			
<b>D b</b>			<b>ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při podzimní výsadbě)</b>				<b>0,00</b>	
33	K	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	0,001		0,00	vlastní
	VV		"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"					
	VV		"odhad tonáže odpadu z odplevelení: = 12-14 m3/ha, 100 kg/m3 = 14*100=1,4t/ha" (1,4*10)/10000		0,001			
34	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184801121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184801121</a>						
	VV		"BT 33 ošetření dřevin po výsadbě 2x cykl" 10*2		20,000			
	VV		"V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypněním nebo vypleť"					
	VV		"odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady"					
	VV		"naložení na DP, odvoz do 20 km a s jeho složením"					
	VV		"vč. vypleť závlah.mísy"					
35	K	184911111-03	Kontrola úvazků dřeviny ke kůlům	kus	10,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 35 kontrola kotvení 1x" 10		10,000			
36	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311</a>						
	VV		"BT 34 závluka 5*100 l / strom" 10*0,10*5		5,000			
37	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121</a>						
	VV		10*0,10*5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				0,00	
38	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	7,482		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311</a>						



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt:  
SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ  
Soupis:  
SO 04.3 - Popínavé rostliny

KSO:  
Místo: Praha 4

CC-CZ:  
Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:  
Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ:  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ:  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis: SO 04.3 - Popínavé rostliny

Místo: Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - HSV	0,00
a - Popínavé rostliny - soliterní výsadba	0,00
b - ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při podzimní výsadbě)	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis: SO 04.3 - Popínavé rostliny

Místo: Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV HSV							0,00	
D a Popínavé rostliny - solitérní výsadba							0,00	
1	K	171201231-61	Náklady na recyklaci - zeminy s drny a kamení - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce	m3	0,660		0,00	vlastní
	VV		"Odkaz VV na příslušnou část dokumentace"					
	VV		"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY - SO 04 ŘEŠENÍ ZELENĚ, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)"					
	VV		"Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 04"					
	VV		"Odvoz odpadu na skládku / kompost vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství"					
	VV		"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"					
	VV		"BT 45 Výsadba popínavých rostlin" 22*0,03		0,660			
2	K	183101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183101313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183101313</a>					
	VV		"BT 45 Výsadba popínavých rostlin - solitérní výsadby na popnutí konstrukcí, jáma 0,03 m3/1ks" 22		22,000			
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,660		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"BT 46 doplnění substrátu" 22*0,03		0,660			
	VV		"Pozn. substrát bude před realizací vyvzorkován a schválen architektem."					
4	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184102110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184102110</a>					
	VV		"BT 45 Výsadba popínavých rostlin" 22		22,000			
5	M	0265036-001	Parthenocissus tricuspidata - přísavník trojčipý / ko 2L - typ ovíjivé a pnoucí dřeviny, kontejner., rozvětvené min.2 výhony, vyvazované	kus	16,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 48 Parthenocissus tricuspidata - 60-80 cm, K 2l" 16		16,000			
6	M	0265036-002	Parthenocissus quinquefolia - přísavník pětilistý / ko 2L - typ ovíjivé a pnoucí dřeviny, kontejner., rozvětvené min.2 výhony, vyvazované	kus	6,000		0,00	vlastní
	VV		"BT 49 Parthenocissus quinquefolia - 60-80 cm, K 2l" 6		6,000			
7	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802114</a>					
	VV		"BT 50 hnojení rostlin tabletovým hnojivem 1 tableta/ks" 22*0,010*0,001+0,001		0,001			
8	M	25111111-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	22,000		0,00	vlastní
	VV		22		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184215411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184215411</a>					
		VV	"BT 47 zhotovení závlahové mísy a mulčování minerálním mulčem" 22		22,000			
10	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	11,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911151</a>					
		VV	"BT 47 zhotovení závlahové mísy a mulčování minerálním mulčem - kamenná drť fr. 4/8 mm, vrstva 5 cm" 22*0,5		11,000			
11	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	1,045		0,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	22*0,05*0,5*1,9		1,045			
12	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,330		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311</a>					
		VV	"BT 51 zalítí včetně vody a dovozu" 22*0,015*1		0,330			
		VV	"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
13	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,330		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121</a>					
		VV	22*0,015*1		0,330			
14	K	2411001	Navedení, kontrola prnutí výhonů pnoucích rostlin	kus	22,000		0,00	vlastní
		VV	"BT 52 navedení rostlin" 22		22,000			
D b			ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při podzimní výsadbě)					0,00
15	K	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	0,002		0,00	vlastní
		VV	"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"					
		VV	"odhad tonáže odpadu z odplevelení: = 12-14 m3/ha, 100 kg/m3 = 14*100=1,4t/ha" (1,4*22*0,5)/10000		0,002			
16	K	185804211	Vypleťí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	11,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804211</a>					
		VV	"BT 54 ošetření dřevin po výsadbě 2x cykl" 22*0,5		11,000			
17	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,650		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311</a>					
		VV	"BT 55 zalítí rostlin vodou cca 15 l/ks 5x" 22*0,015*5		1,650			
		VV	"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
18	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,650		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121</a>					
		VV	22*0,015*5		1,650			
D 998			Přesun hmot					0,00
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,245		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311</a>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt:  
SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ  
Soupis:  
SO 04.4 - Parkový trávník

KSO:  
Místo: Praha 4

CC-CZ:  
Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:  
Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ:  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ:  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis: SO 04.4 - Parkový trávník

Místo: Praha 4

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - HSV	0,00
a - Založení parkového trávníku	0,00
b - ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při podzimním založení)	0,00
998 - Přesun hmot	0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis: SO 04.4 - Parkový trávník

Místo: Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem0,00

D HSV HSV0,00

D a Založení parkového trávníku0,00

1	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 800,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351113</a> VV "Odkaz VV na příslušnou část dokumentace" VV "Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY - SO 04 ŘEŠENÍ ZELENĚ, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)" VV "Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 04" VV "BT 63 rozprostření a urovnání trávníkového substrátu tl. 10 cm" 1800								
2	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	216,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
VV "BT 64 speciální trávníkový substrát tl. 10 cm + 20 % sléhavost" 1800*0,1*1,2 VV "Pozn. substrát bude před realizací vyvzorkován a schválen architektem."								
3	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 800,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403114</a> VV "BT 65 Rotavátorování - zapravení substrátu" 1800								
4	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 800,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181151311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181151311</a> VV "BT 66 Jemné terénní modelace - urovnání do +/- 1 cm" 1800								
5	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 400,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403153</a> VV "BT 67 hrabání 3x" 1800*3								
6	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1 800,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184813511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184813511</a> VV "BT 68 Odplevelení - 1x" 1800								
7	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 800,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451131</a> VV "BT 69 Osetí včetně osiva (25 g/m2), parková směs do sucha" 1800								
8	M	00572490-B4	osivo travní - parková směs do sucha, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 20-30 g/m2	kg	45,000		0,00	vlastní
VV "přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem" 1800*0,025								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	3 600,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403161</a>					
		VV	"BT 70 válcování 2x" 1800*2		3 600,000			
10	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,054		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802113</a>					
		VV	"BT 71 hnojení startovací (30g /m2)" 1800*0,03*0,001		0,054			
11	M	25191155-11	<i>hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2</i>	kg	55,620		0,00	vlastní
		VV	1800*0,03*1,03		55,620			
12	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312</a>					
		VV	"BT 72 zalití po založení trávníku 10l/m2"1800*0,01*1		18,000			
		VV	"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
13	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121</a>					
		VV	1800*0,01*1		18,000			
D b			ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při podzimním založení)					0,00
14	K	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	13,500		0,00	vlastní
		VV	"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"					
		VV	"odhad tonáže odpadu po pokosení trávníku" (1*1800*0,05*0,3)/2		13,500			
15	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 800,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803111</a>					
		VV	"BT 75 kosení odplevelovací" 1800		1 800,000			
		VV	"V cenách započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km"					
16	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,009		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802113</a>					
		VV	"BT 76 hnojení (5 g dusíku/m2) po první seči" 1800*0,005*0,001*1,03		0,009			
17	M	25191155-13	<i>hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků - spotřeba 5g/m2</i>	kg	9,270		0,00	vlastní
		VV	1800*0,005*1,03		9,270			
18	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	90,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312</a>					
		VV	"BT 74 závluka 5x10l/m2" 1800*0,01*5		90,000			
		VV	"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
19	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	90,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121</a>					
		VV	1800*0,01*5		90,000			
D 998			Přesun hmot					0,00
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	45,470		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt:  
SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ  
Soupis:  
**SO 04.5 - Trvalkové záhony**

KSO:  
Místo: Praha 4

CC-CZ:  
Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:  
Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ:  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ:  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis: SO 04.5 - Trvalkové záhony

Místo: Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - HSV	0,00
a - Trvalkové záhony	0,00
b - ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při podzimní výsadbě)	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis: SO 04.5 - Trvalkové záhony

Místo: Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	HSV				0,00	
D		a	Trvalkové záhony				0,00	
1	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183205111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183205111</a>					
VV			"Odkaz VV na příslušnou část dokumentace"					
VV			"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY - SO 04 ŘEŠENÍ ZELENĚ, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)"					
VV			"Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 04"					
VV			"BT 84 kvetoucí záhony - plošné založení záhonu" 120					
					120,000			
2	K	916331111-02	Osazení zahradní obruby - ocelové lemovky - kotveno do terénu nebo bet.patek stabilizační kulatinou po 1,5 m přivařením lemovky - bez dodávek	m	39,000		0,00	vlastní
VV			"BT 85+86 ocelová pásovina 80/6 mm, žárový zinek + roxor 25 cm navařený na ocelovou pásovinu po 1,5 m" 39					
					39,000			
VV			"v ceně položky bet. patky"					
3	M	13010268	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm	t	0,201		0,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"BT 85 ocelová pásovina 80/6 mm, žárový zinek" 39*0,005*1,03					
					0,201			
4	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,004		0,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"BT 86 roxor 25 cm navařený na ocelovou pásovinu po 1,5 m" 26*0,00015*1,03					
					0,004			
5	K	181351105	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351105</a>					
VV			"BT 87 doplnění speciálního substrátu (tl. 30 cm)" 120					
					120,000			
6	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	43,200		0,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"BT 87 doplnění speciálního substrátu (tl. 30 cm) vč. sléhavosti 20 %" 120*0,3*1,2					
					43,200			
VV			"Pozn. substrát bude před realizací vyzorkován a schválen architektem."					
7	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181111111</a>					
VV			"BT 88 Jemné terénní modelace - urovnání do +- 1 cm" 120					
					120,000			
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	360,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403153</a>					
VV			"BT 89 hrabání 3x" 120*3					
					360,000			
9	K	119005132	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119005132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119005132</a> 120		120,000			
10	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 612,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV "BT 91 trvalky" 652 VV "BT 107 traviny" 180 VV "BT 111 cibuloviny - hnízda" 3900/5 VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183111111</a> <a href="#">Mezisoučet</a>		652,000 180,000 780,000 <b>1 612,000</b>			
11	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	832,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV "BT 91 trvalky" 652 VV "BT 107 traviny" 180 VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183211322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183211322</a> <a href="#">Mezisoučet</a>		652,000 180,000 <b>832,000</b>			
12	M	0265035-1	<a href="#">trvalky K9</a>	<i>kus</i>	<i>832,000</i>		<i>0,00</i>	<i>vlastní</i>
			VV "BT 92-106 trvalky - seznam rostlin viz. TZ a BT" 652 VV "BT 108-110 traviny - seznam rostlin viz. TZ a BT" 180 VV <a href="#">Mezisoučet</a>		652,000 180,000 <b>832,000</b>			
13	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	3 900,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183211313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183211313</a> "BT 111 cibuloviny" 3900		3 900,000			
14	M	0265035-12	<a href="#">cibuloviny I. jakost</a>	<i>kus</i>	<i>3 900,000</i>		<i>0,00</i>	<i>vlastní</i>
			VV "BT 112-115 cibuloviny I. jakost - seznam cibulovin viz. TZ a BT" 3900		3 900,000			
15	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,008		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802114</a> "BT 116 Hnojení trvalek tabletovým hnojivem s postupným uvolňováním 10 g/ks" 832*0,01*0,001		0,008			
16	M	25111111-01	<a href="#">hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g</a>	<i>kus</i>	<i>832,000</i>		<i>0,00</i>	<i>vlastní</i>
			VV 832		832,000			
17	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911151</a> "BT 117 mulčování" 120		120,000			
18	M	58343810	<a href="#">kamenivo drcené hrubé frakce 4/8</a>	<i>t</i>	<i>11,400</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
			VV "BT 118 minerální mulč - drcený štěrk 4/8 mm tl. 5 cm" 120*0,05*1,9		11,400			
19	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312</a> "BT 119 Zálivka rostlin po výsadbě cca 40 l/m2" 120*0,04		4,800			
20	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121</a> 120*0,04		4,800			
<b>D b</b>			<b>ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při podzimní výsadbě)</b>				<b>0,00</b>	
21	K	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	0,017		0,00	vlastní
			VV "tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace" VV "odhad tonáže odpadu z odplevelení: = 12-14 m3/ha, 100 kg/m3 = 14*100=1,4t/ha" (1,4*120)/10000		0,017			
22	K	185804211	Vypleť záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804211</a> "BT 122 odplevelení záhonu" 120		120,000			
23	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	24,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312</a> "BT 121 zalití rostlin vodou cca 40 l/m2 5x" 120*0,04*5		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	24,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
<div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121</a> </div>								
					24,000			
							0,00	
D	998	Přesun hmot						
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	24,891		0,00	CS ÚRS 2025 02
<div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311</a> </div>								



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt: SO 05 - ELEKTRO - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO: 828 75  
Místo: PRAHA 4  
CZ-CPV: 45231400-9

CC-CZ: 22242  
Datum: 29. 8. 2025  
CZ-CPA: 42.22.2

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč: Vyplň údaj  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ: 12189391  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 05 - ELEKTRO - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Demontáže	0,00
D - Dodávky	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt:

SO 05 - ELEKTRO - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: PRAHA 4  
Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025  
Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	1	Zemní práce				0,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
1	K	741110013	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená volně	m	460,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110013</a>								
2	M	34571097	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 58,4/63mm	m	460,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	741110303	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně	m	70,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110303</a>								
4	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	70,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
5	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY, CYKFY)	m	42,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122122</a>								
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	42,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
7	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY, CYKFY)	m	460,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122134</a>								
8	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	460,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
9	K	741132148	Ukončení kabelů 5x16 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741132148">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741132148</a>								
10	K	741210555	Montáž rozvaděčů pro dozorný a velíny - štítek panelový	kus	61,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210555">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210555</a>								
11	M	35442113	štítek kovový - pro stožáry VO	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
12	M	35442114	štítek plastový - bez označení	kus	55,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
13	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	448,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410041</a>								
14	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	448,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
15	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420021</a>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
D M Práce a dodávky M							0,00	
D 21-M Demontáže							0,00	
17	K	210204002-D	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204002-D">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204002-D</a>								
18	K	210220001-D	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	170,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210220001-D">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210220001-D</a>								
VV 340*0,5 'Přepočtené koeficientem množství					170,000			
19	K	210902013-D	Demontáž kabelu Al do 1 kV plný kulat průřezu 4x35 mm2 uložených volně (např. AYKY)	m	122,500		0,00	vlastní
VV 350*0,35 'Přepočtené koeficientem množství					122,500			
D D Dodávky							0,00	
20	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204002</a>								
21	K	722-SB5	Sadový stožár bezpaticovy SB5, oboust.zinkovaný	ks	6,000		0,00	vlastní
22	K	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210202016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210202016</a>								
23	M	X32LED	Svítidlo 32 LED /5068 asym/WW727/500mA/49W/PC striated diffuse,	ks	6,000		0,00	vlastní
24	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204201</a>								
25	M	316722-EKM 2035-1	stožár.svorkovice IP 43 - 1xE27	ks	6,000		0,00	vlastní
26	M	34523415	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
27	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	3,240		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460131114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460131114</a>								
VV 6* 6*.6*1.5					3,240			
28	K	460091113	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460091113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460091113</a>								
VV "sonda" 10*.5*.5*.8					2,000			
29	K	460161113-R	Přídavný výkop pro zemnicí drát ručně š 15 cm hl 20 cm v hornině tř II skupiny 4	m	450,000		0,00	vlastní
30	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	140,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161173">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161173</a>								
31	K	460161253	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4	m	150,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161253</a>								
32	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	65,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161313</a>								
33	K	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460391124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460391124</a>								
VV "sonda" 10*.5*.5*.8					2,000			
34	K	460431163	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4	m	140,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431163">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431163</a>								
35	K	460431243	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř II skupiny 4	m	150,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431243">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431243</a>								
36	K	460431293	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 4	m	65,000		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431293">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431293</a>					
37	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	9,740		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460641112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460641112</a>					
VV			"základy sloupů" 3.24	3,240				
VV			"vyrovnávací vrstva" 65*.5*.05	1,625				
VV			"podklad.vrstva" 65*.5*.15	4,875				
38	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	65,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661112</a>					
39	K	460661213	Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š lože přes 30 do 45 cm	m	140,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661213</a>					
40	K	460661214	Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š lože přes 45 do 60 cm	m	150,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661214</a>					
41	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	460,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671114</a>					
42	K	460871135	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm	m2	19,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460871135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460871135</a>					
VV			65*.5*.6	19,500				
43	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	43,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341113</a>					
44	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	43,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341121</a>					
VV			43*(2-1)	43,000				
45	K	460361121-2	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04. - zemina s příměsí sutě, navážka	t	68,800		0,00	vlastní
VV			43*1.6	68,800				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	0,00				
46	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232</a>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt: SO 06 - VODA - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

KSO: 827 19 11  
Místo: PRAHA 4  
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221  
Datum: 29. 8. 2025  
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč: Vyplň údaj  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ: 12189391  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 06 - VODA - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt: SO 06 - VODA - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo: PRAHA 4 Datum: 29. 8. 2025  
Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4 Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421</a>					
VV			" kusy " 6		6,000			
VV			KABELkus		Součet 6,000			
VV			KABELkus*0,8		4,800			
VV			KABELm		Součet 4,800			
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,468		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101</a>					
VV			" kabely " 0,8*1,45*(3,73-1,74+0,5*2)		3,468			
VV			VYKOPR		Součet 3,468			
3	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,468		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212132</a>					
VV			VYKOPR		3,468			
4	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,990		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254101</a>					
VV			0,8*(1,6+1,44)/2*3,42		4,159			
VV			0,8*(1,44+1,55)/2*(5,34-3,42-2,4/2)		0,861			
VV			0,8*(1,55+1,45)/2*(7,91-5,34-2,4/2-2,3/2)		0,264			
VV			0,8*(1,45+0,7)/2*(10,63-7,91-2,3/2)		1,350			
VV			" šachty "					
VV			(1,81+0,1+0,3)*1,8*1,8		7,160			
VV			(1,56+0,1+0,3)*1,7*1,7		5,664			
VV			VYKOP11		Mezisoučet 19,458			
VV			" odpočet ruční výkop " -VYKOPR		-3,468			
VV			VYKOP1		Součet 15,990			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,894		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101</a>					
VV			2*(1,6+1,44)/2*3,42		10,397			
VV			2*(1,44+1,55)/2*(5,34-3,42-2,4/2)		2,153			
VV			2*(1,55+1,45)/2*(7,91-5,34-2,4/2-2,3/2)		0,660			
VV			2*(1,45+0,7)/2*(10,63-7,91-2,3/2)		3,376			
VV			" šachty "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,56+0,1+0,15)*1,7*4		12,308			
	VV		<b>Součet</b>		<b>28,894</b>			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	28,894		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111</a>					
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	11,536		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102</a>					
	VV		" šachty "					
	VV		(1,81+0,1+0,15)*1,4*4		11,536			
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	11,536		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112</a>					
9	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,213		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106</a>					
	VV		" vytěžená zemina celkem "					
	VV		VYKOP1		15,990			
	VV		" odpočet zásyp "					
	VV		-(ZASYP-ZASYPnakup)		-2,777			
	VV	<b>ODVOZ</b>	<b>Součet</b>		<b>13,213</b>			
10	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	23,783		0,00	vlastní
	VV		ODVOZ*1,8		23,783			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,213		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201</a>					
	VV		ODVOZ		13,213			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,721		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101</a>					
	VV		" prostor k zásypu rýha " VYKOP11		19,458			
	VV		" odpočet přípojek "					
	VV		" vp - d40 " -0,8*(0,1+0,032+0,3)*PE40		-2,868			
	VV		" vp - d20 " -0,8*(0,1+0,02+0,3)*PE20		-0,773			
	VV		" odpočet šachty "					
	VV		-1,8*1,8*(0,3+1,81-0,2)		-6,188			
	VV		-1,7*1,7*(0,3+1,56-0,2)		-4,797			
	VV		-0,2*PI*(0,595/2)^2*2		-0,111			
	VV	<b>ZASYP</b>	<b>Součet</b>		<b>4,721</b>			
13	M	58331201.1	zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce)	t	3,888		0,00	vlastní
	VV		" pod komunikace "					
	VV		0,8*((1,44+1,56)/2-0,1-0,04-0,3-0,25)*3,0		1,944			
	VV	<b>ZASYPnakup</b>	<b>Součet</b>		<b>1,944</b>			
	VV		ZASYPnakup*2		3,888			
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,888</b>			
14	K	247571113.1	Obsyp studny z kačírku	m3	6,149		0,00	vlastní
	VV		" obsyp PP šachta "					
	VV		(1,81-0,2)*(1,8*1,84-PI*(1,2/2)^2)		3,511			
	VV		(1,56-0,2)*(1,7*1,7-PI*(1,1/2)^2)		2,638			
	VV	<b>OBSYP1</b>	<b>Součet</b>		<b>6,149</b>			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,793		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101</a>					
	VV		" vp - d32 " 0,8*(0,032+0,3)*PE40		2,204			
	VV		" vp - d20 " 0,8*(0,020+0,3)*PE20		0,589			
	VV	<b>OBSYP2</b>	<b>Součet</b>		<b>2,793</b>			
16	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	5,298		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		OBSYP2*1,897		5,298			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,942		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>					
VV			" přesun hmot " OBSYP1+OBSYP2		8,942			
18	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,942		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102</a>					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
D 2			Zakládání				0,00	
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	9,195		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213141111</a>					
VV			" šachty - překrytí kačírku "					
VV			(1,8*1,8+1,7*1,7)*1,5		9,195			
20	M	69311081.1	geotextilie separační	m2	10,891		0,00	vlastní
VV			9,195*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		10,891			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženeho	m3	0,848		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111</a>					
VV			" vodovod vp " 0,1*0,8*PE40		0,664			
VV			" vodovod vp " 0,1*0,8*PE20		0,184			
VV LOZE1			Součet		0,848			
22	K	451572111.1	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva kačírek	m3	1,839		0,00	vlastní
VV			" PP šachta " 0,3*(1,7*1,7+1,8*1,8)		1,839			
VV LOZE2			Součet		1,839			
23	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,687		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>					
VV			" přesun hmot " LOZE1+LOZE2		2,687			
24	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,687		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103</a>					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
25	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	1,452		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591211111</a>					
VV			" v nezpevněném terénu okolo PP šachty "					
VV			PI*(0,75+0,85)*0,11*2		1,106			
VV			" šoupátko "					
VV			PI*(0,45+0,55)*0,11		0,346			
VV KOSTKA			Součet		1,452			
26	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,467		0,00	CS ÚRS 2025 02
VV			KOSTKA*1,01		1,467			
27	K	566901142	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	4,880		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/566901142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/566901142</a>					
VV			" lože kostka a obsyp stropu a výlezu PP šachty "					
VV			" 1x 150mm " PI*(1,32/2)^2*2		2,737			
VV			" odpočet výlez " -PI*(0,64/2)^2*2		-0,643			
VV			" šoupátko "					
VV			PI*(0,45+0,55)*0,11		0,346			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	LOZE150	Součet			2,440		
	VV		" 2x 150mm = 300 mm " LOZE150*2			4,880		
	VV		Součet			4,880		
28	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,732		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>					
	VV		" přesun hmot " LOZE150*2*0,15		0,732			
29	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,732		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
D	8		Trubní vedení				0,00	
30	K	871151211.1	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 20 x 2,7 mm	m	2,300		0,00	vlastní
	VV		2,3		2,300			
	VV	PE20	Součet		2,300			
31	M	28613109.1	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 20x2,7mm	m	2,335		0,00	vlastní
	VV		2,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,335			
32	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm	m	8,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871171211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871171211</a>					
	VV		8,3		8,300			
	VV	PE40	Součet		8,300			
33	M	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	8,425		0,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		8,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		8,425			
34	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877171101</a>					
35	M	28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
36	K	891379111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 300	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891379111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891379111</a>					
37	M	42273504.1	pás navrtávací s kulovým kohoutem PN 10 DN 300xDN32 vč. přechodu na PE	kus	1,000		0,00	vlastní
38	K	879161119.1	Napojení PE potrubí d20 na armatury a tvarovky litinové plastové bronz. apod v šachtách a předmětech redukce dle potřeby M+D	kus	1,000		0,00	vlastní
39	K	879161129.1	Napojení PE potrubí d40 na armatury a tvarovky litinové plastové bronz. apod v šachtách a předmětech redukce dle potřeby M+D	kus	3,000		0,00	vlastní
40	K	893811152	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/893811152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/893811152</a>					
41	M	56230583.1	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5m výlez d-600 plastový poklop uzamykatelný	kus	1,000		0,00	vlastní
42	K	893811166.1	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,6 do 1,8 m	kus	1,000		0,00	vlastní
43	M	56230596.1	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,8m výlez d-600 plastový poklop uzamykatelný	kus	1,000		0,00	vlastní
44	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000		0,00	vlastní
45	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
46	M	422 09014 R	Podkladová deska šoupátková pro litinový poklop	kus	1,000		0,00	vlastní
47	M	42291073.1	souprava zemní pro šoupátka kulový ventil	kus	1,000		0,00	vlastní
48	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	10,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111</a>					
	VV		PE40+PE20		10,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	10,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113</a>					
		VV	PE40+PE20		10,600			
50	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	10,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892233122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892233122</a>					
		VV	PE40+PE20		10,600			
51	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	10,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111</a>					
		VV	PE40+PE20		10,600			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,125		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101</a>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod				0,00	
53	K	722270101.1	Vystrojení armaturní šachty - redukce DN32/20 2x kulový ventil 3/4" filtr 5/4" 2x Isiflo T100 T-kus 3/4"	soubor	1,000		0,00	vlastní
54	K	722270102.1	Vystrojení vodoměrové šachty - kulový ventil MF 5/4" filtr 5/4" Isiflo T100 2x redukce DN32/20 2x šroubení VM20 (Qmax=2,5m3/hod) kulový ventil 5/4" s výpustí 2x dvojníkl 5/4" zpětná klapka 5/4" T-kus 5/4" kulový ventil 1/2"	soubor	1,000		0,00	vlastní
55	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,008		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722101</a>					
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
56	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	4,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671113</a>					
		VV	" křížení inž. sítí "					
		VV	" kabel " KABELm		4,800			
57	K	460762111	Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460762111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460762111</a>					
		VV	" křížení inž. sítí "					
		VV	KABELkus		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt:  
SO 07 - HŘIŠTĚ A HERNÍ PRVKY  
Soupis:  
SO 07.1 - dětské hřiště

KSO:  
Místo: PRAHA 4

CC-CZ:  
Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:  
Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ:  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ:  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 07 - HŘIŠTĚ A HERNÍ PRVKY

Soupis: SO 07.1 - dětské hřiště

Místo: PRAHA 4

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Projektant: Ateliér zahradní a krajinařské architektury, Brno

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 07 - HŘIŠTĚ A HERNÍ PRVKY

Soupis: SO 07.1 - dětské hřiště

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	192,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112</a>								
VV " BT35 " 192,0					192,000			
VV PLAN Součet					192,000			
D 5 Komunikace pozemní								0,00
2	K	564861011.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 plochy pro tělovýchovu tl 200 mm	m2	192,000		0,00	vlastní
VV " BT42 " PLAN					192,000			
3	K	589116201.1	Podklad ploch pro tělovýchovu z kameniva 0-4 tl.30 mm	m2	192,000		0,00	vlastní
VV " BT41 " PLAN					192,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00
4	K	916232111.1	Betonový obrubník pro dětské hřiště do betonové patky vč. M+D	m	16,000		0,00	vlastní
VV " BT " 16,0					16,000			
5	K	91299501-1	M+D/ sestava dětské hřiště vč. spodní stavba EPDM grafika vč. dopravy a kotvení, přesun hmot výrobní dokumentace	kpl	1,000		0,00	vlastní
VV " BT 39/ dětské hřiště - sestava "								
VV " BT 40/ dětské hřiště - spodní stavba EPDM 192 m2 "								
VV " Detailní popis výrobku -výkr. SO 07.02- .01 + -.02 + -.03, + TZ - kap. SO 07.03 - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ "								
VV " Kompletní provedení včetně všech prací a materiálů /subdodávka certifikov. výrobce "								
VV 1					1,000			
D 998 Přesun hmot								0,00
6	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	21,591		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222012</a>								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt:  
SO 07 - HŘIŠTĚ A HERNÍ PRVKY  
Soupis:  
SO 07.2 - workoutové hřiště

KSO:  
Místo: PRAHA 4

CC-CZ:  
Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:  
Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ:  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ:  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 07 - HŘIŠTĚ A HERNÍ PRVKY

Soupis: SO 07.2 - workoutové hřiště

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 07 - HŘIŠTĚ A HERNÍ PRVKY

Soupis: SO 07.2 - workoutové hřiště

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	154,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112</a>								
VV " BT35 " 154,0					154,000			
VV PLAN Součet					154,000			

D 5 Komunikace pozemní 0,00

2	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 plochy pro tělovýchovu tl 100 mm	m2	154,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831011</a>								
VV " BT38 " PLAN					154,000			
3	K	567241111.1	Podklad ploch pro tělovýchovu z betonu - štěrkodrt' 0-32 tl. 100mm hutněno betonová deska C16/20 vyztužená kari sítí tl. 120-150mm	m2	154,000		0,00	vlastní
VV " BT36 " PLAN					154,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4	K	977151111.1	Navrtání betonové desky otvory sloužící jako drenáž vč. výplně	m2	154,000		0,00	vlastní
VV " BT37 " PLAN					154,000			

D 998 Přesun hmot 0,00

5	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	139,048		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222012</a>								

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

6	K	76799511-1	M+D/ sestava fitness-park prvků pro Workoutové hřiště grafika vč. spodní stavba EPDM vč. dopravy a kotvení, přesun hmot výrobní dokumentace	kpl	1,000		0,00	vlastní
VV " BT 34/ Workoutové hřiště - sestava "								
VV " BT 35/ Workoutové hřiště - spodní stavba EPDM 154 m2 "								
VV " Detailní popis výrobku -výkr. SO 07.03.01+.02, + TZ - kap. SO 07.3 - WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ "								
VV " Kompletní provedení včetně všech prací a materiálů /subdodávka certifikov. výrobce "								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt:  
SO 07 - HŘIŠTĚ A HERNÍ PRVKY  
Soupis:  
SO 07.3 - herní prvky

KSO:  
Místo: PRAHA 4

CC-CZ:  
Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:  
Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ:  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ:  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		0,00	21,00% 0,00
DPH snížená		0,00	12,00% 0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 07 - HŘIŠTĚ A HERNÍ PRVKY

Soupis: SO 07.3 - herní prvky

Místo: PRAHA 4

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Projektant: Ateliér zahradní a krajinařské architektury, Brno

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 07 - HŘIŠTĚ A HERNÍ PRVKY

Soupis: SO 07.3 - herní prvky

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem0,00

D HSVPráce a dodávky HSV0,00

D 1Zemní práce0,00

1	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	14,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111</a>								
VV			" výkopy jsou součástí osazení hern.prvků nebo dopad.plochy , ale už bez naložení "					
VV			ODVOZ		14,600			
2	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106</a>								
VV			" BT 2 houpačka 2ks patek " 5,0		5,000			
VV			" BT 12 houpačka 2ks patek " 5,0		5,000			
VV			" BT 22 skluzavka " 1,6		1,600			
VV			" BT 23 pérová houpačka " 1,0		1,000			
VV			" BT 32 prvek pro seniory " 1,0		1,000			
VV			" BT 33 prvek pro seniory " 1,0		1,000			
VV			ODVOZ		14,600			
			Součet		14,600			
3	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	29,200		0,00	vlastní
VV ODVOZ*2								
					29,200			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201</a>								
VV			ODVOZ		14,600			
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	159,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112</a>								
VV			" plochy EPDM "					
VV			" houpačky BT4+15 " 50,0+47,0		97,000			
VV			" polyfunkční prvky BT25 " 50,0		50,000			
VV			EPDM		147,000			
VV			Mezisosoučet		147,000			
VV			" obrubníky "					
VV			" houpačky BT9+10+20+21 " (15,5+14,5)*0,25		7,500			
VV			" polyfunkční prvky BT30+3 " 20,4*0,25		5,100			
VV			Mezisosoučet		12,600			
VV			PLAN		159,600			
			Součet		159,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>					
						0,00		
6	K	564851014.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 plochy pro tělovýchovu tl 180 mm	m2	97,000		0,00	vlastní
VV			" BT19+29 " 47,0+50,0	97,000				
7	K	564861011.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 plochy pro tělovýchovu tl 200 mm	m2	50,000		0,00	vlastní
VV			" houpačka 03 - BT8 " 50,0	50,000				
8	K	589116201.1	Podklad ploch pro tělovýchovu z kameniva 0-4 tl.30 mm	m2	147,000		0,00	vlastní
VV			" BT7+18+28 " 50+47+50	147,000				
9	K	579231316.1	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén EPDM litý polyuretan barevný 11mm + SBR granulát 25mm s pojivem grafika na ploše vč. návrhu M+D+přesun hmot - kompletní systém	m2	147,000		0,00	vlastní
VV			" BT4+5+6 " 50	50,000				
VV			" BT14+15+16+17 " 47	47,000				
VV			" BT24+25+26+27 " 50	50,000				
VV			<b>Součet</b>	<b>147,000</b>				
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
						0,00		
10	K	916232111.1	Betonový obrubník pro dětské hřiště do betonové patky vč. M+D	m	50,400		0,00	vlastní
VV			" obrubníky "					
VV			" houpačky BT9+10+20+21 " 15,5+14,5	30,000				
VV			" polyfunkční prvky BT30+31 " 20,4	20,400				
VV			<b>Součet</b>	<b>50,400</b>				
11	K	936005211.1	Dětská rámová houpačka 4,0/0,3/4,3m řetízek dvoustupňová vč.povrch.úpravy modřín BSH hranolů ocel. kotvení vč. spodní stavby (podsyp, zákl.ŽB patky, výkop- bez odvozu) M+D+ přesunu hmot + výrobní dokumentace	kus	1,000		0,00	vlastní
VV			" BT-1+2+3 " 1	1,000				
12	K	936005212.1	Dětská rámová houpačka 4,0/0,3/4,3m pro menší děti -houpačí kruh vč.povrch.úpravy modřín BSH hranolů ocel. kotvení vč. spodní stavby (podsyp, zákl.ŽB patky, výkop- bez odvozu) M+D+ přesunu hmot + výrobní dokumentace	kus	1,000		0,00	vlastní
VV			" BT-11+12+13 " 1	1,000				
13	K	936005601.1	Malá skluzavka - herní prvek malá skluzavkou pro děti 3-5 roků vč. spodní stavby (podsyp, zákl.ŽB patky, výkop- bez odvozu) M+D+ přesunu hmot + výrobní dokumentace	kpl	1,000		0,00	vlastní
VV			" BT 22 " 1	1,000				
14	K	936005603.1	Pérová houpačka dětská žralok pro děti 3-5 roků vč. spodní stavby (podsyp, zákl.ŽB patky, výkop- bez odvozu) M+D+ přesunu hmot + výrobní dokumentace	kpl	1,000		0,00	vlastní
VV			" BT 23 " 1	1,000				
15	K	936005651.1	Prvky pro seniory nerez - elipsovité zařízení pro procvičování horních i dolních končetin, kloubů vč. spodní stavby (podsyp, zákl.ŽB patky, výkop- bez odvozu) M+D+ přesunu hmot + výrobní dokumentace	kpl	1,000		0,00	vlastní
VV			" BT 32 " 1	1,000				
16	K	936005653.1	Prvky pro seniory nerez - prvek pro procvičování kloubů a ramen vč. spodní stavby (podsyp, zákl.ŽB patky, výkop- bez odvozu) M+D+ přesunu hmot + výrobní dokumentace	kpl	1,000		0,00	vlastní
VV			" BT 33 " 1	1,000				
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>					
						0,00		
17	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	29,875		0,00	CS ÚRS 2025 02

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/998222012](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222012)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt: SO 08 - MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA

KSO: 815 99  
Místo: PRAHA 4  
CZ-CPV: 45112720-8

CC-CZ: 241249  
Datum: 29. 8. 2025  
CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč: Vyplň údaj  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ: 12189391  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 08 - MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: SO 08 - MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA

Místo: PRAHA 4

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	17,082		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212122</a>								
VV " zídka "								
VV " BT2 " 0,4*(0,8+0,1)*(16,2+10,0*2)					13,032			
VV " BT5 drenáž " 4,05					4,050			
VV VYKOP1 Součet					17,082			
2	K	131212502	Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	22,973		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131212502">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131212502</a>								
VV " BT 7- lavice " 0,4*0,7*1,0*2*20					11,200			
VV " BT 8- piknik.sestava " 0,4*0,7*1,38*2*1					0,773			
VV " BT 9- piknik.sestava " 0,4*0,7*1,38*2*1					0,773			
VV " BT 10- koš " 0,5*0,5*0,7*15					2,625			
VV " BT 13- nosič sáčků " 0,5*0,5*0,7*6					1,050			
VV " BT 16 infopanel " 0,3*0,3*0,9*2					0,162			
VV " BT 17 stojan " 0,3*0,7*0,9*12					2,268			
VV " BT 18 stojan " 0,3*0,3*0,9*2*3					0,486			
VV " BT 22 altán (pergola) " 0,5*0,5*0,7*12					2,100			
VV " BT 38 box na odpadky " 0,4*0,4*0,8*12					1,536			
VV VYKOP2 Součet					22,973			
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,815		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106</a>								
VV VYKOP1-ZASYP+VYKOP2					36,815			
VV ODVOZ Součet					36,815			
4	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	73,630		0,00	vlastní
VV ODVOZ*2					73,630			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	36,815		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201</a>								
VV ODVOZ					36,815			
6	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,240		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111102</a>								
VV " zídka "								



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" BT6 " 3,24		3,240			
VV	ZASYP		Součet		3,240			
D	2		Zakládání				0,00	
7	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	72,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971121</a>					
VV			" zídka "					
VV			" BT5 " 0,5*4*36,2		72,400			
VV	GEOTEX		Součet		72,400			
8	M	693111310-01	geotextilie netkaná filtrační - jako separační a oddělovací vrstva -300 g/m2	m2	76,020		0,00	vlastní
VV			GEOTEX*1,05		76,020			
9	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	4,050		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212572111</a>					
VV			" zídka "					
VV			" BT5 " 4,05		4,050			
10	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	1,810		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271572211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271572211</a>					
VV			" zídka "					
VV			" podsyp ŠP základy zídek "					
VV			" BT3 " 1,81		1,810			
11	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	11,985		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274321311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274321311</a>					
VV			" zídka "					
VV			" základ zídky BT2 " 11,58*1,035		11,985			
12	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	18,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121</a>					
VV			" zídka "					
VV			2*0,25*(16,2+10,4*2)		18,500			
13	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	18,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122</a>					
14	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	3,161		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271572211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271572211</a>					
VV			" podsyp ŠP "					
VV			" BT 7- lavice " 0,4*0,1*1,0*2*20		1,600			
VV			" BT 8- piknik.sestava " 0,4*0,1*1,38*2*1		0,110			
VV			" BT 9- piknik.sestava " 0,4*0,1*1,38*2*1		0,110			
VV			" BT 10- koš " 0,5*0,5*0,1*15		0,375			
VV			" BT 13- nosič sáčků " 0,5*0,5*0,1*6		0,150			
VV			" BT 16 infopanel " 0,3*0,3*0,1*2		0,018			
VV			" BT 17 stojan " 0,3*0,7*0,1*12		0,252			
VV			" BT 18 stojan " 0,3*0,3*0,1*2*3		0,054			
VV			" BT 22 altán (pergola) " 0,5*0,5*0,1*12		0,300			
VV			" BT 38 box na odpadky " 0,1*0,4*0,4*12		0,192			
VV	LOZE		Součet		3,161			
15	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	20,307		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313611</a>					
VV			" BT 7- lavice " 0,4*0,6*1,0*2*20*1,035		9,936			
VV			" BT 8- piknik.sestava " 0,4*0,6*1,38*2*1*1,035		0,686			
VV			" BT 9- piknik.sestava " 0,4*0,6*1,38*2*1*1,035		0,686			
VV			" BT 10- koš " 0,5*0,5*0,6*15*1,035		2,329			
VV			" BT 13- nosič sáčků " 0,5*0,5*0,6*6*1,035		0,932			
VV			" BT 16 infopanel " 0,3*0,3*0,8*2*1,035		0,149			
VV			" BT 17 stojan " 0,3*0,7*0,8*12*1,035		2,087			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT 18 stojan " 0,3*0,3*0,8*2*3*1,035		0,447			
	VV		" BT 22 altán (pergola) " 0,5*0,5*0,6*12*1,035		1,863			
	VV		" BT 38 box na odpadky " 0,4*0,4*0,6*12*1,035		1,192			
	VV	<b>ZAKLAD</b>	<b>Součet</b>		<b>20,307</b>			
16	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	69,192		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121</a>					
	VV		" BT 7- lavice " 0,3*(0,4+1,0)*2*2*20		33,600			
	VV		" BT 8- piknik.sestava " 0,3*(0,4+1,38)*2*2*1		2,136			
	VV		" BT 9- piknik.sestava " 0,3*(0,4+1,38)*2*2*1		2,136			
	VV		" BT 10- koš " 4*0,5*0,3*15		9,000			
	VV		" BT 13- nosič sáčků " 4*0,5*0,3*6		3,600			
	VV		" BT 16 infopanel " 4*0,3*0,3*2		0,720			
	VV		" BT 17 stojan " 0,3*(0,3+0,7)*2*12		7,200			
	VV		" BT 18 stojan " 4*0,3*0,3*2*3		2,160			
	VV		" BT 22 altán (pergola) " 4*0,5*0,2*12		4,800			
	VV		" BT 38 box na odpadky " 4*0,2*0,4*12		3,840			
	VV		<b>Součet</b>		<b>69,192</b>			
17	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	69,192		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122</a>					
<b>D 3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>	
18	K	327324127.1	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 XF3 zkosení hran dilatace pohledový beton	m3	7,240		0,00	vlastní
	VV		" zídka "					
	VV		" BT1 " 0,4*0,5*36,2		7,240			
19	K	327351211.1	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení zkosení hran dilatace pohledový beton	m2	36,600		0,00	vlastní
	VV		" zídka "					
	VV		" BT1 " 0,5*(0,4+36,2)*2		36,600			
20	K	327351221.1	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění zkosení hran dilatace pohledový beton	m2	36,600		0,00	vlastní
21	K	327361040.1	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí vč. distance	t	0,546		0,00	vlastní
	VV		" zídka "					
	VV		" BT1 - výztuž zídky vč. základů "					
	VV		36,2*(1,35+0,35)*2*0,00444		0,546			
<b>D 8</b>			<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	
22	K	891247211.1	Pítka fuente kulaté nerezové M+D	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" BT39 " 1		1,000			
23	K	891247219.1	Vana kamenná autorské kamenické dílo 1200/600/400 vně pemrlované vnitřní leštěné M+D	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" BT40 " 1		1,000			
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>0,00</b>	
24	K	936124113.1	Lavice s opěradlem 1800/780/840 s područkami a zádovou opěrkou kombinace dřevo-ocel pozink RAL-standard tropické dřevo spojovací materiál nerez kotvení na beton.patku přes dlažbu	kus	20,000		0,00	vlastní
	VV		" BT7 " 20		20,000			
25	K	936124113.3	Lavice s opěradlem 1800/780/840 s područkami a zádovou opěrkou kombinace dřevo-ocel pozink RAL-standard tropické dřevo spojené řetězem	kus	6,000		0,00	vlastní
	VV		" BT8 " 6		6,000			
26	K	936142021.1	Pikniková sestava 2x lavice+stůl 1820/1380/780 kov sedák z dřevěných desek vč. kotvení	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 8 " 1		1,000			
27	K	936142021.3	Pikniková sestava 2x lavice+stůl 1820/1380/780 verze pro osoby na vozíčku kov sedák z dřevěných desek vč. kotvení	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 9 " 1		1,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K		936104213.1	Koš odpadkový parkový d-400/940 ocel RAL standard oplech. lamelový trop.dřevo včetně dopravy a kotvení stříška 50 litrů spojovací materiál nerez	kus	15,000		0,00	vlastní
VV				" BT10 " 15		15,000			
29	K		936104212.1	Nosič sáčků na psí exkrementy 80/80/1000 L profil nerez schránka 2l uzamykatelná ocel RAL standard, včetně dopravy a kotvení spojovací materiál nerez	kus	6,000		0,00	vlastní
VV				" BT13 " 6		6,000			
30	K		936124161.1	Informační panel tabule 800x2100 mm dvojice svařovaných ráků z L profilů 55x55x6, ocel pozink RAL standard vč. dopravy	kus	1,000		0,00	vlastní
VV				" Bližší specifikace viz. technická zpráva "					
VV				" BT8 " 1		1,000			
31	K		936124163.1	Stojan na kola varianta A 615/120/820, ocel pozink RAL standard vč. dopravy kotvení	kus	12,000		0,00	vlastní
VV				" Bližší specifikace viz. technická zpráva "					
VV				" BT17 " 12		12,000			
32	K		936124163.3	Stojan na kola varianta B 965/50/885, ocel pozink RAL standard vč. dopravy kotvení	kus	3,000		0,00	vlastní
VV				" Bližší specifikace viz. technická zpráva "					
VV				" BT18 " 3		3,000			
D		998	Přesun hmot						0,00
33	K		998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	95,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998153131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998153131</a>					
D		PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						0,00
34	K		711161217.1	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá M+D	m2	17,820		0,00	vlastní
VV				" zídka "					
VV				" BT4 - zídka " 17,82		17,820			
35	K		998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,034		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101</a>					
D		767	Konstrukce zámečnické						0,00
36	K		767220511.1	Box na odpad - rámová konstrukce (8,75x4,5m, 2x otvor 2,1m, výška 2m) z profilové oceli žár pozink výplň tahokov M+D+přesun hmot dílenská dokumentace	m2	1,000		0,00	vlastní
VV				" BT33 stojna - I20 (26,2kg/m) dl. 2,8 - 12 ks " 26,2*2,8*12		880,320			
VV				" BT34 spojovací prvek - 60 ks "					
VV				" BT35 pásovina 30/3(0,71 kg/m) - 78 m " 0,71*78,0		55,380			
VV				" BT36 L profil 50/50/3(2,4kg/m - 78 m " 2,4*78,0		187,200			
VV				" BT37 výplň tahokov 2,0x1,9m - 10 ks "					
VV				Součet kg		1 122,900			
VV				1		1,000			
VV				Součet		1,000			
37	K		767220521.1	Pergola - rámová konstrukce (16x3,0m výška 2,65m) z profilové oceli žár pozink výplň zadní stěna bet. panel střecha sklo tvrzené nerez lanka M+D+přesun hmot dílenská dokumentace	m2	1,000		0,00	vlastní
VV				" BT21 stojna - 2x U120 (13,3kg/m) dl. 3,0m - 24 ks " 13,3*3,0*24		957,600			
VV				" BT26 profil T50(4,44 kg/m) dl.3,5m - 7 ks " 4,44*3,5*7		108,780			
VV				" BT27 L profil 50/50/3(2,4kg/m - 3,5 m - 2 ks " 2,4*3,5*2		16,800			
VV				" BT28 I100 (8,34kg/m) dl. 3,3m - 10 ks " 8,34*3,3*10		275,220			
VV				" BT29 stojna - I120 (11,1kg/m) dl. 3,0m - 6 ks " 11,1*3,0*6		199,800			
VV				Součet kg		1 558,200			
VV				" BT30 sklo bezpečnostní vrstvené 2x6mm tabule 350/98 9 ks - 30,87m2 "					
VV				" BT31 lanko nerez d-6mm - 193,6m "					
VV				" BT23 prefabrik. beton. dílce 295/160/5 v pohledové kvalitě 3 ks "					
VV				" BT24 prefabrik. beton. dílce 345/160/5 v pohledové kvalitě 2 ks "					
VV				Součet		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 823 27  
Místo: PRAHA 4  
CZ-CPV: 45112700-2

CC-CZ: 241211  
Datum: 29. 8. 2025  
CZ-CPA: 42.99.2

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584

Uchazeč: Vyplň údaj  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

IČ: 12189391  
DIČ: czCZ5612042469

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4  
Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: PRAHA 4  
Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 8. 2025  
Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: PRAHA 4 Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4 Projektant: Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							0,00	
1	K	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		"Geodetické práce: před provádění stavby, při výstavbě "					
	VV		" vč. zaměření skutečného stavu stavby po výstavbě pro GIS "					
	VV		" + Geometrický plán - 10 x dokumentace v listinné a digitální podobě, zápis do KN "					
	VV		" komplet všechny SO " 1		1,000			
2	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací "					
	VV		" vč. zajištění aktualizace vyjádření (průběhů) u správců IS"					
	VV		" komplet všechny SO " 1		1,000			
3	K	013244000-12	Dokumentace pro provádění stavby - realizační (dílenská) dokumentace	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" dílenská dokumentace /komplet " 1		1,000			
4	K	129001-11	Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4 vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení vč. zpětného záhozu části sondy	kus	30,000		0,00	vlastní
	VV		" kopané sondy pro ověř.pohy a hl. IS ( kce všech SO)"					
	VV		" + Koordinace výsadby vegetačních prvků a technických sítí "					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" 4 x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	VV		" zakreslení změn PD vč.revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů "					
	VV		" komplet všechyn SO " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" Fotodokumentace stavby (celý průběh) vč. provedení výstupů "					
	VV		" ( digitální a tištěná forma dle SOD) všechny SO " 1		1,000			
7	K	012434000	Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" Dokumentace pro data DTM (data digitální technické mapy)."					
	VV		" Upřesnění obsahu položky viz. návrh Smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace "					
	VV		" komplet " 1		1,000			
8	K	9999-1298.11	Geodetické zaměření skut- provedení - intravilán - rozvody VO	km	0,950		0,00	vlastní
9	K	9999-1298.21	Mapování - doplnění digit. mapy - intravilán - rozvody VO	km	0,950		0,00	vlastní



PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	9999-1299-1	Dokumentace skutečného provedení - VO	kpl	1,000		0,00	vlastní
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
11	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po ZS v intravilánu "		1,000			
	VV		"komplet všechyn SO " 1					
12	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" mobilní oplocení (vč. odstranění) / komplet " 1		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00	
13	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" zatěžovací zkoušky po pojízdné komunikace/ komplet SO 02 + SO 03 " 1		1,000			
14	K	043194000-07	Ostatní zkoušky - laboratorní rozbor odkopu kamení pro stanovení vhodnosti materiálu do aktivní zóny	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" výměna podloží dle výsledků laboratoře a zátěž.zkoušek "					
	VV		" SO 03 konstrukce vozovky + parkoviště /komplet " 1		1,000			
15	K	043194000-10	Ostatní zkoušky - agrochemický rozbor půdy a substrátů	kpl	1,000		0,00	vlastní
16	K	043194000-11	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle zákona o odpadech a Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady - po recyklaci použití na povrch terénu	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol "					
	VV		" komplet všechny SO " 1		1,000			
	VV		" frézov.+bourané živice bez dehtu= viz. IGP str. 8- kvalit.třídy ZAS-T1 dle vyhlášky č. 283/2023 Sb"					
	VV		Součet		1,000			
17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		"komplet všechny SO " 1		1,000			
D VRN6			Územní vlivy				0,00	
18	K	063603000	Omezený přístup těžké techniky	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" příplatek za zhotovení vrstev Komunikací a zpev. ploch "					
	VV		" ( Situace SO 01 Příprava+HTÚ + Situace SO03 Řešení zeleně / SO 02 ZP +SO 03 Parkoviště) "					
	VV		" omezenou mechanizací se zvětšeným podílem ruční práce (vč. ztíženého přesunu hmot)"					
	VV		" v blízkosti stávaj. ponech.stromů a objektů =výkr. C 03 - Koordinační situace "					
	VV		" TZ- B.10-ZOV ...n) Zvláštní podmínky..."					
	VV		" komplet " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN7			Provozní vlivy				0,00	
19	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" návrh DIO dle TP66 vč. vypracování dokumentace a vyřízení stanovení přechodné úpravy "					
	VV		" zajištění dokumentace PDŽ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby "					
	VV		" vč. projednání zajištění provizorního přístupu pro pěší"					
	VV		" komplet " 1		1,000			
20	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" provizorní dopravní značení: mtž, demontáž, přesuny, údržba, pronájem					
	VV		" B10 dl. výstavby cca 16 měsíců / pronájem značení "					
	VV		" (vč. DIO v SO 03 + ostatní objekty) komplet " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN9			Ostatní náklady				0,00	
21	K	091502010.1	STÁLÝ PRVEK POVINNÉ PUBLICITY – Pamětní deska (400 mm / 300 mm) v provedení – nerez, barevné provedení grafiky, včetně kotvení nebo případného sloupku (vše odolné povětrnostním vlivům).	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" Poloha bude upřesněna při KD. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Dodavatel musí dodržet "manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU "					
	VV		" v programovém období 2021-2027", který je k získání u zadavatele. ozn. 3/O "					
	VV		" BT41 pro SO08 " 1		1,000			
22	K	091502011.1	DOČASNÝ PRVEK POVINNÉ PUBLICITY – Dočasný billboard odolný povětrnostním vlivům (2100mm / 2200 mm), včetně kotvení / vyvázání na oplocení staveniště nebo na případné sloupky.	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" Poloha bude dohodnuta před zahájením stavby "					
	VV		" Dodavatel musí dodržet "manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU "					
	VV		" v programovém období 2021-2027", který je k získání u zadavatele. ozn. 4/O "					
	VV		" BT42 pro SO08 " 1		1,000			
23	K	091703000-01	Náklady na údržbu - Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu výstavby	kpl	1,000		0,00	vlastní
	VV		" výkr. C-03 -Koordinacní situace "					
	VV		" údržba přístupových cest po dobu výstavby "					
	VV		" TZ- B10 dl. výstavby cca 16 měsíců "					
	VV		" komplet všechny SO " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			