



- vybourání podlah k hydroizolacím, hydroizolace budou provedeny nově
- odstranění veškerých elektroinstalací
- odstranění přípojovacích potrubí vodovodu k jednotlivým zařízeníům (SV i TUV)
- demontáže kanalizačního potrubí od jednotlivých zařízení
- odstranění VZT potrubí
- odstranění stávajících zbylých podhledů
- při bourání otvorů bude nadpraží podepřeno ocelovými nosníky
- likvidace azbestového odpadu musí probíhat v souladu s platnou legislativou, při práci s azbestem je nutné dbát na ochranu zdraví, aby nedošlo k vdechnutí azbestového prachu a kontaminaci ovzduší

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Stavební úpravy objektu bez č.p./č.ev. na pozemcích parc. č. 140/114 a 140/115 ul. Nad Koupadly, Praha 4, k.ú. Lhotka	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		ING. KLÁRA BAŠOVÁ BŘETISLAV HORÁK	
		ZAK.Č.		0004 0258 40	
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč	VÝKRES Půdorys střechy stávající stav a bourání	STUPĚŇ	DPS	<u>D.1.1.3</u> AS	1.2
		FORM.	6A4		
		MĚŘ.	1:50		
		DATUM	07/2025		
		PROFESE			
		ČÍSLO			