LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA		STĚNA	STROP	POZN.
A.4_0.01	CHODBA	16.85	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	OMÍTKA+OMYVATELNÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	
A.4_0.02	TŘÍDA 8 - ODBORNÁ UČEBNA	63.04	VINYL, LAMELY	P1	OMÍTKA+OMYVATELNÝ NÁTĚR	AKUSTISDK.PODHLED	
A.4_0.03	MÍSTNOST PRO ZÁLOŽNÍ ZDROJ	5.12	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	OMÍTKA+MALBA	SDK PODHLED	
A.4_0.04	STROJOVNA VZT	42.45	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	OMÍTKA+MALBA	NÁTĚR	
A.4_0.05	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	13.06	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2/P3	OMÍTKA+OMYVATELNÝ NÁTĚR	SDK PODHLED/OMÍTKA	
A.4_0.06	VÝTAH	4.17	NÁTĚR	P4	NÁTĚR	NÁTĚR	
A.4_0.07	MÍSTNOST PRO POŽ. VENTILÁTOR	7.38	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	NÁTĚR	NÁTĚR	
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		152.07					

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- zdivo z děrovaných cihel
- zdivo z děrovaných příčkovek
- SDK konstrukce
- železobetonové konstrukce
- zateplení - kontaktní zateplovací systém (polystyrén)
- zateplení - XPS polystyrén
- zateplení - minerální vata
- stávající konstrukce
- navrhované konstrukce obvodové a vnitřní
- zámková dlažba - VP1
- dlaždice betonové 500/500 mm do štěrkového lože 3,3 m² - VP14
- okapový chodníček - kačírek (150 mm) + geotextilie
- šatní skříňka 300/500/1850 mm
- dešťový svod
- ocelový sloupek
- objektová dilatace
- přechodová lišta
- dilatační lišta
- navrhované konstrukce prosklené
- okno (prosklená fasáda) s požární odolností
- průvlaky nad podhledy
- dveře s předepsanou požární odolností
- dveře osazeny panikovým kováním
- vytyčovací body
- hasicí přístroj

s.v.s. = světlá výška stropu
s.v.p. = světlá výška podhledu
k.o.v. = výška keramického obkladu
RPT = rozdělovač podlahového vytápění
R = rozvaděč elektro
PS = prostup stropem
VP = vodorovný prostup
PP = prostup podlahou

POZNÁMKY:

- neoznačené SDK příčky budou provedeny s dvojitým opláštěním - 2x SDK A 12,5 + CW + minerální izolace 60 mm + 2x SDK A 12,5 desky White 12,5 mm , vložená minerální izolace tl. 60 mm
- skladby příček, SDK předstěn - viz tabulka skladeb
- řešení podhledů viz výkresy podhledů
- revizní otvory zakresleny ve výkresech podhledů
- pozice dilatačních spar v podlahách upřesní dodavatel betonových vrstev podlah
- v průběhu bednění žb. konstrukcí budou do bednění příkotveny protahovací krabice a instalační trubky pro rozvody elektro
- pozn. 1 - prosklená fasáda, zasklení izolačním trojsklem, vnější i vnitřní sklo bezpečnostní, lepené
- pozn. 2 - prosklená interiérová stěna s dveřmi s požární odolností dle PBŘ
- pozn. 4 - odvětrání radonu z podloží potrubí HT ø 100 obalené minerální vatou, zakryto SDK obkladem
- pozn. 7 - okno (prosklená fasáda) s požární odolností EI30
- pozn. 8 - obklad části stěny z akustických desek 2,7x1,2 m - 2 ks



±0,00=271,40m n.m. Bpv

Název Akce: ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 - nástavba objektu

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 81/1795, Praha 10
tel. 261 305 100, 261 305 101
e-mail: jn.padevet@rprojekt07.cz

AKCE	Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč
VED.PROJ.	ING. JIŘÍ PADEVĚT
ZODP.PROJ.	ING. JIŘÍ PADEVĚT
SPOLUPR.	ING. KLÁRA BAŠOVÁ, BŘETISLAV HORÁK
ZAK.Č.	0004 0227 40
OBJEDNAVATEL	MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
VÝKRES	Půdorys 1.PP navrhovaný stav
STUPEŇ / DPS	D.1.1.3 AS
FORM. / 10A4	
MĚŘ.: / 1:50	
DATUM / 06/2025	PROFESE
	1.1 VÝKRES