



Průčelí východní - stávající stav

Průčelí severní - stávající stav



Průčelí západní - stávající stav

Průčelí jižní - stávající stav



LEGENDA :


- DEMONTÁŽ DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ, OKEN, HROMOSVODŮ, atd
- KERAMICKÉ (GLAZOVANÉ) OBKLADY - DEMONTOVAT

POZNÁMKA :


- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY FASÁDY DEMONTOVAT (OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ I MEZIOKENNÍCH VLOŽEK, DEŠŤOVÉ SVODY,...)
- KERAMICKÉ OBKLADY ODSTRANIT , POVRCH SCELIT CEMENTOVÝM ŠPRICEM, OPATŘIT VÁPNOCEMENTOVOU OMÍTKOU. FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA SILIKONOVOU OMÍTKOU "ŠKRÁBANÁ STRUKTURA" V tl. 2 mm
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- ROHY VYZTUŽIT HLINÍKOVÝM ROHOVÝM PROFILEM S INTEGROVANOU SÍŤOVINOU

Průčelí východní - navrhovaný stav

Průčelí severní - navrhovaný stav




ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.




±0.000 = 269,55 Bpv

Průčelí západní - navrhovaný stav

Průčelí jižní - navrhovaný stav



ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.	ČÍSLO ZAKÁZKY 19 P 19	 Antre s. r. o. Sídlo : Štěpanická 274, Praha 9 Atelier : Drahobejlova 54, Praha 9 iČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99 tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116 e-mail : antre@antre.cz
HIP Ing. Karel Šíp	STUPĚŇ DOKUMENTACE DSP, DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp	PROJEKTANT ědok. Petr Sládeček	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, P4	PROFESE STAVEBNÍ ČÁST	
STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
NÁZEV AKCE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ZŠ ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4, k. ú. Krč II. ETAPA		DATUM 12/2019
ČÁST BUDOVA G		ZMĚNA ě 4 x A4
OBSAH		MĚŘÍTKO 1:100
POHLEDY NA PRŮČELÍ		ČÍSLO VÝKRESU 01
		ČÍSLO TISKU