

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 19 P 19	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPĚŇ DOKUMENTACE DSP, DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp	PROJEKTANT č.dok. Karel Čáp	PROFESE D.1.4 ELEKTROINSTALACE	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, P4		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
NÁZEV AKCE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ZŠ ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4, k.ú. Krč II. ETAPA		DATUM 12/2019	ZMĚNA č.
		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	
ČÁST HROMOSVODNÍ OCHRANA A UZEMNĚNÍ	SO 08		
OBSAH BUDOVA SMV3 - STŘECHA SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ	ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO TISKU	



Antre s. r. o.

Sídlo :
Štěpanická 274, Praha 9
Atelier :
Drahobejlova 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99

+420 603 233 574 antre@antre.cz

Objednavatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Akce: Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4, II. ETAPA

Objekt: BUDOVA KUCHYNĚ - SMV3 - SO 08

SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ

V Praze, listopad 2019

Zhotovitel: Karel Čáp, Srbská 2009/1a, Praha 10, tel. 603842109

NOSNÝ MATERIÁL vč. 5% prorezu

	Typ	ks	Množst.	Cena	Celkem
NOSNÝ MATERIÁL - HROMOSVODNÍ OCHRANA					
1	PV 17 - vrut 8/ 250 + (pásek 100 mm)	ks	53,0		
2	PV 21 c/100 beton/ plast/ šroub M8	ks	148,0		
3	SS s příložkou	ks	46,0		
4	SO malá	ks	2,0		
5	SP 1	ks	2,0		
6	SK s příložkou	ks	22,0		
7	SZ Uni 2xM10	ks	8,0		
8	SR 03 S / 2 x M8, litina	ks	10,0		
9	SJ 01 - 18mm	ks	1,0		
10	OT 1,7 m	ks	7,0		
11	DOT vrut 8/240	ks	14,0		
12	Petrolátová páska (pasivní ochrana vývodů uzemnění)	ks	2,0		
13	Označovací štítky PVC/ čísla	ks	14,0		
14	Označovací štítky PVC/ grafické symboly	ks	4,0		
15	Drát 10 FeZn/ balení po 50 kg	kg	87,0		
16	Drát 8 AlMgSi - polotvrdý/ balení 20 kg	kg	17,8		
17	GUMOASFALT - izolace spojů v zemi	kg	2,0		
18	součet				
19	Podružný materiál	%	5		
20	Nosný materiál - hromosvod celkem				

MONTÁŽ HROMOSVODNÍ OCHRANY

	polozka	mj	pocet	cena	cen. cel.
1	drat do lOmm v zemi v mest.z.	m	140,0		
2	pospojenci ochranné trubky	ks	7,0		
3	mont.vodicu do lOmm vc.PV	m	235,0		
4	mont. svorek do 2 sroubu	ks	70,0		
5	mont. svorek nad 2 srouby	ks	31,0		
6	ochranný uhelník do zdiva (trubka)	ks	7,0		
7	tvarovani prvku	ks	6,0		
8	DEMONTÁŽE				
9	demontáž vodiče vč. podpěr	m	195,0		
10	demontáž svorek do 2ks šroubů	ks	115,0		
11	demontáž svorek nad 2ks šroubů	ks	18,0		
12	demontáž ochranných uhelníků	ks	5,0		
13	Montáž a demontáž hromosvodů celkem				
14	Cenová úroveň r.2020	%	20,0		
15	Montážní práce celkem				

HZS, ostatní práce

- | | | | |
|----|---|---|-----|
| 1. | Stavební přímomoce pro provedení stavby z montáží | % | 7,0 |
| 2. | Odvoz demontovaného materiálu do sběrný | | |
| 3. | Zajištění výchozí revizní zprávy | | |
| 4. | Zakreslení skutečného stavu hromosvodní | | |

Celkem
