



Půdorys střechy - navrhovaný stav



- SVISLÝ NÁSTAVEC S INTEGROVANOU MANŽETOU Z mPVC FOLIE + SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANOU ELASTOMERBITUMENOVOU MANŽETOU
- HROMOSVODNÍ OCHRANA, VIZ ČÁST ELEKTRO
- VNITŘNÍ ČÁSTI ATKY ZATEPLÍ MINERÁLNÍ VATOU H. 50 mm, VNĚJŠÍ V H. 160 mm, VIZ JEDNOTLIVÉ POHLEDY
- STÁVAČKÉ ATKY BUDOU VYSPÁDOVÁNY K VNITŘNÍMU LÍCI POMOCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE SE ZATEPLENÍM XPS H. 50 mm, VIZ JEDNOTLIVÉ VÝKRESY S OZNAČENÍM xxx

- KLEPÍRŠKÉ PRVKY STŘECHY DEMONTOVAT (OPLECHOVÁNÍ ATIKY, NÁPOJENÍ NA SVISLÉ KONSTRUKCE,...)
- STŘEŠNÍ VPUSTI DEMONTOVAT
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ HROMOSVODU DEMONTOVAT
- KOTVY ZÁCHYTNOHO SYSTÉMU V TĚCHTO MÍSTECH BUDE STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY OBNAŽENA AŽ NA STŘEŠNÍ PANEĽ (1-800/-800/300) Z DŮVODU KOTVENÍ. PO INSTALACI STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ DOPLNIT

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO ODOBŇNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. ODOBŇNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.


$$\pm 0.000 = 269,55 \text{ Bpv}$$

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 19 P 19	
HP	Ing. Karel Šíp	STUPEŇ DOKUMENTACE DSP, DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT ĚKA Ing. Karel Šíp	PROFESE	STAVEBNÍ ČÁST
INVESTOR	MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, P4	STAVEBNÍ ÚŘAD	STAVEBNÍ ČÁST
NÁZEV AKCE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ZŠ ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4, k. ú. Krč II. ETAPA		DATUM 12/2019	
ČÁST	ZATEPLENÍ - BUDOVA TV2	FORMÁT 6 x A4	ŽEŇNA E
OBSAH	02	NĚHTKO 1:100	Sídlo: Štěpánická 274, Praha Atelier: Drahobojlova 54, Praha t: +26 49 63 99, fax: +26 49 63 99 e: +2 66 109 836, fax: +2 66 316 11
STŘECHA		ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO TISKU
02		02	02
e-mail: antre@antre.cz		e-mail: antre@antre.cz	

Sídlo :
Štěpanická 274, Praha 5
 Atelier :
Drahobejlova 54, Praha 5
 IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99
 tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 111
 e-mail : antre@antre.cz