




Průčelí východní - stávající stav




Průčelí západní - stávající stav




Průčelí východní - navrhovaný stav




Průčelí západní - navrhovaný stav




Průčelí severní - stávající stav




Průčelí jižní - stávající stav



Průčelí severní - navrhovaný stav



Průčelí jižní - navrhovaný stav




**DŮLEŽITÉ:**  
PŘI VÝPOČTU PLOCH ZATEPLENÍ JE POTŘEBA ZOHLEDNIT I TLOUŠŤKU IZOLANTU NAVAZUJÍCÍCH KOLMÝCH STĚN

## LEGENDA :

- DEMONTÁŽ DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ, OKEN, HROMOSVODŮ, atd
- KERAMICKÉ (GLAZOVANÉ) OBKLADY - DEMONTOVAT

## POZNÁMKA :

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY FASÁDY DEMONTOVAT I OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ I MEZIOKENNÍCH VLOŽEK, DEŠŤOVÉ SVODY, ...)
- KERAMICKÉ OBKLADY ŠTÍTŮ ODSTRANIT (LÍČ PŘESAHUJE cca 0 280 mm PŘED LÍČ OBVODOVÉ STĚNY), POVRCH SCELIT CEMENTOVÝM ŠPRICEM, OPATŘIT VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU
- U PATY OBVODOVÝCH STĚN PROVÉST VÝKOP HL. VIZ ŘEZ , š 1000 mm, S ULOŽENÍM TEPELNÉ IZOLACE PERIMETR HL. 120 mm, OPATŘIT SOKLOVOU OMÍTKOU
- OBVODOVÉ STĚNY BUDOU ZATEPLENY KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (KOLMÁ VLÁKNA) V HL. 160 mm, OSTĚNÍ I NADPRAŽÍ V HL. 50 mm. FINÁLNÍ VRSTVU BUDE TVOŘIT SILIKONOVÁ OMÍTKA "ŠKRABANÁ STRUKTURA" V HL. 2 mm
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- STÁVAJÍCÍ OTVORY ODVĚTRÁNÍ STŘECHY BUDOU DOPLNĚNY O PLASTOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY ø 50 mm SE SÍTÍ PROTI HMYZU V POČTU 44 ks + NÁSTAVEC Z PVC POTRUBÍ dl. 160 mm ø 50 mm
- DO VÝŠKY 2000 mm NAD TERÉN BUDE POUŽITA VE SKLÁDABĚ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU PANCEROVÁ SÍTOVNA



±0.000 = 269,55 Bpv

ARCHITECTONICKÝ NÁVH antre s.r.o.	ČÍSLO ZAKÁZKY 19 P 19
TP Ing. Karel Šíp	STUPEŇ DOKUMENTACE DSP, DPPS
ZOBRAZENÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp	PROJEKTANT ELOX Petr Sládeček
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Stáskova 2059/800, 140 46, P4	PROJESE STAVEBNÍ ČÁST
STAVĚNÍ MČ Praha 4, Antala Stáskova 2059/800, 140 46, P4	STAVĚNÍ ÚŘAD PRAHA 4
NÁZEV AKCE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ZŠ ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4, k. u. Krč II. ETAPA	DATA 12/2019
ČÁST ZATEPLENÍ - BUDOVA SMV3	FORMÁT 10 x A4
OBAN POHLEDY NA PRŮČELÍ	ČÍSLO VÝKRESU 01
	ČÍSLO TISNUTÍ 1:100
	Sídlo : Štěpánická 274, Praha 9 Rohožec: Drahobojlova 54, Praha 9 IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99 tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 396 116 e-mail : antre@antre.cz