




Průčelí východní - stávající stav




Průčelí západní - stávající stav




Průčelí severní - stávající stav



ŘEZ OSOU CHODBY



LEGENDA :




DEMONTÁŽ DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ, OKEN, HROMOSVODŮ, atd


POZNÁMKA :

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY FASÁDY DEMONTOVAT (OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ I MEZIOKENNÍCH VLOŽEK, DEŠTOVÉ SVODY,...)
- U PATY OBVODOVÝCH STĚN PROVÉST VÝKOP hl. 1000 mm, š. 500 mm, S ULOŽENÍM TEPELNÉ IZOLACE PERIMETR hl. 120 mm, OPATŘIT SOKLOVOU OMÍTKOU
- OBVODOVÉ STĚNY BUDOU ZATEPLENY KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (KOLMÁ VLÁKNA) V hl. 160 mm, OŠTĚNÍ I NADPRAŽÍ V hl. 50 mm. FINÁLNÍ VRSTVU BUDE TVOŘIT SILIKONOVÁ OMÍTKA "ŠKRÁBANÁ STRUKTURA" V hl. 2 mm
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- KERAMICKÉ PARAPETY OKEN ODSTRANIT, ZEDNICKY ZAČISTIT
- DO VÝŠKY 2000 mm NAD TERÉN BUDE POUŽITA VE SKLADBĚ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU PANCEROVÁ SÍTOVINA


Průčelí severní - navrhovaný stav




ŘEZ OSOU CHODBY




Průčelí jižní - navrhovaný stav




Průčelí východní - navrhovaný stav




Průčelí západní - navrhovaný stav



ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.



±0.000 = 269,55 Bpv

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.	ČÍSLO ZAKÁZKY 19 P 19	 antre projektový atelier	Sídlo : Štěpánická 274, Praha 9 Atelier : Drahobejlova 54, Praha 9 IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99 tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116 e-mail : antre@antre.cz
HP Ing. Karel Šíp	STUPĚŇ DOKUMENTACE DSP, DPPS		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp	PROJEKTANT Ě.k. Petr Sládeček		
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, P4	PROFESIE STAVEBNÍ ČÁST		
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, P4		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	DATUM 12/2019
NÁZEV ANE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ZŠ ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4, k. ú. Krč		FORMÁT 8 x A4	ZMĚNA Z
II. ETAPA		HERMÉTIK 1:100	
ČÁST ZATEPLENÍ - BUDOVA K2	SO 06	ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO TISKU
OBSAH POHLEDY NA PRŮČELÍ		01	