



Půdorys střechy - stávající stav



Půdorys střechy - navrhovaný stav




NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ :

- 1) DEMONTÁŽ NAVAZUJÍCÍCH PRVKŮ, VIZ POZNÁMKA
- 2) VYČIŠTĚNÍ POVRCHU
- 3) DOROVNÁNÍ POVRCHU - ASF. ZÁLIVKOU
- 4) PŘED POKLÁDKOU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ ASF. PÁSŮ PERFOROVAT
- 5) PENETRAČNÍ NÁTĚR
- 6) CELOPLOŠNĚ NAVAŘENÝ ASF. MOD. PÁS

POZNÁMKA :


- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY STŘECHY DEMONTOVAT (OPLECHOVÁNÍ ATIKY, NAPOJENÍ NA SVISLÉ KONSTRUKCE,...)
- SKLON ATIKY UPRAVIT DLE VÝKRESU S01
- KOTVY ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU. V TĚCHTO MÍSTECH BUDE STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY OBNAŽENA AŽ NA STROPNÍ PANEL (~1000/~1000/150) Z DŮVODU KOTVENÍ. PO INSTALACI STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ DOPLNIT

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.



±0.000 = 269,55 Bpv

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 19 P 19	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPĚŇ DOKUMENTACE DSP, DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp		PROJEKTANT ědok. Petr Sládeček	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, P4		PROFESE STAVEBNÍ ČÁST	
NÁZEV AKCE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ZŠ ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4, k. ú. Krč II. ETAPA		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
ČÁST BUDOVA G		DATUM 12/2019	
OBSAH STŘECHA		ZMĚNA ě. FORMÁT 2 x A4	
		MĚRÍTKO 1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU 02	
		ČÍSLO TISKU	



Antre s. r. o.

Sídlo :
Štěpanická 274, Praha 9
Atelier :
Drahobejlova 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99
tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116
e-mail : antre@antre.cz