


TÁBORSKÁ 378  
PŮDORYS 5.NP - kanalizace  
M 1:50



LEGENDA:

- WC ... ZÁCHODOVÁ MÍSA VČ.ZÁVĚSNÉHO MODULU DO STĚNY A SEDÁTKA  
U ... UMÝVADLO VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY  
D ... DŘEZ VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY  
VR ... VANA ROHOVÁ VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY  
AP,M ... AUTOMATICKÁ PRAČKA, MYČKA – DODÁVKA MAJITELE B.J.
- ... NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PP–HT DN 40–110  
- - - ... NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PP–HT DN 50 – V PODLAŽE

POZNÁMKY:

- POZICI STÁVAJÍCÍCH ODPADŮ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ – V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI SKUTEČNÉHO STAVU A PD KONTAKTUJTE PROJEKTANTY
- STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VČ. STÁVAJÍCÍCH ČISTIČÍCH KUSŮ ZŮSTANE V 5.NP ZACHOVÁNO PRO PŘÍSTUP KE STÁVAJÍCÍM ČK BUDOU OSAZENA NOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA – PŘESNÉ OSAZENÍ PODLEHÁ NÁVRHU INTERIÉRŮ – SPÁROŘEZŮM – VIZ STAVEBNÍ ČÁST
- NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE DO STÁVAJÍCÍCH ODPADŮ NAPOJENO PŘES NOVĚ VYSAZENÉ PP–HT ODBOČKY UMÍSTĚNÉ TĚSNĚ NAD PODLAHOU 5.NP
- PRO PRAČKY A MYČKY V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH BUDE PROVEDENA POUZE PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ – PODOMITKOVÝ SIFON KOMBINOVANÝ S VÝTOKOVÝM VENTILEM
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (POŽÁRNÍ ÚSEKY) NUTNO NA POTRUBÍ OSAZOVAT PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY – VIZ ČSN A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY POTRUBÍ

5.01	SCHODIŠTĚ	12,21
5.02	CHODBA	3,90
5.03	VÝTAH	4,36
5.04.1	ZÁDVEŘÍ	5,68
5.04.2	KOUPELNA	4,28
5.04.3	WC	1,56
5.04.4	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	38,39
5.04.5	LOŽNICE	16,11
5.04.6	TERASA	7,06
5.05.1	ZÁDVEŘÍ	7,97
5.05.2	KOUPELNA + WC	4,41
5.05.3	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	43,77
5.05.4	LOŽNICE	14,04
5.05.5	TERASA	5,10



<b>SUNCAD®</b>		Akce/Project:	Číslo paré/Project:	
SUNCAD, s.r.o. náměstí Na Lužinách Praha 13, 155 00		Podkrovní byty Tábořská 378/44, 372/36, 375/38, 377/42, 376/40 Praha 4, k.ú. Nusle		1 2 3 4 5 6 7 8 9
Číslo zakázky: Job No.:	20190802		Datum: Date:	04/2020
Stupeň dokumentace: Stage:	Dokumentace pro provádění stavby		Označení: Code:	DPS
Objednatel: Client:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 - Krč			
HIP: Project manager:	Ing. David Havránek			
Odpovědný projektant: Responsible designer:	Ing. Petr Kokeš			
Zpracoval: Drawn by:	Ing. Jan Zoubek			
Měřítko: Scale:	1:50			
Část dokumentace: Part:	Dokumentace objektů		Označení: Code:	D
Objekt: Object:	Dům č.p. 378		Označení: Code:	5
Specializace: Specialization:	Zdravotnické instalace		Označení: Code:	4d
Celék: Group:	Nový stav		Označení: Code:	NS
Název výkresu: Title:	Půdorys 5.NP - kanalizace			Označení: Code:
				03