


TÁBORSKÁ 376

PŮDORYS 5.NP - kanalizace

M 1:50



LEGENDA:

- WC ... ZÁCHODOVÁ MÍSA VČ.ZÁVĚSNÉHO MODULU DO STĚNY A SEDÁTKA
- U ... UMÝVADLO VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- D ... DŘEZ VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- VR ... VANA ROHOVÁ VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- AP,M ... AUTOMATICKÁ PRAČKA, MÝČKA – DODÁVKA MAJITELE B.J.
- ... NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP–HT DN 40–110
- ... NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TICHÉ DN 50 + IZOLACE

POZNÁMKY:

- POZICI STÁVAJÍCÍCH ODPADŮ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ – V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ SKUTEČNÉHO STAVU A PD KONTAKTUJTE PROJEKTANTY
- STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VČ. STÁVAJÍCÍCH ČISTÍCÍCH KUSŮ ZŮSTANE V 5.NP ZACHOVÁNO PRO PŘÍSTUP KE STÁVAJÍCÍM A NOVÝM ČK BUDOU OSAZENA NOVÁ REVIZNÍ DVIŘKA – PŘESNÉ OSAZENÍ PODLÉHÁ NÁVRHU INTERIÉRŮ – SPÁROREZŮM – VIZ STAVEBNÍ ČÁST
- NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE DO STÁVAJÍCÍCH ODPADŮ NAPOJENO PŘES NOVĚ VYSAZENÉ PP–HT ODBOČKY UMÍSTĚNÉ TĚSNĚ NAD PODLAHOU 5.NP
- PRO PRAČKY A MÝČKY V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH BUDE PROVEDENA POUZE PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ – PODOMÍTKOVÝ SIFON KOMBINOVANÝ S VÝTOKOVÝM VENTILEM
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (POŽÁRNÍ ÚSEKY) NUTNO NA POTRUBÍ OSAZOVAT PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY – VIZ ČSN A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY POTRUBÍ

5.01	SCHODIŠTĚ	12,15
5.02	CHODBA	7,11
5.03	VÝTAH	2,89
5.04.1	ZÁDVEŘÍ	8,00
5.04.2	WC	1,94
5.04.3	KOUPELNA	4,29
5.04.4	LOŽNICE	14,89
5.04.5	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	30,39
5.04.6	POKOJ	10,21
5.04.7	TERASA	5,42
5.05.1	ZÁDVEŘÍ	3,81
5.05.2	KOUPELNA + WC	4,20
5.05.3	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	28,89
5.05.4	LOŽNICE	14,40
5.05.5	KOMORA	2,16
5.05.6	TERASA	5,32



<b>SUNCAD®</b>		AlcejaProject:	Číslo parůProject:	
SUNCAD, s.r.o. náměstí Na Lužinách Praha 13, 155 00		Podkrovní byty Tábořská 378/44, 372/36, 375/38, 377/42, 376/40 Praha 4, k.ú. Nusle		1 2 3 4 5 6 7 8 9
Číslo zakázky: Job No.:	20190802	Datum: Date:	04/2020	
Stupeň dokumentace: Stage:	Dokumentace pro provádění stavby	Označení: Code:	DPS	
Objednatel: Client:	Městská část Praha 4, Antála Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 - Krč			
HIP: Project manager:	Ing. David Havránek			
Odpovědný projektant: Responsible designer:	Ing. Petr Kokeš			
Zpracoval: Drawn by:	Ing. Jan Zoubek			
Měřítko: Scale:	1:50			
Část dokumentace: Part:	Dokumentace objektů	Označení: Code:	D	
Objekt: Object:	Dům č.p. 376	Označení: Code:	3	
Specializace: Specialization:	Zdravotnická instalace	Označení: Code:	4d	
Čelest: Group:	Nový stav	Označení: Code:	NS	
Název výkresu: Title:	Půdorys 5.NP - kanalizace			Označení: Code:
				03