


TÁBORSKÁ 375

PŮDORYS 5.NP - kanalizace

M 1:50




LEGENDA:

- WC ... ZÁCHODOVÁ MÍSA VČ.ZÁVĚSNÉHO MODULU DO STĚNY A SEDÁTKA
- U ... UMÝVADLO VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- D ... DŘEZ VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- VR ... VANA ROHOVÁ VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- AP,M ... AUTOMATICKÁ PRAČKA, MYČKA – DODÁVKA MAJITELE B.J.
- ... NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP–HT DN 40–110
- ... NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TICHÉ DN 50–75 + IZOLACE

POZNÁMKY:

- POZICI STÁVAJÍCÍCH ODPADŮ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ – V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI SKUTEČNÉHO STAVU A PD KONTAKTUJTE PROJEKTANTY
- STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VČ. STÁVAJÍCÍCH ČISTIČÍCH KUSŮ ZŮSTANE V 5.NP ZACHOVÁNO PRO PŘÍSTUP KE STÁVAJÍCÍM ČK BUDOU OSAZENA NOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA – PŘESNÉ OSAZENÍ PODLÉHÁ NÁVRHU INTERIÉRŮ – SPÁROŘEZŮM – VIZ STAVEBNÍ ČÁST
- NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE DO STÁVAJÍCÍCH ODPADŮ NAPOJENO PŘES NOVĚ VYSAZENÉ PP–HT ODBOČKY UMÍSTĚNÉ TĚSNĚ NAD PODLAHOU 5.NP
- PRO PRAČKY A MYČKY V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH BUDE PROVEDENA POUZE PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ – PODOMÍTKOVÝ SIFON KOMBINOVANÝ S VÝTOKOVÝM VENTILEM
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (POŽÁRNÍ ÚSEKY) NUTNO NA POTRUBÍ OSAZOVAT PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY – VIZ ČSN A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY POTRUBÍ

5.01	SCHODIŠTĚ	20,17
5.02	CHODBA	7,43
5.03	VÝTAH	2,70
5.04.1	ZÁDVEŘÍ	3,94
5.04.2	KOUPELNA + WC	3,83
5.04.3	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	30,46
5.04.4	LOŽNICE	15,04
5.04.5	KOMORA	2,26
5.04.6	TERASA	4,96
5.05.1	ZÁDVEŘÍ	4,64
5.05.2	ŠATNA	5,81
5.05.3	KOUPELNA	3,67
5.05.4	WC	1,55
5.05.5	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	31,27
5.05.6	POKOJ	12,97
5.05.7	LOŽNICE	13,88
5.05.8	TERASA	5,74



<div>SUNCAD®</div>		Akce/Project:		Číslo paré/Project:	
SUNCAD, s.r.o. náměstí Na Lužinách Praha 13, 155 00		Podkrovní byty Tábořská 378/44, 372/36, 375/38, 377/42, 376/40 Praha 4, k.ú. Nusle		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
Číslo zakázky: Job No.:		20190802		Datum: Date:	
Stupeň dokumentace: Stage:		Dokumentace pro provádění stavby		Označení: Code:	
Objednatel: Client:		Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 - Krč		DPS	
HIP: Project manager:		Ing. David Havránek			
Odpovědný projektant: Responsible designer:		Ing. Petr Kokeš			
Zpracoval: Drawn by:		Ing. Jan Zoubek			
Měřítko: Scale:		1:50			
Část dokumentace: Part:		Dokumentace objektů		Označení: Code:	
Objekt: Object:		Dům č.p. 375		D 2	
Specializace: Specialization:		Zdravotechnické instalace		Označení: Code:	
Celostavba: Group:		Nový stav		4d NS	
Název výkresu: Title:		Půdorys 5.NP - kanalizace		Označení: Code:	
				03	