


TÁBORSKÁ 372

PŮDORYS 5.NP - kanalizace

M 1:50




LEGENDA:

- WC ... ZÁCHODOVÁ MISA VČ.ZÁVĚSNÉHO MODULU DO STĚNY A SEDÁTKA
- U ... UMÝVADLO VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- D ... DŘEZ VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- VR ... VANA ROHOVÁ VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- AP,M ... AUTOMATICKÁ PRAČKA, MYČKA – DODÁVKA MAJITELE B.J.
- ... NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT DN 40–110

POZNÁMKY:

- POZICI STÁVAJÍCÍCH ODPADŮ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ – V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ SKUTEČNÉHO STAVU A PD KONTAKTUJTE PROJEKTANTY
- STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VČ. STÁVAJÍCÍCH ČISTÍCÍCH KUSŮ ZŮSTANE V 5.NP ZACHOVÁNO PRO PŘÍSTUP KE STÁVAJÍCÍM ČK BUDOU OSAZENA NOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA – PŘESNÉ OSAZENÍ PODLÉHÁ NÁVRHU INTERIÉRŮ – SPÁROŘEZŮM – VIZ STAVEBNÍ ČÁST
- NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE DO STÁVAJÍCÍCH ODPADŮ NAPOJENO PŘES NOVĚ VYSAZENÉ PP-HT ODBOČKY UMÍSTĚNÉ TĚSNĚ NAD PODLAHOU 5.NP
- PRO PRAČKY A MYČKY V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH BUDE PROVEDENA POUZE PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ – PODOMITKOVÝ SIFON KOMBINOVANÝ S VÝTOKOVÝM VENTILEM
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (POŽÁRNÍ ÚSEKY) NUTNO NA POTRUBÍ OSAZOVAT PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY – VIZ ČSN A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY POTRUBÍ

5.01	SCHODIŠTĚ	12,50
5.02	CHODBA	3,35
5.03	VÝTAH	2,40
5.04.1	ZÁDVEŘÍ	3,87
5.04.2	KOUPELNA + WC	4,90
5.04.3	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	41,17
5.04.4	LOŽNICE	14,60
5.04.5	TERASA	5,02
5.05.1	ZÁDVEŘÍ	2,71
5.05.2	KOUPELNA + WC	5,06
5.05.3	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	38,50
5.05.4	LOŽNICE	19,84
5.05.5	TERASA	7,24



<div>SUNCAD®</div>		Akce/Project: Podkrovní byty Tábořská 378/44, 372/36, 375/38, 377/42, 376/40 Praha 4, k.ú. Nusle		Číslo paré/Project: 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
SUNCAD, s.r.o. náměstí Na Lužinách Praha 13, 155 00					
Číslo zakázky: Job No.:	20190802	Datum: Date:	04/2020		
Stupeň dokumentace: Stage:	Dokumentace pro provádění stavby	Označení: Code:	DPS		
Objednatel: Client:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 - Krč				
HIP: Project manager:	Ing. David Havránek				
Odpovědný projektant: Responsible designer:	Ing. Petr Kokeš				
Zpracoval: Drawn by:	Ing. Jan Zoubek				
Měřítko: Scale:	1:50				
Část dokumentace: Part:	Dokumentace objektů	Označení: Code:	D		
Objekt: Object:	Dům č.p. 372	Označení: Code:	1		
Specializace: Specialization:	Zdravotechnické instalace	Označení: Code:	4d		
Celostavba: Group:	Nový stav	Označení: Code:	NS		
Název výkresu: Title:	Půdorys 5.NP - kanalizace				Označení: Code:
					02