


TÁBORSKÁ 377
PŮDORYS 5.NP - kanalizace
M 1:50




LEGENDA:

WC	... ZÁCHODOVÁ MÍSA VČ.ZÁVĚSNÉHO MODULU DO STĚNY A SEDÁTKA
U	... UMÝVADLO VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
D	... DŘEZ VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
VR	... VANA ROHOVÁ VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
AP,M	... AUTOMATICKÁ PRAČKA, MYČKA – DODÁVKA MAJITELE B.JJ.
_____	... NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT DN 40-110
_____	... NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT DN 50 – V PODLAŽE

POZNÁMKY:

- POZICI STÁVAJÍCÍCH ODPADŮ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ – V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ SKUTEČNÉHO STAVU A PD KONTAKTUJTE PROJEKTANTY
- STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VČ. STÁVAJÍCÍCH ČISTÍCÍCH KUSŮ ZŮSTANE V 5.NP ZACHOVÁNO PRO PŘÍSTUP KE STÁVAJÍCÍM ČK BUDOU OSAZENÁ NOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA – PŘESNÉ OSAZENÍ PODLEHÁ NÁVRHU INTERIÉRŮ – SPÁROŘEZŮM – VIZ STAVEBNÍ ČÁST
- NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE DO STÁVAJÍCÍCH ODPADŮ NAPOJENO PŘES NOVĚ VYSAZENÉ PP-HT ODBOČKY UMÍSTĚNÉ TĚSNĚ NAD PODLAHOU 5.NP
- PRO PRAČKY A MÝČKY V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH BUDE PROVEDENA POUZE PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ – PODOMÍTKOVÝ SIFON KOMBINOVANÝ S VÝTOKOVÝM VENTILEM
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (POŽÁRNÍ ÚSEKY) NUTNO NA POTRUBÍ OSAZOVAT PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY – VIZ ČSN A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY POTRUBÍ

5.01	SCHODIŠTĚ	11,92
5.02	CHODBA	4,27
5.03	VÝTAH	4,36
5.04.1	ZÁDVEŘÍ	7,43
5.04.2	KOUPELNA + WC	3,69
5.04.3	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	43,94
5.04.4	LOŽNICE	13,96
5.04.5	TERASA	5,27
5.05.1	ZÁDVEŘÍ	5,81
5.05.2	KOUPELNA + WC	4,51
5.05.3	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	38,74
5.05.4	LOŽNICE	19,53
5.05.5	TERASA	7,35



	Alce/Project: Podkrovní byty Tábořská 378/44, 372/36, 375/38, 377/42, 376/40 Praha 4, k.ú. Nusle	Číslo paré/Project: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	SUNCAD, s.r.o. náměstí Na Lužních Praha 13, 155 00	Datum: 04/2020
Číslo zakázky: 20190802	Datum: Date:	Číslo paré/Project: 04/2020
Stupeň dokumentace: Stage:	Dokumentace pro provádění stavby	Označení: DPS
Objednatel: Klient:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 - Krč	
HIP: Project manager: Ing. David Havránek		
Odpovědný projektant: Responsible designer: Ing. Petr Kokeš		
Zpracoval: Drawn by: Ing. Jan Zoubek		
Měřítko: Scale: 1:50		
Číslo dokumentace: Part:	Dokumentace objektů	Označení: Code: D
Objekt: Object:	Dům č.p. 377	Označení: Code: 4
Specializace: Specialization:	Zdravotnické instalace	Označení: Code: 4d
Celék: Group:	Nový stav	Označení: Code: NS
Název výkresu: Title: Půdorys 5.NP - kanalizace		Označení: Code: 03