


PŮDORYS ROZMÍSTĚNÍ SLOUPŮ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE



TABULKA SLOUPŮ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE ±0,00 = 270,850 m n. m.												
Číslo sloupu	KS	Ø(mm) sloupu	Délka vrtné (m)		Horní hrana sloupu od ±0,00 (m)	Horní hrana sloupu v n. m.	Délka výztuže (m)	Typ výztuže	Celkem sloupy (m)	Celkem výztuž (m)	Objem sloupů (m³)	sklon α (°)
			hluché vrtnání II	délka sloupové II								
01 ÷ 13.	13	800	1,00	4,80	-1,650	269,200	4,80	ØR32	62,40	62,40	31,30	0,00°
14. ÷ 29.	16	800	1,00	2,80	-3,200	267,650	2,80	ØR32	44,80	44,80	22,50	0,00°
30. ÷ 45.	16	800	1,00	2,80	-3,350	267,500	2,80	ØR32	44,80	44,80	22,50	0,00°
46. ÷ 61.	16	800	1,00	5,90	-0,900	269,950	5,90	ØR32	94,40	94,40	47,40	0,00°
CELKEM	61								246,40	246,40	123,800	

POZNÁMKA: 1)minimální délka hluchého vrtnání 1,00 m

±0,000 = 270,850 B.p.v.

PROJEKTANT

OBJEDVATEL

STAVBA

PROJEKT

POSOUZENÍ

PROJEKTANT

OBJEDVATEL

STAVBA

PROJEKT

POSOUZENÍ

RELAXAČNÍ CENTRUM KOSMOS

Stavební úpravy a změna užívání části stavby

č.p.1 013, parc.č. 140/55, k.ú. Lhotka - Praha 4

ING. MILOŠ PODHORSKÝ

architektura, inženýring, projektování

na SOUKROMÉ adrese, 145 00 PRAHA 4

tel: 261912365, m.tel: 606 743 114

PROJEKTANT

OBJEDVATEL

STAVBA

PROJEKT

POSOUZENÍ

PROJEKTANT

OBJEDVATEL

STAVBA

PROJEKT

POSOUZENÍ

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4

RDS

23.7.2014

16x

150

PROJEKTANT

OBJEDVATEL

STAVBA

PROJEKT

POSOUZENÍ

PROJEKTANT

OBJEDVATEL

STAVBA

PROJEKT

POSOUZENÍ

PŮDORYS ROZMÍSTĚNÍ SLOUPŮ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE

2307-14

02