


STŘECHA BUDOVY D



BUDOVA B - PŮDORYS 3.NP

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP



Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
301	ISCHODIŠTĚ	41.55	KERAMICKÁ DLAŽBA
302	CHODBA	227.65	KERAMICKÁ DLAŽBA
303	UČEBNA	61.15	PVC
304	UČEBNA	60.65	PVC
305	UČEBNA	60.65	PVC
306	UČEBNA	61.85	PVC
307	UČEBNA	61.85	PVC
308	UČEBNA	60.65	PVC
309	UČEBNA	60.65	PVC
310	UČEBNA	61.85	PVC
311	KABINET	18.15	ZATĚŽOVÝ KOBEREČ
312	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.84	

LEGENDA:

- 102- očíslování učeben a kabinetů
- tabule
- katedra
- rozvaděč (stávající)
stoupačky ÚT (stávající)
- ovladač rolet
- nová předokenní roleta

POZNÁMKY:

- rozvody pro napojení rolet a žaluzií budou osazeny do povrchových instalačních lišt
- instalační lišty na chodbách v jedné úrovni pod žb. průvlakem
- prostupy pro kabely stěnami a stropy musí být prováděny tak, aby došlo k minimálnímu poškození povrchových úprav
- poškozené omítky, malby a fasáda musí být opraveny
- veškeré prostupy musí být řádně utěsněny
- pozn. A - svislé kabely od rozvaděče k páteřnímu rozvodu pod průvlaky v chodbě zasekat do omítky omítku opravit a vymalovat



R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1 795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jir.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Opatření proti přehřívání učeben škola Kavčí Hory, objekt ZŠ K Sídlišti 840/2, Praha 4	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49	VÝKRES Pavilon B Púdorys 3.NP navrhovaný stav	SPOLUPR. BŘETISLAV HORÁK ING. KLÁRA BÁŠOVÁ	
		ZAK.Č. 0004 0254 40	
		STUPEŇ DPS	D.1.1 AS B1.3
		FORM. 5A4	
		MĚŘ. 1:100	PROFESE ČÍSLO
		DATUM 01/2024	