


- LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PODKLADNÍ BETON, VSTUP = 4,2 m², LODŽIE = 4,65 m²
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLADBY AŽ NA STROPNÍ KONSTRUKCI, STŘECHA 13.NP= 317 m², STŘECHA STROJOVNÝ = 42,3 m²
 - DEMONTÁŽ A UBOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU š=500mm, + PODKLADNÍ VRSTVY, PODSPY, 58,5 m²
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PODKLADNÍ BETON, 4,2 m²
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU STŘÍŠKY, VSTUP = 4,8 m² / EL.ROZVODNICE = 0,55 m²
 - VÝKOP PRO NOVÉ ZEMĚNĚNÍ, GAJGRY A ZATEPLENÍ SOKLU
 - NOVÉ KONSTRUKCE, DOZDÍVKA DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, Z BETONU A KERAMICKÝCH CHEL NA MVC
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ HROMOSVODU

- XA** VYBOURÁNÍ PODLAHY STÁVAJÍCÍ LODŽIE, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PANEL (BETON)
- XB** VYBOURÁNÍ PODLAHY U STÁVAJÍCÍHO VSTUPU, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PODKLADNÍ BETON
- XC** DEMONTÁŽ A VYBOURÁNÍ RAMU STÁVAJÍCÍ ROHOŽKY
- XD** DEMONTÁŽ A UBOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU š=500mm,
- XD1** DEMONTÁŽ BETONOVÉHO CHODNÍKU 400/400/40mm, 2,25m²
- XE** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ LODŽIE
- XF** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU Fežn ø 125 mm
- XG** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO GAJGRU - LITINOVÝ
- XH** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU HROMOSVODU
- XI** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY STŘÍŠKY
- XJ** VÝKOP PRO NOVÉ ZEMĚNĚNÍ A NOVÉ NÁPOJENÍ GAJGRU NA KANALIZACI
- XK** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU
- XL** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU NA STŘEŠE + PODKLADNÍ BET. PATKY
- XM** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - KRYTINY
- XN** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
- XO1** TROJLÍTNÉ OCELOVÉ OKNO S DRÁTOSKLEM - 1500/750 mm, VYVĚŠENÍ KRÍDEL, VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO RAMU VČETNĚ ÚCHYTŮ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE NA RAMU OKNA
- XO2** DVOUKŘÍDLÉ OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE 1500/2200 mm, VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KRÍDEL, VYBOURÁNÍ RAMU (ZÁRUBNĚ)
- XO3** OCELOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ - 500/750 mm, VYVĚŠENÍ KRÍDLA, VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO RAMU VČETNĚ ÚCHYTŮ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE NA RAMU OKNA
- XO4** DVOULÍTNÉ OCELOVÉ OKNO S DRÁTOSKLEM - 1000/750 mm, VYVĚŠENÍ KRÍDEL, VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO RAMU VČETNĚ ÚCHYTŮ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE NA RAMU OKNA
- XO5** DEMONTÁŽ OCELOVÉHO RAMU VĚTRÁKU - ø 450 mm
- XO6** DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 120 / 120 mm, 2ks / byt
- XO7** JEDNOKŘÍDLÉ OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE 1100/2000 mm, VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KRÍDEL, VYBOURÁNÍ RAMU (ZÁRUBNĚ)
- XO8** OCELOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ 600/1750 mm, VYVĚŠENÍ KRÍDLA, VYBOURÁNÍ RAMU
- XP1** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VNĚJŠÍHO PARAPETU 150mm (Fežn)
- XP2** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETU 13.NP (Fežn)
- XP3** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ LODŽIE (Fežn)
- XP4** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY (Fežn), 13.NP = 91,2 mb
- XP5** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁV. OPLECHOVÁNÍ ATIKY (Fežn), STŘECHA STROJOVNÁ=12 mb
- XR** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POCHOZÍHO POROŽSTU
- XS** ODSTRANĚNÍ - ZASLEPENÍ, STÁVAJÍCÍHO ODVĚTRÁNÍ PRADELNY

- POZNÁMKY:
- 1) ATIKA BUDE NABETOVÁNA, PROVEDENO DLE STATIKY VIZ VÝKRES D.1.2.04
 - 2) OMÍTKA CELÉHO DOMU BUDE OČISTĚNA A VYSPRAVENA (cca 10% plochy), POŠKOZENÁ MÍSTA BUDOU OKLEPÁNA A NOVĚ OMÍTNUTA VAPENOCEMENTOVOU MALTOU,
 - 3) STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OČISTĚNY A NOVĚ 2x NATŘENY RAL 7024.
 - 4) NA STŘEŠE BUDOU OSAZENY NOVÉ POJISTNÉ PŘEPADY, OSAZENY DO ATIKY (V8).
 - 5) STÁVAJÍCÍ POVRCHY NA PODLAHOVÉM PANELU LODŽIE BUDOU ODSTRANĚNY, ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY, OKLEPÁNÍ OMÍTKY Z ČELNÍ A SPODNÍ STRANY, BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ PANELU
 - 6) STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY VĚTRACÍCH OTVORŮ NA FASÁDĚ BUDOU DEMONTOVÁNY SPOLEČNĚ S PARAPETY.
 - 7) NA STŘEŠE BUDE PROVEDENO DOBETONOVÁNÍ RUŠENÉ VĚTRACÍ ŠACHTY
 - 8) BUDE OSTRANĚN STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK, A BUDOU PROVEDENY VÝKOPY PRO NOVÝ HROMOSVOD
 - 9) BUDOU OSAZENY NOVÉ GAJGRY, NUTNO PROVĚST JEJICH NOVÉ NÁPOJENÍ NA KANALIZACI
 - 10) TERÉN BUDE UPRAVEN DO PŮVODNÍHO STAVU



AKCE BD Severní I 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy			ČÍSLO ZAKÁZKY: 086 10 21	
MÍSTO: katastrální území: ZÁBĚHLICE, čísla parcel: 3049/8, 3049/45			AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA	
INVESTOR: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80 b, 140 46 Praha 4, Krč				
ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Křivka s.r.o.			ADRESA: BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
DATUM: 2/2022		VEDOUČÍ PROJEKTU: evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina		KONTAKTY: 211 155 190 737 615 321 info @ arch-křivka.cz
STUPEŇ: DPS		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radek Dědina		
		VYPRACOVAL: Pavel Řordög		
ČÁST PROJEKTU: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			MĚŘITKO: 1:50	REVIZE: -
OBSAH: PŮDORYS 2.-12.NP - BOURACÍ PRÁCE				OZNÁČENÍ: D.1.1.02