



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PODKLADNÍ BETON.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLADBY AŽ NA STROPNÍ KONSTRUKCI, STŘECHA 13.NP= 317 m², STŘECHA STROJOVNY = 42,3 m²
- DEMONTÁŽ A UBOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU s=500mm, + PODKLADNÍ VRSTVY, PODSYPY, 58,5 m²
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PODKLADNÍ BETON, 4,2 m²
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU STRÍŠKY, VSTUP = 4,8 m² / EL.ROZVOVNICE = 0,55 m²
- VÝKOP PRO NOVÉ ZEMLĚNÍ, GAJGRY A ZATEPLENÍ SOKLU
- NOVÉ KONSTRUKCE, DOZDÍVKA DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, Z BETONU A KERAMICKÝCH CHIEL NA MVC

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ HROMOSVODU

- XA** VYBOURÁNÍ PODLAHY STÁVAJÍCÍ LOŽIŠTĚ, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PANELE (BETON)
- XB** VYBOURÁNÍ PODLAHY U STÁVAJÍCÍHO VSTUPU, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PODKLADNÍ BETON
- XC** DEMONTÁŽ A VYBOURÁNÍ RÁMU STÁVAJÍCÍ ROHOŽKY
- XD** DEMONTÁŽ A UBOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU s=500mm.
- XD1** DEMONTÁŽ BETONOVÉHO CHODNÍKU 400/400/40mm, 2,25m²
- XE** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽÁBRADLÍ LOŽIŠTĚ
- XF** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU FeZn s 125 mm
- XG** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO GAJGRU - LITINOVÝ
- XH** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU HROMOSVODU
- XI** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY STRÍŠKY
- XJ** VÝKOP PRO NOVÉ ZEMLĚNÍ A NOVÉ NÁPOJENÍ GAJGRŮ NA KANALIZACI
- XK** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU
- XL** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU NA STŘEŠE + PODKLADNÍ BET. PATKY
- XM** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - KRYTINY
- XN** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
- XO1** TROJLÍNE OCELOVÉ OKNO S DRÁTOSKLEM - 1500/750 mm, VYVĚŠENÍ KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO RÁMU VČETNĚ ÚCHYTŮ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉ MŘÍŽE NA RAMU OKNA
- XO2** DVOULÍNE OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE 1500/2000 mm, VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ RÁMU (ZÁRUBNĚ)
- XO3** OCELOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ - 500/750 mm, VYVĚŠENÍ KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO RÁMU VČETNĚ ÚCHYTŮ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉ MŘÍŽE NA RAMU OKNA
- XO4** DVOULÍNE OCELOVÉ OKNO S DRÁTOSKLEM - 1000/750 mm, VYVĚŠENÍ KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO RÁMU VČETNĚ ÚCHYTŮ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉ MŘÍŽE NA RAMU OKNA
- XO5** DEMONTÁŽ OCELOVÉHO RÁMU VĚTRÁKU - s 450 mm
- XO6** DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 120 / 120 mm, 2ks / byt
- XO7** JEDNOKŘÍDLÉ OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE 1100/2000 mm, VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ RÁMU (ZÁRUBNĚ)
- XO8** OCELOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ 600/1750 mm, VYVĚŠENÍ KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ RÁMU
- XP1** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VNĚJŠÍHO PARAPETU 150mm (FeZn)
- XP2** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETU 13.NP (FeZn)
- XP3** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ LOŽIŠTĚ (FeZn)
- XP4** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATKY (FeZn), 13.NP = 91,2 m²
- XP5** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STAV. OPLECHOVÁNÍ ATKY (FeZn), STŘECHA STROJOVNA=12 m²
- XR** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POCHOŽÍHO POROŘOŠTŮ
- XS** ODSTRANĚNÍ - ZASLEPENÍ, STÁVAJÍCÍHO ODVĚTRÁNÍ PRADELNY

POZNÁMKY:

- 1) ATKY BUDE NABETOVÁNA, PRAVEDENO DLE STATIKY VIZ VÝKRES D.1.2.04
- 2) OMÍTKA CELÉHO DOMU BUDE OČISTĚNA A VYSRAVENA (cca 10% plochy). POŠKOZENÁ MÍSTA BUDOU OKLEPÁNA A NOVĚ OMÍTNUTA VAPENOCEMENTOVOU MALTOU.
- 3) STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OČISTĚNY A NOVĚ 2x NATŘENY RAL 7024.
- 4) NA STŘEŠE BUDOU OSAZENY NOVĚ POJISTNÉ PŘEPADY, OSAZENY DO ATKY (V8).
- 5) STÁVAJÍCÍ POVRCHY NA PODLAHOVÉM PANELE LOŽIŠTĚ BUDOU ODSTRANĚNY, ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY, OKLEPÁNÍ OMÍTKY Z ČELNÍ A SPODNÍ STRANY, BUDE PRAVEDENO VYSRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ PANELU
- 6) STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY VĚTRACÍCH OTVORŮ NA FASÁDĚ BUDOU DEMONTOVÁNY S PARAPETY.
- 7) NA STŘEŠE BUDE PRAVEDENO DOBETONOVÁNÍ RUŠENÉ VĚTRACÍ ŠACHTY
- 8) BUDE OSTRANĚN STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK, A BUDOU PRAVEDENY VÝKOPY PRO NOVÝ HROMOSVOD
- 9) BUDOU OSAZENY NOVĚ GAJGRY, NUTNO PRAVEST JEJICH NOVĚ NÁPOJENÍ NA KANALIZACI
- 10) TERÉN BUDE UPRÁVEN DO PŮVODNÍHO STAVU

AKCE : BD Severní I 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy			ČÍSLO ZAKÁZKY : 086 10 21		
MÍSTO :	katastrální území: ZÁBEHLICE, čísla parcel: 3049/8, 3049/45			AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA	
INVESTOR :	MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80 b, 140 46 Praha 4, Krč				
ZHOTOVITEL :	Architektonická kancelář Křivka s.r.o.				ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 5 182 00
DATUM : 2/2022	VEDOUČÍ PROJEKTU : vedoucí inženýr OKAČ: 0009180 Ing. Radek Dědina				
STUPEŇ : DPS	ZOPRAVEDENÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina				KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 info@arch-křivka.cz
VYPRACOVAL : Pavel Řordóg					
ČÁST PROJEKTU : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			MĚRÍTKO : 1:50	REVIZE : -	
OBSAH :	JZ POHLED - BOURACÍ PRÁCE				OZNÁMENÍ : D.1.1.08